

Informācija par projektu “Airēšanas bāzes būvniecība, I kārtā “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā””

Projekta mērķis – veikt Lielupes krasta nostiprināšanu 170 m garā posmā, paredzot noeju un laivu nolaišanas vietu izveidošanu perspektīvē būvējamās airēšanas bāzes Pilssalas ielā 5, Jelgavā vajadzībām.

Plānotie darbi:

1) Tērauda rievpaļu atbalstsienas ar dzelzsbetona virsbūvi izveide.

Atbalstsienas aizbērums (krasta) pusē ir paredzēts izbūvēt ~4m platu celiņu ar laukakmeņu segumu, kuram paralēli ir izbūvējams krasta nostiprinājuma turpinājums līdz augstuma atzīmei +2.90m, izmantojot metināta sieta, cinkotu gabionu kārbas, kas ir pildītas ar šķeltiem akmeņiem. Pie gabionu kārbām tiks izvietoti viegli demontējami/salabojami koka paneļi, kas kalpo kā soliņi. Brīvai piekļuvei pie krasta nostiprinājuma celiņa, starp gabionu kārbām, 6 vietās ir paredzēts izbūvēt arī 3m platas dzelzsbetona kāpnes.

Laivu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu nolaišanai ūdenī ir paredzēts izbūvēt 3 slipus, no kuriem 2 slipi būs 4 m plati, bet viens 14,2 m plats (pretī perspektīvajai airēšanas bāzei). No ūdens puses, pie izbūvējamās rievpaļu atbalstsienas ir paredzēts izrakt grunts apjomu, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo dziļumu, vienlaikus veicot arī gultnes nostiprināšanu ~2 m platā joslā, paralēli atbalstsienai.

2) Teritorijas labiekārtošana.

Projekta plānotais budžets: 1 042 906,54 euro, t.sk. 800 000,00 euro (77,8%) - valsts budžeta programmas 09.00.00. "Sports" apakšprogrammas 09.04.00 "Sporta būves" 2018.gadā piešķirtais finansējums, 242 906,54 euro (22,2%) - Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas laiks: 6 mēneši (2018.gada oktobris – 2019.gada marts).