

REKONTRUĒJAMĀ BĒRNUDĀRZA ĒKA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ESOŠĀS BĒRNUDĀRZA ĒKAS PLĀNOJUMS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTĀ SAGLABĀ ESOŠO TELPU IZVIETOJUMU, KAS NODROŠINA ĒRTU GRUPIŅU FUNKCIJU – ATSEVIŠĶAS ĀRĒJĀS IEEJAS, SASAISTE AR VIRTUVI, ZĀLI UN ADMINISTRATĪVAJĀM TELPĀM.
ĒKAI IR JAU NOMAINĪTI VECIE LOGI, TĀDĒĻ PROJEKTS PAREDZ TIKAI ĀRSIENU SILTINĀŠANU UN ĀRĒJO APDARI, KĀ ARĪ 2–SLĪPU JUMTA PLAKNES IZVEIDI, MŪRĒJOT ĒKAS GALA SIENAS UZ AUGŠU.
SILTINĀJUMS PAREDZĒTS ARĪ PAMATIEM. TOS ATROKOT UN IZVEIDOJOT JAUNU BETONA APMALĪTI AP ĒKU. JAUNA SILTUMIZOLĀCIJA ARĪ PAREDZĒTA JUMTAM (UZ BĒNIŅU GRĪDAS), IEKLĀJOT TO UZ ESOŠĀ RUBEROĪDA SEGUMA.
PLĀNOJUMĀ PROJEKTĒTA JAUNA GALVENĀ IEEJA, KAS ATRODAS IEPRETIM IEBRAUKTUVEI BĒRNUDĀRZA TERITORIJĀ. IEEJA KALPO ARĪ KĀ TRANZĪTZONA, KAS SAVIENO ABAS PAGALMU DAĻAS, TĀDĒĻ TĀ IZBŪVĒTA STIKLOJUMA KONSTRUKCIJĀ.
VIRTUVES DAĻAI PROJEKTĒTS JAUNS TELPU PLĀNOJUMS UN IEKĀRTU TEHNOLOĢIJA, ORGANIZĒJOT ATSEVIŠĶU IEEJU PERSONĀLAM UN PRODUKTU PIEŅEMŠANAI. VIRTUVES TELPU ŠAURĪBAS DĒĻ SAKŅU GLABĀTUVEI PAREDZĒTS IZMANTOT ESOŠO VIRSZEMES PAGRABU, TO SILTINOT UN IZBŪVĒJOT JAUNU JUMTA SEGUMU, IEPRIEKŠ DEMONTĒJOT ESOŠO KOKA ŠĶŪNI UN PALĪGTELPU.
ĒKAS SILTUMA ZUDUMA APRĒĶINĀ IR IEVĒRTĒTA SILTUMA CAURLAIDĪBA LOGIEM: U=1.8W/m2K; VITRĪNĀM, ĀRDURVĪM U=0.7W/m2K; GRĪDĀM (VIRTUVES DAĻAI): U=0.26W/m2K; PĀRSEGUMAM U=0.19W/m2K.

PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums
ĢP	BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS	EL, VS	ELEKTROAPGĀDE, VĀJSTRĀVAS
AR, IE	ARHITEKTŪRAS UN TEHNOLOG.IEKĀRTAS RISINĀJUMI	VS, SC, UAS	VĀJSTRĀVU TĪKLI
BK	BŪVKONSTRUKCIJAS	AVK, SM	APKURE UN VĒDINĀŠANA
ŪK	ŪDENSAPGĀDE, KANALIZĀCIJA	T	IZMAKSU APRĒĶINS
ŪKT,SAT	ĀRĒJO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI		

AR, ĢP UN IE SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Apzīmējums	Nosaukums
AR – 1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	AR – 9	LOGU UN VITRĪNU ZĪMĒJUMI
AR – 2	1. STĀVA PLĀNS	AR – 10	IEKŠĒJO KĀPŅU MARGU ZĪMĒJUMI
AR – 3	2. STĀVA PLĀNS	AR – 11	ĀRĒJO KĀPŅU UN PANDUSU ZĪMĒJUMI
AR – 4	BĒNIŅU PLĀNS. JUMTA PLĀNS	AR – 12	TELPU APDARES TABULA
AR – 5	FASĀŽU NOTINUMI ASĪS D–A; 1–4	IE – 1	1. STĀVA IEKĀRTU PLĀNS
AR – 6	FASĀŽU NOTINUMI ASĪS A–D; 4–1	IE – 2	2. STĀVA IEKĀRTU PLĀNS
AR – 7	GRIEZUMS 1–1	IE – 3	VIRTUVES IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
AR – 8	GRĪDU UN SILTINĀJUMU MEZGLU RISINĀJUMI	AR – 13	SAKŅU GLABĀTUVE. PLĀNS, FASĀDES,GRIEZUMI

IZMANTOTIE UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI

1. INŽENIERTOPOGRĀFISKAIS UZMĒRĪJUMS (SIA "ĢEOMETRS"–2013.g.17.jūnijs)
2. BŪVNORMATĪVĀS PRASĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM
3. HIGIĒNAS PRASĪBAS IZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS IESTĀDĒM. (MK 2008.G.20.06.grozījumi Nr 96)
4. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 201–10 "Būvju ugunsdrošība"

Būvprojekta AR sadaļas risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā ari citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta AR sadaļas vadītāja : A.Ziemeļniece
AS N 10–273

2013.gada 17.oktobrī

ĒKAS TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

BĒRNUDĀRZA ĒKA	
1. ĒKAS KOPĒJĀ PLATĪBA	916.23 M2
2. ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	591.64 M2
3. ĒKAS BŪVTILPUMS	3714 M3
SAKŅU GLABĀTUVE	
1. ĒKAS KOPĒJĀ PLATĪBA	29.41 M2
2. ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	39.66 M2
3. ĒKAS BŪVTILPUMS	110 M3

UZMANĪBU!

* Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
* Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā.. Šaubu gadījumā griezties pie projekta autora.
* Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektētājiem.
* Šīs norādes ir attiecināmas uz visām sējuma lapām un projekta daļām.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 – 039		
					AR		
				PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE	Stadija	Lapa	Lapas
IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE		17.10.2013.		TP	1	13
				VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R		