1. STĀVA PLĀNS

Telpas Nr.	Nosaukums	Telpas augstums	Telpas platība /m2/	Grīdas tips	Grīdu apdare /m2 / akmens flīzes	nodilumizt linolejs	akmens flīzes uz kāpien.	nodilumizt linolejs	Piekārto griestu izbūves augstums /m/	Griestu apdare /m² / ģipškart. loksnes uz metāla karkasa un ūd/emuls.	ģipškart. loksnes ar ūd/emuls.	ģipšk. lokšņu remonts 15.0 procenti	dekorat. presētas minerālvates paneļu (600x600) piekargriesti uz metala karkasa	dz-bet. pārseguma pārrīv. un ūdensem. krāsojums	tapešu noņemš.	eļļas krāsas noņemš.	sienas flīžu demont.	apmet. un pārrīvēj.	Sienu apdare /m² / ūd-emuls. krāsoj. uz apmet.+ pārrīvēš.	ūd-emuls. krāsoj. uz proj. ģipškart.	ker. flīzes uz apmet. ar pārrīv.	ker. flīzes uz ģipšk. sienas	Apmale grīdai logailu krāsoj.	lamin. demont.	keramik. flīze h=7cm	plastikas
					G-1	G-2	G6	G5	G-8																	
	1. STĀVS																									
1--01	KĀPŅU TELPA	3.00	18.20	G5,G6			17.70	2.55						19.43		23.85		1.00	28.66						16.00	
1--02	ROTAĻU TELPA	3.00	49.12	G2		49.12					49.12	7..37			51.14				51.19	12.28			8.70			24.00
1--03	TUALETE,APKOPES INVENT.	3.00	12.46								12.46	3.00							21.68				1.45			
1--04	GUĻAMTELPA	3.00	28.98	G2		28.98					28.98	4.34			44.23			2.00	44.23				5.80			20.50
1--05	GARDEROBE+VĒJTVERIS	3.00	18.92	G2,G6	2.00	14.61	4.31				18.92	2.84			36.17			6.00	36.27	2.70			2.78		3.00	11.70
1--06	ĒDIENA SERVĒŠANA	3.00	2x3.98	G6			8.00			2.70	8.00						4.50	3.80	10.10	8.88	12.60	8.40		7.50	15.00	
1--07	GAITENIS	3.00	24.76	G7		24.76					24.76	3.71			49.60			2.00	49.60							15.50
1--08	ZĀLE	3.00	73.83	G7		73.83				2.85	73.83				77.84			3.36	88.16				8.32			30.50
1--09	VADĪTĀJAS KABINETS	3.00	12.27	G2		12.27				2.85			12.27		30.31			1.00	30.31				1.45			11.50
1--10	MEDMĀSAS KABINETS	3.00	10.02	G3		10.02				2.85			10.02		28.74				28.74				1.45			11.00
1--11	SKOLOTĀJU ISTABA	3.00	17.06	G2		17.06				2.85			17.06		31.34				31.34				2.90			12.80
1--12	ELEKTROSADALE	3.00	1.82	G5/1			1.82							1.82		7.80		6.12	13.68						4.20	
1--13	KABINETS	3.00	15.91	G3,G7		15.91				2.85			15.91		17.82			13.98	49.31				1.45			17.00
1--14	INVALĪDU WC	3.00	3.42	G6			3.42			2.70			3.42				5.81	17.04	5.04		17.04					
1--15	KĀPŅU TELPA	3.00	19.04	G5			18.36	2.55						19.43		23.92			28.86						14.00	
1--16	ROTAĻU TELPA	3.00	46.98	G4		46.98					46.98	7.05			36.16				60.07	12.28			6.28			24.00
1--17	TUALETE,APKOPES INVENT.	3.00	11.09								11.09	3.00							22.00				1.45			
1--18	GUĻAMTELPA	3.00	28.54	G4-1		28.54					28.54	4.28			44.54			2.00	44.54				4.30			20.80
1--19	GARDEROBE AR VĒJTVERI	3.00	18.98	G4,G6	2.00	14.63	4.31				18.98	2.85			26.86			2.60	36.16	2.70			2.85		3.00	11.70
1--20	KARSTAIS CEHS	3.00	30.91	G1	30.91									30.91			24.92	13.90	27.05		44.82		4.98			
1--21	PRODUKTU PIEŅEMŠANA	3.00	6.03	G1	6.03									6.03			7.03	13.90	25.70				1.45			10.00
1--22	PRODUKTU NOLIKTAVA	3.00	6.03	G1	6.03									6.03			8.48	13.90	29.80							10.00
1--23	PERSONĀLA ĢĒRBTUVE	3.00	5.70	G8					5.70	2.85			5.70				7.32	22.60	29.05				1.45			10.00
1--24	VEĻAS TELPA	3.00	6.44	G8					6.44	2.85			6.44			6.93		16.05	27.50				1.45			10.00
1--25	PRIEKŠTELPA	3.00	4.60	G8					4.60	2.80			4.60			5.72	2.43	12.04	29.38							7.00
1--26	PERSONĀLA WC	3.00	2.96	G1	2.96					2.50			2.96				7.20	8.55			15.45					
1--27	IEEJAS HALLE	3.00	17.25	G1	17.3					2.90			17.25			5.63		9.38	20.42						10.0	
	KOPĀ ĒKAS 1. STĀVAM :	**491.32**			**67.18**	**336.71**	**57.92**	**5.10**	**16.74**		**81.83**	**239.83**	**38.44**	**95.63**	**83.65**	**474.75**	**73.85**	**67.69**	**171.22**	**868.84**	**38.84**	**89.91**	**8.40**	**58.51**	**7.50**	**65.20**	**258.00**

2. STĀVA PLĀNS

Telpas Nr.	Nosaukums	Telpas augstums	Telpas platība /m2/	Grīdas tips	Grīdu apdare /m2 / nodilumizt. linolejs G-13 G-12 G-11 G-9/1 G-9	akmens flīzes G-10 G-5/1	akmens flīzes uz kāpieniem G-5	Piekārto griestu izbūves augstums	Griestu apdare /m² / ģipškart. loksnes uz metāla karkasa un ūd/emuls.	ģipškart. lokšņu krāsoš. ar ūd/emuls.	ģipškart. lokšņu remonts 15.0 procenti	dz-bet. pārseguma pārrīv. un ūdensem. krāsojums	Sienu apdare /m² / tapešu noņemšana vērtīgs	ūd-emuls krāsoj. uz apmet.+ pārrīvēš.	ūd-emuls. krāsoj. uz proj. ģipškart.	ker. flīzes uz jauna apmetuma ar pārrīv. h=1.5m	eļļas paneļa noņemš.	ker. flīzes uz proj. ģipšk. h=1.5m	ker. flīzes uz demont. flīžu zonas ar pārrīv. h=1.5m	logailu krāsoš. ar ūd-emuls.	apmet. un pārrīvēj.	ker. flīžu demont.	lamin. mēbeļu demont. ēdamz.	Apmale grīdai keramik. flīze h=7cm	plastikas
	2. STĀVS																									
2--01	ROTAĻU-GUĻAMTELPA	3.00	63.20	G9,9/1	63.20					63.20	9.48		76.64	76.64	4.60					6.95	1.50				32.50
2--02	TUALETE+APKOPES INVENT.	3.00	13.70							13.70				24.68						1.65					
2--03	ĒDIENA SADALE	3.00	2.65	G10		2.65			2.65					4.10	4.86			5.81			1.00		3.90			
2--04	GARDEROBE	3.00	30.26	G9/1	30.26					30.26	4.54		26.68	26.68	20.40					3.30	1.50				17.00	
2--05	KĀPŅU TELPA	3.00	17.93	G5,5/1		9.25	13.45			17.93		17.16		67.98			31.52			3.30	1.00			19.50		
2--06	TUALETE+APKOPES INVENT.	3.00	14.53							14.53				24.42						1.65						
2--07	ĒDIENA SADALE	3.00	2.86	G10		2.86			2.85					4.32	5.00			6.38			1.00		3.90			
2--08	ROTAĻU UN GUĻAMTELPA	3.00	65.04	G9,9/1	65.04					65.04	9.76		75.84	75.84	4.60					6.95	1.50				33.00	
2--09	ROTAĻU UN GUĻAMTELPA	3.00	65.20	G11	65.20			2.82	65.20					72.04	5.38		60.88			6.95	16.23				29.50	
2--10	ĒDIENA SADALE	3.00	2.50	G10		2.50		2.70	2.50					4.16	4.85			5.10			1.00	3.35	3.90			
2--11	TUALETE+APKOPES INVENT.	3.00	14.54	G12	14.54			2.82	14.54					20.65		7.650	18.20		16.42	1.65	16.32	9.63				
2--12	GARDEROBE	3.00	30.07	G11,13	30.07			2.82	16.00		2.45		13.02	26.21	20.40		15.30			3.30	1.50				16.50	
2--13	KĀPŅU TELPA	3.00	17.93	G5,5/1		9.25	13.45			17.93		17.16		67.98			31.52			3.30	1.00			19.50		
2--14	TUALETE+APKOPES INVENT.	3.00	14.50							14.50				24.42						1.65						
2--15	ĒDIENA SADALE	3.00	3.30	G10		3.30			3.30					4.26	5.31			5.65			1.00		3.90			
2--16	ROTAĻU-GUĻAMTELPA	3.00	62.72							62.72			76.64	76.64	4.60					6.95						
	KOPĀ ĒKAS 2. STĀVAM :		**420.93**		**268.31**	**29.81**	**26.90**	**11.16**	**107.04**	**299.81**	**26.23**	**34.32**	**268.82**	**601.02**	**80.00**	**7.650**	**157.42**	**22.94**	**16.42**	**47.60**	**44.55**	**12.98**	**15.60**	**39.00**	**128.50**	

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ

13 – 039

AR

IZSTR.	A.ZIEMEĻNIECE	17.10.2013.	PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE	Stadija: TP; Lapa: 12; Merogs: 1:100
			TELPU APDARES TABULA	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158–R