VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

1. APKURES SISTĒMU MONTĀŽU,PĀRBAUDI,IEREGULĒŠANU UN NODOŠANU EKSPLUATĀCIJĀ VEIKT SASKAŅĀ AR CNuN 3.05.01-85 PRASĪBĀM.

2. APKURES SISTĒMAS TEHNISKAIS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PĒC ARHITEKTŪRAS-BŪVNIECĪBAS RASĒJUMIEM IEVĒROJOT LATVIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS BŪVNIECĪBAS NORMATĪVUS:
   LBN 002-01 "ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA",
   LBN 003-01 "BŪVKLIMATOLOĢIJA",
   LBN 231-03 "DZĪVOJAMO UN PUBLISKO ĒKU APKURE UN VENTILĀCIJA",
   MK NOTEIKUMI Nr.596 "HIGIĒNAS PRASĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM,KAS ĪSTENO PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS".

3. ĀRA GAISA APRĒĶINA TEMPERATŪRA ZIEMĀ - -22,3°C.
   RAKSTURĪGĀKĀS TELPU TEMPERATŪRAS: GRUPAS TELPĀS UN GUĻAMTELPĀS - 20°C UN 22°C, TUALETĒS- 20°C.
4. SILTUMA AVOTS - ESOŠĀ KATLU MĀJA.
5. SILTUMNESĒJS APKURES SISTĒMĀ-ŪDENS AR PARAMETRIEM -80/60°C.
6. RADIATORU APKURES SISTĒMA - VERTIKĀLĀ, DIVCAURUĻU,AR APAKŠĒJO SADALĪJUMU.
7. SILDĶERMEŅI - TĒRAUDA RADIATORI,TIPS 11 UN 22.
   PIE KATRA RADIATORA UZSTĀDĪTS TERMOREGULATORS,REGULĒJOŠA IESKRŪVE.
   (PROJEKTĀ UZSTĀDĪTIE RADIATORI - PURMO KOMPAKT RADIATORI).
8. APKURES SISTĒMAS CAURUĻVADU MATERIĀLS- DAUDZSLĀŅU KOMPOZĪTCAURULES.
9. PROJEKTĀ UZRĀDĪTIE AGREGĀTI,IEKĀRTAS UN MATERIĀLI IR UZRĀDĪTI KĀ PIEMĒRS, LAI NOTEIKTU IZSTRĀDĀJUMA KVALITĀTES PRASĪBAS.UZRĀDĪTOS MATERIĀLUS UN IEKĀRTAS IR PIEĻAUJAMS NOMAINĪT PRET ANALOGIEM CITA RAŽOTĀJA IZSTRĀDĀJUMIEM,IEVĒROJOT KVALITĀTES IN TEHNISKĀS PRASĪBAS.

SILTUMA SLODZES

ĒKAS NOSAUKUMS	KUBATŪRA m 3	ĀRA GAISA APRĒĶINA TEMP. °C	SILTUMA PATĒRIŅŠ KW			
			APKUREI	VĒDINĀŠANAI	K.ŪD.APGĀDEI	SILTĀ GRĪDA
PIRMSKOLAS						
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE		-22.3	38.0	-	-	-

UZMANĪBU.

* RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLASĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ. ŠAUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTĒŠANAS BIROJĀ.
* JEBKURAS PROJEKTA IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒŠANAS BIROJU.
* ŠĪS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTAJĀM RASĒJUMĀ LAPĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA SILTUMAPGĀDES DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS — AIJA KARLEVICA
(VĀRDS UN UZVĀRDS)

50-142
(SERTIFIKĀTA Nr.)

17.10.2013.
(DATUMS)

(paraksts)

TEHNISKO RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
2	1. STĀVA APKURES SISTĒMAS PLĀNS.	
3	2. STĀVA APKURES SISTĒMAS PLĀNS.	
4	APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA .	
5	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	
6	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	
7	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

VENTILIS

BALANSĒJOŠS VĀRSTS

RADIATORS PLĀNĀ

TERMOREGULATORS

— T11 — UZ APKURES SISTĒMU
— T12 — NO APKURES SISTĒMAS

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 - 039	
					AVK-1	
				APKURE	Stadija	Lapa	Lapas
BPV	K.Brakanskis				TP	1	6
Pārbaud.	A.Karlevica						
Izstrād.	I.Vilmane			VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		