Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
	APKURE				
1	Tērauda radiatori ar sānu pieslēgumu				
	(komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāj				
	un korķi),tips C22, H=300mm	L=1000mm	gab.	6	PurmoCompact
2	Tas pats	L=1100mm	gab.	10	
3	Tas pats	L=1200mm	gab.	2	
4	Tas pats	L=1400mm	gab.	4	
5	Tērauda radiatori ar sānu pieslēgumu				
	(komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāj				
	un korķi),tips C11, H=500mm	L=400mm	gab.	2	PurmoCompact
6	Tērauda radiatori				
	(komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāj				
	un korķi),tips C22, H=500mm	L=500mm	gab.	13	PurmoCompact
7	Tas pats	L=600mm	gab.	4	PurmoCompact
8	Tas pats	L=700mm	gab.	11	PurmoCompact
9	Tas pats	L=800mm	gab.	4	PurmoCompact
10	Tērauda radiatori				
	(komplektā ar stipr.kronšteinu,atgaisotāj				
	un korķi),tips C22, H=900mm	L=700mm	gab.	1	PurmoCompact
11	Tas pats	L=800mm	gab.	1	PurmoCompact
12	Termoregulatori		gab.	11	Danfoss
13	Termoregulatori (ar aizsargierīci pret				
	svešu iejaukšanos)			47	Danfoss
14	Atpakaļgaitas regulējošs vārsts (radiator	DN15	gab.	58	
15	Lodveida krāns	DN50	gab.	2	
16	Tas pats	DN40	gab.	1	
17	Tas pats	DN25	gab.	2	
18	Tas pats	DN20	gab.	2	
19	Tas pats	DN15	gab.	15	
20	Balansējošs vārsts	DN32	gab.	1	
21	Tas pats	DN20	gab.	2	
22	Tas pats	DN15	gab.	14	
23	Izlaide	1/2"	gab.	32	
24	Automātiskais atgaisotājs	1/2"	gab.	2	
25	UNIPIPE daudzslāņu kompozītcaurules	Ø16x2	m	54	
26	Tas pats	Ø20x2,25	m	282	
27	Tas pats	Ø25x2,5	m	56	
28	Tas pats	Ø32x3	m	46	

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ

13 - 039

AVK-1

				Iekārtu un materiālu specifikācija
Pārbaud.	A.Karlevica			
Izstrād.	I.Vilmane			

Stadija	Lapa	Lapas
TP	5	

SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"
Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R