Pozīcija	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
29	Tas pats	Ø40x4	m	30	
30	Tas pats	Ø50x4,5	m	78	
31	Līkums 90 grad PPSU	16x16	gab.	120	
32	Tas pats	20x20	gab.	126	
33	Tas pats	25x25	gab.	16	
34	Tas pats	32x32	gab.	4	
35	Tas pats	40x40	gab.	6	
36	Tas pats	50x50	gab.	14	
37	Trejgabals PPSU	20x16x20	gab.	22	
38	Tas pats	25x16x25	gab.	16	
39	Tas pats	32x16x32	gab.	12	
40	Tas pats	40x16x40	gab.	2	
41	Tas pats	50x16x50	gab.	2	
42	Tas pats	20x20x20	gab.	18	
43	Tas pats	50x20x50	gab.	4	
44	Tas pats	50x25x50	gab.	2	
45	Tas pats	50x32x50	gab.	2	
46	Tas pats	40x40x40	gab.	2	
47	Savienojums PPSU	16x16	gab.	68	
48	Tas pats	20x20	gab.	48	
49	Tas pats	25x20	gab.	8	
50	Tas pats	32x25	gab.	4	
51	Tas pats	40x32	gab.	2	
52	Tas pats	40x25	gab.	2	
53	Tas pats	40x50	gab.	2	
54	Cietās akmens vates čaulas uz				
	daudzslāņu caurules Ø20x2,25	b=30mm	m	13	zemgrīdas kanālā
55	Cietās akmens vates čaulas uz				
	daudzslāņu caurules Ø25x2,5	b=30mm	m	25	zemgrīdas kanālā
56	Cietās akmens vates čaulas uz				
	daudzslāņu caurules Ø40x4	b=30mm	m	30	zemgrīdas kanālā
57	Cietās akmens vates čaulas uz				
	daudzslāņu caurules Ø50x4,5	b=40mm	m	78	
58	Siltumizolācija "SH Armaflex" caurulei	Ø20x2,25	m	90	
59	Caurumu kalšana sienās		gab.	8	
60	Tas pats starpsienās		gab.	12	
61	Tas pats pārsegumā		gab.	11	
62	Ugunsdrošās manžetes	Dn20	gab.	22	

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ	13 - 039 AVK-1

					Stadija	Lapa	Lapas
Pārbaud.	A.Karlevica			Iekārtu un materiālu specifikācija	TP	6	
Izstrād.	I.Vilmane				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" Būvkomersanta reģ,apl. Nr.2158-R		