AVK-2 MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
	AVK-2 markas rasējumi	
AVK-2-1	Vispārīgie rādītāji	
AVK-2-2	Ventilācijas sistēmu raksturojums	
AVK-2-3	Virtuves bloka plāns. Griezums "1-1". Pretaizsalšanas mezgla shēma	
AVK-2-4	Pirmā stāva plāns. Grupiņu telpas	
AVK-2-5	Otrā stāva plāns	
AVK-2-6	Ventilācijas sistēmu PN1, PN2 aksonometriskās shēmas	
	Pievienotie dokumenti	
	Iekārtu un materiālu specifikācija	5 lapas
Pielikums 1	MAXI 2000 (1) HW 400 V iekārtas tehniskie rādītāji	4 lapas
Pielikums 2	LOSNAY LGH-100RX5-E iekārtas tehniskie rādītāji	1 lapa

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Ventilācijas tehniskais projekts izstrādāts pēc arhitektūras-būvniecības un tehnoloģijas rasējumiem, ievērojot Latvijā spēkā esošos celtniecības normatīvus:
   LBN 003-01 "Būvklimatoloģija",
   LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija",
   LVS CR 175:2002 "Ēku ventilācija.Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji",
   MK Nr.598 no 13.07.04. "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās",
   MK Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas."
2. Virtuves blokā mehāniskā pieplūdes-nosūces ventilācija ar SYSTEMAIR MAXI 2000 HW gaisa apstrādes iekārtu, kas piekārta zem telpas griestiem.
3. Peplūdes gaisa piesildīšanai iekārtā iebūvēts kalorīfers, siltumnesējs ūdens 80/60°C no blakus esošās katlu telpas.
4. Siltuma patēriņš gaisa piesildīšanai pie aprēķina āra gaisa temperatūras -21°C ir 12,2 kW.
5. Zālē paredzēta pieplūdes-nosūces sistēma ar ar ventilācijas iekārtu LOSNAY LGH-100RX5-E un papildus elektrisko priekšsildītāju EOKO-250-2-1, kas iedarbināms, ja ārgaisa temperatūra ir zem -15°C.
6. Sanitārajos mezglos un ēdienu servēšanas telpās iebūvējami sadzīves nosūces ventilatori SILENT ar gaisa izvadīšanu esošajos ventilācijas kanālos. Kanālu novitojums precizējams būvdarbu laikā.
7. Rotaļu telpu un guļamtelpu vēdināšana tiek nodrošināta ar atveramiem logiem.
8. **Pieļaujama specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citu ražotāju analogām iekārtām un materiāliem. Visas izmaiņas autoruzraudzības laikā saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju.**

UZMANĪBU.

* RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLASĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ. ŠAUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTĒŠANAS BIROJĀ.
* JEBKURAS PROJEKTA IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒŠANAS BIROJU.
* ŠĪS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTAJĀM RASĒJUMĀ LAPĀM.

ŠĪ BŪVPROJEKTA SAT DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS — GUNA DZENĪTE (VĀRDS UN UZVĀRDS)

50-459 (SERTIFIKĀTA Nr.)

29.10.2013. (DATUMS) — (paraksts)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ					13 - 039		
					AVK-2		
				VENTILĀCIJA	Stadija	Lapa	Lapas
					TP	1	6
Izstrādāja	G.Dzenīte			Vispārīgie rādītāji	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		