PROJEKTA DAĻU UN SADAĻU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
-	Paskaidrojuma raksts , īpašumu	
	apliecinoši dokumenti, tehniskie noteikumi	
ĢP	Generālplāns	13 -039
AR	Arhitektūra	"
BK	Būvkonstrukcijas	"
ŪK	Ūdensapgādes iekšējie tīkli	"
ŪKT	Ūdensapgādes ārējie tīkli	"
AVK-1	Apkure	"
AVK-2	Vēdināšana	"
SM	Siltummehānika	"
EL	Elektroapgādes iekšējie tīkli	"
ELT	Elektroapgādes ārējie tīkli	"
T	Ekonomiskais izmaksu aprēķins	"

DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji	
2	1. stāva ailu pārsedžu plāns, pamatu plāns	
3	Spāru plāns, mezgls 1	
4	Spāru griezumi 1-1, 2-2	
5	Pagraba spāru plāns	
6	Pagraba pamatu plāns, ailu pārsedžu plāns	

UZMANĪBU !

1. BŪVUZŅĒMĒJIEM, PIRMS JEBKURA DARBA UZSĀKŠANAS, JĀPĀRLIECINĀS PAR RASĒJUMOS SNIEGTAJIEM IZMĒRIEM. NEATBILSTĪBAS VAI PRETRUNU GADĪJUMĀ PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS GRIEZTIES PROJEKTĒŠANAS BIROJĀ NESKAIDRĪBU NOVĒRŠANAI.
2. RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLASĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ. ŠAUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTĒŠANAS BIROJĀ.
3. JEBKURAS PROJEKTA IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒŠANAS BIROJU.
4. ŠĪS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTAJĀM RASĒJUMA LAPĀM.

Šī būvprojekta ..... BK ..... daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs ..... Kārlis Brakanskis (vārds un uzvārds)

..... 20 - 3487 (sertifikāta numurs)

..... 24. oktobrī 2013. g. (datums) ..... (paraksts)

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI:

1. Konstruktīvā daļa izstrādāta uz sekojošu dokumentu pamata:
1.1 Šā projekta ģenerālplāna un arhitektoniskās daļas
1.2 Ģeotehniskās izpētes materiāliem
1.3 Tehniskās apsekošanas atzinuma.
2. Projektēšanas parametri:
-LVS EN 1991-1-1 "Eirokodeks. Iedarbes uz konstrukcijām 1-1. daļa: Vispārīgās iedarbes - blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes"
-LVS EN 1991-1-3 "Eirokodeks. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3. daļa Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes"
-LVS EN 1991-1-4 "Eirokodeks. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4. daļa Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes"
- LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
- LBN 201- 010 "Būvju ugunsdrošība"
- LBN 207 - 01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"
-LBN 203 -97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"
-LBN 206 -99 "Koka konstrukciju projektēšanas normas"
3. Nesošāa konstrukcijas un elementi ir aprēķināti uz sekojošām slodzēm:
-Sniega normatīvā slodze - 125 kg/m2
-Vēja normatīvā slodze -30 kg/m2
-Lietderīgā normatīvā slodze uz bēniņu pārsegumu - 70 kg/m2.
4. Par relatīvo atzīmi +-0,000 skolas ēkai pieņemts 1. stāva tīrās grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 3,900 pirmsskolas izglītības iestādes ēkai un 2,820 pagrabam, Baltijas augstumu sistēmā.
5. Bez vispārējiem norādījumiem vadīties arī no norādījumiem lapās ar marku BK.
6. Būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā celtniecības laikā. Darba drošības pasākumi ievērojami saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 2003. g. 25. februāra MK noteikumiem Nr 92.
7. No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
8. Visas tērauda konstrukcijas krāsot 2 reizes ar alkīda emaljas krāsu pa iepriekš nogruntētu virsmu (pretkorozijas gruntējums 1 kārta), seguma kopējais biezums 120mkm. Virsmas sagatavošanas pakāpe krāsošanai - SA.5 pēc ISO-8501-1. Ir pieļaujama arī citu adekvātas kvalitātes aizsargpārklājumu pielietošana.
9. Norādījumi darbu veikšanai:
-Darbus veikt pēc izstrādāta Darbu veikšanas projekta, kuru izstrādā būvuzņēmējs
-Visas projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņot ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā.
- Izpildot un pieņemot celtniecības un montāžas darbus stingri ievērot LR spēkā esošos būvnormatīvus.
10. Projekta risinājumi:
- Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas ailu pārsedžu izbūvei renovētajā daļā pirmajā stāvā.
- Jauna divslīpu koka konstrukciju jumta izbūvei virs izglītības iestādes ēkas.
- Pamatu izbūve sakņu pagraba piebūvei un stiklotajām vitrīnām pie ieejām izglītības iestādes ēkā.
- Divslīpu koka konstrukciju jumta izbūve virs rekonstruētā sakņu pagraba ar piebūvi.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 039		
					BK		
				PIRMSSKOLAS II ĒKA	STADIJA	LAPA	LAPAS
PĀRBAUD.	BRAKANSKIS		24.X 2013.g.		TP	1	
PROJEKT.	BRAZAUSKA		24.X 2013.g.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA		