Darba apjomu saraksts Nr.1/1

Vispārējie celtniecības darbi .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		I.DEMONTĀŽAS DARBI.				
1		Nojaukt vēdvadu skārda jumtiņus asīs 1-2.	m2	8.00		
2		Demontēt esošo skārda jumtiņu virs vēdvada asīs 3-4, to saglabājot	gab	1.00		
3		Nojaukt vēdvadu apšuvumus ar skārdu uz jumta.	m2	25.00		
4		Nojaukt esošos ķieģeļu vēdkanālus asīs 1-2 un asīs 3-4 līdz esošā jumta segumam	m3	5.90		
5		Nojaukt esošo skārda iesegumu parapetam.	m2	23.40		
6		Demontēt esošās ūdensnotekcaurules	m	48.00		
7		Demontēt esošās teknes	m	85.00		
8		Demontēt ailu aizpildījumus jumta izbūvei	m2	2.06		
9		Nojaukt jumta segumu un pārsegumu jumta izbūvei	m2	6.40		
10		Nojaukt ķieģeļu izbūvi uz jumta	m3	4.30		
11		Nojaukt jumta segumu un pamatojumu ārsienu joslās,kur mūri paaugstinās	m2	20.40		
12		Nojaukt jumta segumu un siltumizolāciju līdz pārseguma panelim apakšējo kopturu vietās	m2	53.00		
13		Demontēt ailu aizpildījumus ar stikla blokiem	m2	14.80		
14		Izņemt esošos logu blokus ar palodzēm	m2	32.43		
15		Nojaukt esošās logu skārda palodzes	m2	38.64		
16		Nokalt esošās 1/2 ķieģeļu palodzes zem logiem	m	128.80		
17		Demontēt esošos ieejas uzjumteņus ar koka margām	k-ts	2		
18		Demontēt uzjumteni pie ieejas virtuvē	k-ts	1		
19		Izņemt logu ailu aizpildījumus iekštelpās	m2	2.24		
20		Izņemt esošos durvju blokus ,atdodot pasūtītājam	m2	83.70		
21		Izņemt ieejas mezglu vitrīnas	m2	21.08		
22		Izņemt vienkārtas vitrīnas	m2	7.60		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
23		Nojaukt ķieģeļu sienas ,starpsienas un starpsienu daļas	m3	34.84		
24		Izkalt ailas ķieģeļu sienās	m3	3.52		
25		Izkalt rievas 50*120mm ķieģeļu sienās apkures stāvvadu iebūvei	m	40.00		
26		Nojaukt esošo zemgrīdas kanālu pārseguma plātnes PP8P	gab	117		
27		Demontēt esošās kāpņu metāla margas, nogriežot pie kāpiena	m	16.50		
28		Nokalt betona kārtu ieejas lieveņiem b=70mm	m3	1.20		
29		Nojaukt linoleja grīdas iesegumu ar grīdlīstēm	m2	217.31		
30		Nojaukt lamināta grīdas iesegumu ar grīdlīstēm	m2	124.81		
31		Nojaukt parketa grīdas segumu ar grīdlīstēm	m2	103.03		
32		Nojaukt flīzu grīdas segumu ar grīdlīstēm	m2	167.69		
33		Nojaukt betona pamatojumu b=80mm	m3	6.72		
34		Izgrābt škembu pamatojumu un izvest no telpām b=50mm	m3	4.20		
35		Noņemt tapetes sienām	m2	743.57		
36		Nodedzināt esošo eļļas krāsu	m2	231.27		
37		Nokalt flīzes sienām	m2	80.67		
38		Lamināta mēbeļu plātņu demontāža	m2	23.10		
39		Nojaukt esošo betona apmali vai asfaltu ap ēku	m2	112.00		
40		Savākt būvgružus un iekraut konteineros	tn	170.20		
41		Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	16.00		
		KOPĀ PAR I:				
		II.ZEMES DARBI UN PAMATU IZBŪVE.				
42		Izrakt tranšejas pamatu izbūvei ar roku darba spēku, grunti berot atbērtnē	m3	9.00		
43		Aizbērt tranšejas ar roku darba spēku, grunti blietējot pa kārtām	m3	6.90		
44		Iekraut lieko grunti automašīnā	m3	2.10		
45		Izbūvēt blietētas smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	0.30		
46		Iebūvēt keramzītbetona bloku b=300mm (5MPa) pamatus	m3	1.80		
47		Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku pamatos	tn	0.016		
48		Izbūvēt cementa javas M200 hidrozolāciju b=50mm	m2	1.80		
49		Iebūvēt sēšanās šuvi no darvota dēļa b=25mm aptīta ar 2k.ruberoīda	m2	1.28		
		KOPĀ PAR II:				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		III.SIENAS UN STARPSIENAS.				
50		Uzmūrēt augstāk ārsienas pa asīm 1 un 2 ar vieglbetona blokiem 200*300(h), katru bloku enkurojot ar dībeli l=450mm	m3	4.45		
51		Vieglbetona dībeļi l=450mm	gab.	148.00		
52		Uzmūrēt vēdkanālus h=3.2m asīs 1-2 un h=0.8m asīs 3-4	m3	20.70		
53		Uzmūrēt gala ārsienu zelmeņu daļas no keramzītbetona blokiem b=250mm (5MPa) asīs 1-2	m3	8.15		
54		Uzmūrēt augstāk ārsienas asīs 3-4 ar vieglbetona blokiem 200*250(h), katru bloku enkurojot ar dībeli l=450mm	m3	1.34		
55		Vieglbetona dībeļi l=450mm	gab.	54.00		
56		Uzmūrēt keramzīttbetona bloku b=150mm (3MPa) starpsienas	m3	11.10		
57		Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku sienās un starpsienās	tn	0.084		
58		Izbūvēt starpsienas S-1, b=75mm (nesošais AL karkass, 1.kārta parastā ģipškartona no abām pusēm) ar šuvju apstrādi	m2	70.90		
59		Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās	m3	2.60		
60		Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1190mm uz cementa javas	gab.	6		
61		Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1490mm uz cementa javas	gab.	1		
62		Nobalstīt uz turām esošo pārsegumu pirms ailu pārsedžu montāžas nesošajās sienās	m2	18.00		
63		Izkalt joslas sienā 80mm dziļumā metāla pārsedžu montāžai	m	16.80		
64		Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām Nr.12	tn	0.182		
65		Iebūvēt plakandzelzi -4*40 ar l=450mm	tn	0.016		
66		Montēt metāla bultas M16*450	gab.	14		
67		Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu	m2	7.92		
68		Aptīt ailu pārsedzes ar metāla sietu Nr.10-1,apmest ar cementa javu M200, b=20mm	m	16.80		
69		Iebūvēt gaiša toņa,atdalošās lamināta starpsienas grupiņu tualetēs H=1.10m, 100mm no grīdas uz nerūsējošā tērauda karkasa ar apdari	m2	19.80		
70		Izbūvēt aizpildījumus virs esošajām vitrīnām vējtveros (nesošais AL karkass, izolācija no akmensvates, 1.kārta parastā ģipškartona no abām pusēm)	m2	3.68		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
71		Izbūvēt ailas aizpildījumu ārsienā virs projektētā loga pie ass B (koka karkass, akmensvates aizpildījums, 1.kārta parastā ģipškartona no vienas puses)	m2	1.13		
		KOPĀ PAR III:				
		IV.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.				
72		Iebūvēt mīkstās akmens vates siltumizolāciju b=200mm uz esošā jumta seguma (tilpummasa 30kg/m2, λ=0.035W/mk)	m2	478.00		
73		Iebūvēt 1.kārtu pretvēja izolāciju (ar k=1.1)	m2	478.00		
74		Izbūvēt antiseptētu koka dēļu b=25mm laipas 70cm platumā pa koka brusām 100*200mm ar soli 1000mm, izolētām no betona virsmām ar 2.kārtām jumta papes, iebūvētām pārseguma siltumizolācijā	m2	37.00		
		KOPĀ PAR IV:				
		V.JUMIĶU DARBI.				
		Valcprofila skārda jumta segums.				
75		Izbūvēt jumta nesošās koka konstrukcijas,(mūrlatas, kopturus,status,spāres, saišķi un izmijas), izolējot koka konstrukcijas no mūra ,betona un metāla virsmām ar divām kārtām papes, enkurojot katru otro spāri kopā ar mūrlatu ar būvkalumiem pie mūra ar siešanas vai urbšanas paņēmienu	m3	10.70		
76		Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu ugunsbioaizsardzības sastāvu 2*	m2	534.84		
77		Krāsot metāla elementus un detaļas ar eļļas krāsu 2*	m2	8.00		
78		Aizpildīt izgriestās joslas vecajā jumta segumā ar keramzītu pēc kopturu iebūves	m3	10.00		
79		Iebūvēt antikondensāta plēvi pa spārēm	m2	651.00		
80		Iebūvēt latas uz spārēm 50*50mm	m2	651.00		
81		Izbūvēt dēļu klāju b=25mm	m2	651.00		
82		Latojuma un dēļu klāja apstrāde ar sertificētu antiseptikas šķīdumu	m2	1515.00		
83		Ieklāt valcprofila lokšņu jumta segumu ar PVC pārklājumu ar krāsotām skrūvēm un jumta profildetaļām	m2	651.00		
84		Kore	m	33.00		
85		Apšūt spāru galus un jumta malas ar apdares dēļiem b=16mm	m2	129.00		
86		Tas pats, krāsot ar Pinotex vai analogu 2*	m2	129.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
87		Iebūvēt trīstūrveida jumta izbūves PVC pakešu logu blokus (1900*650mm), balta toņa, atgāžamus, ar vienkārtas selektīvo stiklojumu un logu piederumiem (3gab)	m2	1.85		
88		Iebūvēt jumta lūku (1.0*1.0m)	gab	1		
89		Izbūvēt vēdkanālu jumtiņus no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa	m2	8.00		
90		Iebūvēt joslas pie skursteņiem no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu	m2	5.10		
91		Apmest uzmūrētos vēdkanālus virs jumta seguma ar javu	m2	26.00		
92		Gruntēt un krāsot vēdkanāla apmestās virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	26.00		
		KAUSĒTĀ VELTŅU MATERIĀLA JUMTA SEGUMS				
93		Iebūvēt cietās jumta akmens vates plātnes ROS 30 (tilpumm. 100kg/m2, λ=0.035W/mk, izturība spiedē 30kN/m2), b=50mm uz esošā jumta seguma	m2	110.00		
94		Iebūvēt cietās jumta akmens vates plātnes ROS 30 (tilpumm. 100kg/m2, λ=0.035W/mk, izturība spiedē 30kN/m2), b=180mm	m2	110.00		
95		Iebūvēt īpaši cietās jumta akmens vates plātnes ROS 80 (tilpumm. 170kg/m2, λ=0.0375W/mk,izturība spiedē 80kN/m2), b=20mm	m2	110.00		
96		Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid, (apakškārta 2.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2,svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību 900/700 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C; augškārta 4.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2,svaru 5.0kg/m2, stiepes izturību 1100/950 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C)	m2	110.00		
97		Iebūvēt slīpumu 45° no siltumizolācijas vai keramzīta	m	3.62		
98		Karsti līmējamo ruļļu materiālu pielaide pie skursteņa h=20cm	m2	1.00		
99		Iesegt skārda joslu b=150mm ap vēdvadu	m2	0.60		
100		Iebūvēt tvaika izvadu-aeratoru jumta segumā	gab	1.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
101		Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid 1 kārtu asīs 2-3 , (4.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2,svaru 5.0kg/m2, stiepes izturību 1100/950 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C)	m2	14.00		
102		Izbūvēt parapeta apšuvumus no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa uz javas izlīdzinošās kārtas	m2	23.40		
103		Montēt atpakaļ esošo skārda jumtiņu virs vēdvada	gab	1		
104		Apmest uzmūrētā vēdkanāla sienas virs jumta seguma ar javu	m2	2.00		
105		Gruntēt un krāsot vēdkanāla apmestās virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	2.00		
106		Iebūvēt jumta teknes 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	94.00		
107		Konektori	gab	8		
108		Teknes gali	pāris	3		
109		Iebūvēt jumta teknes 100*100mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa , ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	8.00		
110		Teknes gali	pāris	1		
111		Konektori	gab	1		
112		Stūris	gab	1		
113		Iebūvēt ūdens notekcaurules 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	65.00		
114		Līkumi	gab	14		
115		Lejasgali	gab	7		
116		Iebūvēt ūdens notekcaurules 100*100mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	7.00		
117		Lejasgali	gab	3		
		KOPĀ PAR V:				
		VI.KĀPNES.				
118		Iebūvēt kāpņu nožogojumus ar dubultām metāla margām , trieciennoturīgo stiklojumu h=1.50m un dekoratīviem metāla stiprinājumiem	m	18.20		
		KOPĀ PAR VI:				
		VII.LOGI .				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
119		Iebūvēt logu blokus L-1, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1500*1400mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-1gab	m2	2.10		
120		Iebūvēt logu blokus L-2, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1940*1450mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-5gab	m2	14.07		
121		Iebūvēt logu blokus L-2/1, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (600*600mm), vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-3gab	m2	1.08		
122		Iebūvēt trapecveida logu bloku L-3, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1450*430-950mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-1gab	m2	1.00		
123		Iebūvēt logu blokus L-4, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1500*1450mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-5gab	m2	10.88		
124		Iebūvēt trīstūrveida PVC pakešu logu blokus L-5 (2650*590mm), balta toņa, atgāžamus, ar vienkārtas selektīvo stiklojumu un logu piederumiem (2gab)	m2	1.56		
125		Iebūvēt no telpas 1-17 demontēto logu bloku telpā 1-21 ar visiem logu piederumiem	m2	2.18		
126		Iebūvēt gaiša laminăta iekšējās palodzes b=350mm	m	8.68		
127		Iebūvēt gaiša laminăta iekšējo palodzi b=200mm	m	15.65		
		KOPĀ PAR VII:				
		VIII.DURVIS .				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
128		Iebūvēt metāla durvju bloku D-1, stiklojums metāla rāmī, ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar pašaizvēršanās mehanismu un durvju piederumiem (980*2070mm)-4gb	m2	8.12		
129		Iebūvēt metāla durvju bloku D-1, stiklojums metāla rāmī, ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar pašaizvēršanās mehanismu un durvju piederumiem (1000*2100mm)-3gb	m2	6.30		
130		Iebūvēt durvju bloku D-2, stiklojuma pakete PVC rāmī, gaiši pelēka toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (1000*2100mm)-6gb	m2	12.60		
131		Iebūvēt lamināta durvju vērtnes (850*1000) ar fiksatoru un durvju piederumiem-6gab	m2	5.10		
132		Iebūvēt lamināta durvju vērtnes (800*1000) ar fiksatoru un durvju piederumiem-12gab	m2	9.60		
133		Iebūvēt durvju bloku D-4, stiklojuma pakete PVC rāmī, gaiši pelēka toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (920*2100mm)-8gb	m2	15.46		
134		Iebūvēt durvju blokus D-5, koka ar lamināta apdari, ar vēdināšanas restīti 100*400mm ,ar fiksatoru un durvju piederumiem (1200*2100mm)-1gb	m2	2.52		
135		Iebūvēt metāla durvju bloku D-6 ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar durvju piederumiem (920*2100mm)-1gb	m2	1.93		
136		Iebūvēt durvju blokus D-7, koka ar lamināta apdari, ar vēdināšanas restīti 100*400mm ,ar fiksatoru un durvju piederumiem (900*2100mm)-1gb	m2	1.89		
137		Iebūvēt ārdurvju bloku D-8, trieciennoturīgā stiklojuma pakete PVC rāmī, siltināta, balta toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (1000*2100mm)-1gb	m2	2.10		
138		Iebūvēt bīdāmu durvju bloku D-9, PVC rāmī uz sliedītēm ar durvju piederumiem (900*2100mm)-4gb	m2	7.56		
139		Iebūvēt slēdzenes iekšdurvīm	k-ts	8.00		
140		Durvju fiksatori	k-ts	20.00		
141		Pielikt durvīm pašaizvēršanās mehānismus	k-ts	7.00		
142		Pielikt durvju apmales	m	150.00		
		KOPĀ PAR VIII:				
		IX.VITRĪNAS.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
143		Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2380*2100) skat.AR-9	m2	5.00		
144		Iebūvēt veramu vitrīnu V-1/1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī , ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2800*2000) skat.AR-9	m2	5.60		
145		Iebūvēt veramas vitrīnas V-2, stikla pakete PVC rāmī ,balta/balta toņa, ar rokturi un durvju piederumiem, ar stiklojumu līdz atzīmei 2.10m un ģipškartona aizpildījumu no atz.2.10-3.00m (2000*3000)-3gab, skat.AR-9	m2	18.00		
146		Iebūvēt veramas vitrīnas V-2/1, stikla pakete PVC rāmī ,balta/balta toņa, ar rokturi un durvju piederumiem, ar stiklojumu līdz atzīmei 2.10m un ģipškartona aizpildījumu no atz.2.10-3.00m (2000*3000)-3gab, skat.AR-9	m2	18.00		
147		Iebūvēt veramas ārējās vitrīnas V-3, trieciennoturīgā stiklojuma (h=2.0m) pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K (5-kameru), durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2400**2860-2gab,1230*2860-4gab) skat.AR-9	m2	26.42		
148		Iebūvēt veramu vitrīnu V-4, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī, balta/balta toņa , ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1270*2050) skat.AR-9	m2	2.60		
149		Iebūvēt veramu vitrīnu V-4/1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī, balta/balta toņa , ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1270*2050) skat.AR-9	m2	2.60		
150		Iebūvēt veramu vitrīnu V-5, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (2840*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	8.52		
151		Iebūvēt neveramu vitrīnu V-6, stikla pakete AL rāmī (740*2050)-5gab, skat.AR-9	m2	7.60		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
152		Iebūvēt veramu vitrīnu V-7, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (2320*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	6.96		
153		Iebūvēt veramu vitrīnu V-8, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (3950*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	11.85		
154		Iebūvēt veramu vitrīnu V-9 stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (1820*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	5.46		
155		Iebūvēt veramu vitrīnu V-10, stikla pakete AL rāmī, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu un durvju piederumiem (1600*2060) skat.AR-9	m2	3.30		
156		Iebūvēt veramu vitrīnu V-10, stikla pakete AL rāmī, durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (1600*2060) skat.AR-9	m2	3.30		
157		Iebūvēt veramu vitrīnu V-11, trieciennoturīgā,3-kāršā stiklojuma pakete ar U=0.7W/M2k AL rāmī ar U=1.4W/m2K ,ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2000*2400) skat.AR-9	m2	4.80		
158		Iebūvēt veramu vitrīnu V-12, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī ,ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2400*2540) skat.AR-9	m2	6.10		
159		Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-13, trieciennoturīgā,3-kāršā stiklojuma pakete ar U=0.7W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K ,ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu, dekoratīvo rokturi, vērtnes savilci un durvju piederumiem (2000*2620) skat.AR-9	m2	5.24		
160		Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-14, trieciennoturīgā stiklojuma pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2800*2100, 530*2100,2800*1880) skat.AR-9	m2	11.32		
161		Iebūvēt neveramu vitrīnu V-15, stikla pakete AL rāmī (1000*2100)-2gab, skat.AR-9	m2	4.20		
162		Pielikt durvīm pašaizvēršanās mehānismus	k-ts	6.00		
		KOPĀ PAR IX:				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		X.GRĪDAS.				
163		Aizbērt zemgrīdas kanālus ar smilti un noblīvēt	m3	10.20		
164		Izbūvēt betona kājslauķu bedres sieniņas un pamatus b=100mm ar veidņu izbūvi un nojaukšanu	m3	0.72		
165		Iebūvēt kājslauķus ar izm. 1300*650mm, (FORBO NYWAY PLAIN OPEN 12mm) vai analogu	k-ts	4.00		
		Grīdas tips G-1.				
166		Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	8.06		
167		Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.74		
168		Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju	m2	67.18		
169		Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu b=120mm	m2	67.18		
170		Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	67.18		
171		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	67.18		
172		Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	67.18		
173		Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	67.18		
		Grīdas tips G-2.				
174		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	122.04		
175		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	122.04		
176		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	122.04		
		Grīdas tips G-3.				
177		Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	23.71		
178		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	23.71		
179		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	23.71		
		Grīdas tips G-4.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
180		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	61.61		
181		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	61.61		
182		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	61.61		
		Grīdas tips G-4/1.				
183		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	28.54		
184		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	28.54		
185		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	28.54		
		Grīdas tips G-5.				
186		Izlīdzināt esošo kāpņu kāpienu segumu ar vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm	m2	32.00		
187		Pakāpienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	32.00		
		Grīdas tips G-5/1.				
188		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm kāpņu laukumiem	m2	18.50		
189		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm kāpņu laukumiem	m2	18.50		
190		Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	18.50		
		Grīdas tips G-6.				
191		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	57.92		
192		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	57.92		
193		Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	57.92		
		Grīdas tips G-7.				
194		Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	100.81		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
195		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	100.81		
196		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	100.81		
		Grīdas tips G-8.				
197		Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	2.01		
198		Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.20		
199		Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju	m2	16.74		
200		Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu b=120mm	m2	16.74		
201		Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	16.74		
202		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	16.74		
203		Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	16.74		
204		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	16.74		
205		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	16.74		
		Grīdas tips G-9.				
206		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	63.20		
207		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	63.20		
208		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	63.20		
		Grīdas tips G-9/1.				
209		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	95.30		
210		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	95.30		
211		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	95.30		
		Grīdas tips G-10.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
212		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	11.31		
213		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	11.31		
214		Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	11.31		
		Grīdas tips G-11.				
215		Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	80.20		
216		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	80.20		
217		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	80.20		
		Grīdas tips G-12.				
218		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=25mm	m2	14.54		
219		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm	m2	14.54		
220		Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	14.54		
221		Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	14.54		
		Grīdas tips G-13.				
222		Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu segumā un uzlīmēt līmlentu	m2	15.07		
223		Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	15.07		
224		Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	15.07		
225		Stiprināt plastikas grīdlīstes	m	386.50		
226		Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju	m	104.20		
227		Betona B20 ar polipropilēna skaidiņām transportēšana ar mikseri	reiss	1.00		
228		Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā	h	0.60		
229		Betona sūknēšana	h	1.20		
230		Cementa javas transportēšana ar mikseri	reiss	1.00		
231		Miksera izmantošana objektā	h	0.55		
232		Javas sūknēšana	h	0.70		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		KOPĀ XI:				
		XI.ĀRĒJĀS KĀPNES UN PANDUSI.				
		Ieejas lieveņu pagarināšana pie ass 1				
233		Izrakt ar rokām tranšeju ieejas lieveņa kāpņu pagarināšanai	m3	6.40		
234		Izbūvēt sablīvētas smilts spilvenus līdz 1.65kg/m2, k=1.1	m3	1.30		
235		Izbūvēt betona B20 pamatu un kāpņu pakāpienus ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu	m3	2.00		
236		Aizbērt tranšeju pēc atbalstsienas izbūves	m3	4.00		
237		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	17.22		
238		Ieklāt lieveni un pakāpienus ar betona bruģakmeni b=60mm uz cementa javas	m2	22.60		
239		Iekraut lieko grunti ar roku darba spēku automašīnā	m3	2.40		
240		Apmest kāpņu sānus ar javu	m2	5.64		
241		Iebūvēt ieejas kāpņu metāla margas ar apdari	m	8.40		
		Pandusi pie asīm asīs 1-D, 1-A				
242		Izrakt ar rokām vienlaicīgi gultnes un tranšeju pandusa atbalstsienu un smilšu spilvenu izbūvei	m3	27.60		
243		Izbūvēt sablīvētas smilts spilvenus līdz 1.65kg/m2 , K=1.1	m3	7.50		
244		Izbūvēt betona B20 atbalstsienas ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu	m3	17.60		
245		Aizbērt tranšeju pēc atbalstsienas izbūves, veidojot gultni pandusam	m3	6.30		
246		Izbūvēt pa kārtām blietētas smilts sagatavošanas kārtu ar mainīgu augstumu, k=1.1	m3	6.00		
247		Iebūvēt blietētas šķembas sagatavošanas kārtā b=50mm, k=1.2	m3	1.00		
248		Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	15.60		
249		Iebūvēt armatūru d=4; 100*100	m2	15.60		
250		Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	26.00		
251		Ieklāt krāsaina betona bruģakmens segumu b=60mm	m2	26.00		
252		Iekraut lieko grunti ar roku darba spēku automašīnā	m3	21.30		
253		Apmest projektēto pandusu sānus ar javu	m2	11.10		
254		Iebūvēt pandusa metāla margas ar apdari abās pusēs	m	38.50		
		KOPĀ XI:				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		XII.IEKŠĒJIE APDARES DARBI.				
255		Izbūvēt metāla karkasu un apšūt griestus ar ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari	m2	188.87		
256		Remontēt griestu apšuvumus ar ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari (15%)	m2	64.67		
257		Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu pa ģipškartonu	m2	728.51		
258		Iebūvēt dekoratīvos presētās minerālvates paneļu (600*600) piekārtos griestus uz metāla karkasa	m2	95.63		
259		Pārrīvēt dz/betona pārseguma paneli	m2	117.97		
260		Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu	m2	117.97		
261		Aizdarīt rievas sienās pēc apkures stāvvadu izbūves	m	40.00		
262		Apmest sienas augstvērtīgā apdarē	m2	215.77		
263		Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm	m2	113.98		
264		Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm	m2	113.98		
265		Sagatavot ģipškartona sienu virsmas flīzēšanai	m2	31.34		
266		Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas	m2	145.32		
267		Pārrīvēt esošo apmetumu sienām	m2	1469.86		
268		Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa apmetumu	m2	1469.86		
269		Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa ģipškartonu	m2	118.84		
270		Apmest logu un durvju ailu iekšējās slīpās virsmas pēc logu un durvju nomaiņas vai iebūves	m2	63.23		
271		Špaktelēt, gruntēt un krāsot ailu slīpās virsmas ar ūdens emulsijas krāsu	m2	149.94		
		KOPĀ XII:				
		XIII.ĀRĒJIE APDARES DARBI.				
272		Atrakt pamatus 1.0m dziļumā ar roku darba spēku	m3	126.00		
273		Notīrīt pamatu un cokola virsmas un izlīdzināt ar apmetumu	m2	179.30		
274		Siltināt pamatu un cokola virsmas ar ekstrudēto putupolistirolu b=50mm ar λ=0.04w/Mk uz bitumena līmjavas ar dībeļiem	m2	179.30		
275		Stiprināt 2.kārtas stikla šķiedras sietu cokola virsmām uz līmjavas	m2	59.30		
276		Apmest izolētās cokola virsmas pa stikla šķiedras audumu	m2	59.30		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
277		Iebūvēt cokola profilu ar lāseni	m	110.50		
278		Aizbērt pamatus pēc siltināšanas, atstājot gultni betona apmalei ap ēku	m3	120.00		
279		Izlīdzināt lieko grunti esošajā teritorijā	m3	6.00		
280		Siltināt ārsienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvuma 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	628.40		
281		Siltināt fasādes ailu slīpās virsmas ar cietām minerālvates plātnēm b=30mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem	m2	120.54		
282		Stiprināt logailu apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	447.00		
283		Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	40.30		
284		Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	748.94		
285		Apmest izolētās fasādes sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	748.94		
286		Gruntēt un krāsot fasādes siltinātās ārsienas un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	748.94		
287		Gruntēt un krāsot cokola sienu virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī	m2	59.30		
288		Iesegt ārējās palodzes ar skārdu ar PVC pārklājumu	m2	48.30		
289		Apmest neizolētās fasādes sienas un ailu sānu virsmas SIA Fortum telpām	m2	110.84		
290		Gruntēt un krāsot fasādes nesiltinātās ārsienas un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsām norādītajā tonī SIA FORTUM telpām	m2	110.84		
291		Iesegt ārējās palodzes ar esošo skārdu SIA FORTUM telpām	m2	1.35		
292		Gruntēt un krāsot projektēto pandusu un kāpņu sānu apmestās virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī	m2	16.74		
293		Ārējo cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšana un nojaukšana	m2 v.proj.	847.00		
		KOPĀ XIII:				
		XIV.DAŽĀDI DARBI.				
294		Iebūvēt pieturēšanās margas invalīdu tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1.00		
295		Iebūvēt paceļamos roku balstus tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
296		Izbūvēt polikarbonāta lokšņu uzjumteni ar nesošo metāla konstrukciju 3.0*0.90m	m2	2.70		
297		Izbūvēt polikarbonāta lokšņu uzjumteni ar nesošo metāla konstrukciju 1.0*0.7m	m2	0.70		
		KOPĀ XIV:				
		KOPĀ I-XIV:	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/2

Iekšējie tīkli.Aukstā ūdensapgāde Ū1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Demontēt esošos cauruļvadus un armartūru	obj.	1		
2		Pievienoties esošajam ūdensvada tīklam	vieta	1		
3		Montēt ūdens skaitītāju Dn25mm	k-ts	1		
4		Montēt ūdens skaitītāju Dn15mm	k-ts	3		
5		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn40*3.7mm zem grīdas (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00		
6		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*2.9mm stiprinot pie griestiem (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	48.00		
7		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*1.9mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	26.00		
8		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn25*2.3mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	34.00		
9		Montēt daudzslāņu caurules Al-Pex Dn16*2mm, stiprinot pie flīzēm WC telpās ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00		
10		Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn28*6mm	m	34.00		
11		Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn35*6mm	m	45.00		
12		Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	16		
13		Montēt lodveida ventili Dn25mm	gab.	6		
14		Montēt laistāmo krānu Dn15mm	k-ts	4		
15		Montēt noslēgventili Dn15mm podam	gab.	20		
16		Montēt noslēgventili keramiskai izlietnei	gab.	29		
17		Montēt noslēgventili dušai	gab.	7		
18		Izkalt un izurbt caurumus sienās	k-ts	1		

19		Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	k-ts	1		
20		Veidgabali	k-ts	1		
21		Stiprinājumi	k-ts	1		
22		Sistēmas hidrauliskā presēšana	k-ts	1		
23		Sistēmas hlorēšana	k-ts	1		
24		Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.		

Darba apjomu saraksts Nr.1/3

Iekšējie tīkli.Karstā ūdensapgāde T3.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt ūdens skaitītāju Dn15mm	k-ts	1		
2		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*3.4mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	85.00		
3		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn25*4.2mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	34.00		
4		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*5.4mm(ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	48.00		
5		Montēt daudzslāņu caurules Al-Pex Dn20*2.25mm, stiprinot pie flīzēm WC telpās ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	25.00		
6		Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn22*6mm	m	70.00		
7		Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn28*6mm	m	34.00		
8		Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn35*6mm	m	45.00		
9		Montēt termostatisko jaucējkrānu Dn15mm	gab.	6		
10		Montēt lodveida ventili Dn15mm	gab.	10		
11		Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	6		
12		Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	3		
13		Montēt lodveida ventili Dn25mm	gab.	1		
14		Izkalt un izurbt caurumus sienās	k-ts	1		
15		Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	k-ts	1		
16		Veidgabali	k-ts	1		
17		Stiprinājumi	k-ts	1		
18		Sistēmas hidrauliskā presēšana	k-ts	1		
19		Sistēmas hlorēšana	k-ts	1		
20		Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1		
		Karstā ūdens tvertne un apsaite siltummezglā				

21		Montēt karstā ūdens tvertni V=500l, nosiltinātu, pievienotu pie apkures loka un karstā ūdensvada ar cirkulāciju	k-ts	1		
22		Montēt karstā ūdens cirkulācijas sūkni ar aizsardzību pie Q=0.12l/sek, H=4m	k-ts	1		
23		Montēt mehānisko filtru Dn 20mm	gab.	2		
24		Montēt lodveida ventili Dn32mm	gab.	3		
25		Montēt lodveida ventili Dn15mm	gab.	1		
26		Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	1		
27		Montēt vienvirziena vārstu Dn20mm	gab.	1		
28		Montēt vienvirziena vārstu Dn32mm	gab.	1		
29		Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	1		
30		Montēt spiediena manometrus	gab.	1		
31		Montēt termometrus Dn15mm	gab.	1		
32		Montēt drošības vārstus	gab.	1		
33		Montēt cinkotās ūdensvada caurules Dn42.4*3.2 ar fasondaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	15.00		
34		Izolēt cinkotās tērauda caurules Dn=42.4*3.2mm ar cietām akmens vates čaulām KK-ALC b=40mm	m	15.00		
35		Ūdensvada Ū1 cauruļu Dn32*2.9 nomaiņa siltummezgla telpā ar fasondaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	8.00		
36		Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn35*6mm	m	8.00		
37		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*3.4mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00		
38		Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*5.4mm(ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00		
39		Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn22*19mm	m	5.00		
40		Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn35*19mm	m	5.00		
41		Veidgabali	k-ts	1		
42		Stiprinājumi	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.		

Darba apjomu saraksts Nr.1/4

Iekšējie tīkli.Sadzīves kanalizācija K1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Esošās kanalizācijas sistēmas pārtīrīšana visā ēkā	obj.	1		
2		Demontēt esošās sanitārās ierīces (podus, izlietnes, dušas paliktņus u.c.) un kanalizācijas vadus un iekraut konteinerā	obj	1.00		
3		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn110mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00		
4		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn50mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	30.00		
5		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn75mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	5.00		
6		Montēt bērnu keramikas klozetpodu ar sēdriņķi un vāku, komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	18		
7		Montēt keramikas klozetpodu , komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	1		
8		Montēt keramikas klozetpodu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	1		
9		Iebūvēt pieturēšanās margas invalīdu tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1		
10		Iebūvēt paceļamos roku balstus tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1		
11		Montēt stūra dušas kabīni 900*900 komplektā ar dušas paliktni 900*900mm ar izlaidi un sifonu, un maisītāju ar dušas sietiņu ar lokano šļūteni un izteces krānu	k-ts	1		
12		Montēt stūra dušas kabīni 900*900 komplektā ar dušas paliktni 900*900mm ar izlaidi un sifonu, un krānu ar dušas sietiņu ar lokano šļūteni un izteces krānu	k-ts	6		

13		Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar krānu, izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	18		
14		Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar jaucējkrānu, izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	5		
15		Montēt nerūsējošā tērauda izlietni komplektā ar jaucējkrānu , izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	7		
16		PVC tīrīšanas lūka Dn110mm	gab	1		
17		Montēt aizsargčaulu Dn160mm L=0.5m izvadam no ēkas	gab	1		
18		Izurbt caurumu pamatos Dn200mm	gab.	1		
19		Izurbt caurumu jumta pārsegumā Dn90mm	gab.	1		
20		Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.02		
21		Montēt ugunsdrošo manžeti D75mm	gab.	1		
22		Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn50	k-ts	4		
23		Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn110mm	k-ts	1		
24		Montēt ventilācijas jumtiņu Dn=75mm	k-ts	1		
25		Nojaukt esošo grīdas segumu ar pamatojumu 1.stāvā kanalizācijas trasei un celtniecības atkritumus iekraut konteinerā	m	13.00		
26		Smilts	m3	1.00		
27		Nojaukt esošo grīdas segumu 2.stāvā kanalizācijas trapu izbūvei, celtniecības atkritumus iekraujot konteinerā	m	2.00		
28		Iebūvēt kanalizācijas cauruli Dn50mm sienā	m	5.00		
29		Kanalizācijas cauruļu veidgabali	k-ts	1		
30		Cauruļu stiprinājumi	k-ts	1		
31		Liekās grunts iekraušana konteinerā	m3	1.00		
32		Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	1		
33		Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/5

Iekšējie tīkli.Ražošanas kanalizācija K3.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn110mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	18.00		
2		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn75mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	14.00		
3		Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn50mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	5.00		
4		Izvads izlietnei Dn50mm	k-ts	5		
5		PVC tīrīšanas lūka Dn110mm	gab	1		
6		Montēt aizsargčaulu Dn160mm L=0.5m izvadam no ēkas	gab	1		
7		Izurbt caurumu pamatos Dn200mm	gab.	1		
8		Izurbt caurumu jumta pārsegumā Dn120mm	gab.	1		
9		Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.02		
10		Montēt ugunsdrošo manžeti D100mm	gab.	1		
11		Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn100	k-ts	4		
12		Montēt nerūsējošā tērauda trapu 600*400mm ar nosēddaļu	k-ts	1		
13		Montēt ventilācijas jumtiņu Dn=110mm	k-ts	1		
14		Nojaukt esošo grīdas segumu ar pamatojumu 1.stāvā kanalizācijas trasei un celtniecības atkritumus iekraut konteinerā	m	18.00		
15		Smilts	m3	1.00		
16		Iebūvēt kanalizācijas cauruli Dn50mm sienā	m	3.00		
17		Kanalizācijas cauruļu veidgabali	k-ts	1		
18		Cauruļu stiprinājumi	k-ts	1		
19		Liekās grunts iekraušana konteinerā (konteinera izmaksa pie sadz. kanalizācijas)	m3	1.00		
20		Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.1/6

Apkure.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=300mm, L=1000mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	6		
2		Tas pats,L=1100mm	gab.	10		
3		Tas pats,L=1200mm	gab.	2		
4		Tas pats,L=1400mm	gab.	4		
5		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C11, H=500mm, L=400mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	2		
6		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=500mm, L=500mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	13		
7		Tas pats,L=600mm	gab.	4		
8		Tas pats,L=700mm	gab.	11		
9		Tas pats,L=800mm	gab.	4		
10		Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=900mm, L=700mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	1		
11		Tas pats,L=800mm	gab.	1		
12		Sānu pieslēgumi radiatoriem	gab.	58		
13		Montēt termoregulatorus	gab.	11		
14		Montēt termoregulatorus (ar aizsargierīci pret svešu iejaukšanos)	gab.	47		
15		Montēt atpagaļgaitas regulējošo vārstu Dn=15mm	gab.	58		
16		Montēt lodveida krānus , Dn50mm	gab.	2		
17		Montēt lodveida krānus , Dn40mm	gab.	1		
18		Montēt lodveida krānus , Dn25mm	gab.	2		
19		Montēt lodveida krānus , Dn20mm	gab.	2		
20		Montēt lodveida krānus , Dn15mm	gab.	15		
21		Montēt balansējošos vārstus Dn32mm	gab.	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
22		Montēt balansējošos vārstus Dn20mm	gab.	2		
23		Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	14		
24		Montēt izlaides Dn=15mm	gab.	32		
25		Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	2		
26		Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn16*2.0mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	54.00		
27		Tas pats,Dn20*2.25mm	m	282.00		
28		Tas pats,Dn25*2.5mm	m	56.00		
29		Tas pats,Dn32*3mm	m	46.00		
30		Tas pats,Dn40*4mm	m	30.00		
31		Tas pats,Dn50*4.5mm	m	78.00		
32		Presējamie līkumi 90°PPSU 16*16	gab.	120		
33		Presējamie līkumi 90°PPSU 20*20	gab.	126		
34		Presējamie līkumi 90°PPSU 25*25	gab.	16		
35		Presējamie līkumi 90°PPSU 32*32	gab.	4		
36		Presējamie līkumi 90°PPSU 40*40	gab.	6		
37		Presējamie līkumi 90°PPSU 50*50	gab.	14		
38		Presējamie trejgabali PPSU 20*16*20	gab.	22		
39		Presējamie trejgabali PPSU 25*16*25	gab.	16		
40		Presējamie trejgabali PPSU 32*16*32	gab.	12		
41		Presējamie trejgabali PPSU 40*16*40	gab.	2		
42		Presējamie trejgabali PPSU 50*16*50	gab.	2		
43		Presējamie trejgabali PPSU 20*20*20	gab.	18		
44		Presējamie trejgabali PPSU 50*20*50	gab.	4		
45		Presējamie trejgabali PPSU 50*25*50	gab.	2		
46		Presējamie trejgabali PPSU 50*32*50	gab.	2		
47		Presējamie trejgabali PPSU 40*40*40	gab.	2		
48		Presējamie savienojumi PPSU 16*16	gab.	68		
49		Presējamie savienojumi PPSU 20*20	gab.	48		
50		Presējamie savienojumi PPSU 25*20	gab.	8		
51		Presējamie savienojumi PPSU 32*25	gab.	4		
52		Presējamie savienojumi PPSU 40*32	gab.	2		
53		Presējamie savienojumi PPSU 40*25	gab.	2		
54		Presējamie savienojumi PPSU 40*50	gab.	2		
55		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	13.00		
56		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn25*2.5mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	25.00		
57		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn40*4mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	30.00		
58		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn50*4.5mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=40mm	m	78.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
59		Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar siltumizolāciju "SH Armaflex b=9mm	m	90.00		
60		Izkalt caurumus sienās	gab.	8		
61		Izkalt caurumus starpsienās	gab.	12		
62		Izkalt caurumus pārsegumā	gab.	11		
63		Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.12		
64		Montēt ugunsdrošo manžeti DN20	gab.	22		
65		Demontēt esošos apkures sistēmu (radiatorus, armatūru,cauruļvadus un iekraut konteinerā)	obj.	1		
66		Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/7

Ventilācija .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		SISTĒMA PN1.				
1		Montēt gaisa apstrādes iekārtu Systemair MAXI 2000(1) HW 400V ar šķērsplūsmas siltummaini, L_{piepl}=1700 m^3/st. H=200 Pa N_{el}=0,93 kW, L_{nos}=2000 m^3/st H=400 Pa N_{el}=0,90 kW, ar ūdens kalorīferu 12,2 kW, ar iebūvētu automātiskas vadības sistēmu, stiprināšanai pie telpas griestiem G=223 kg	k-ts	1		
2		Montēt "Grundfos" firmas pretaizsalšanas automātikas mezgla cirkulācijas sūkni ALPHA 2 15-60 130, Q=0,3 m^3/st. H=2 m 3-18 W ~1 230V	gab.	1		
		PIEPLŪDE				
3		Montēt āra pretlietus resti 400*400mm RV1-400*400	gab.	1		
4		Montēt siltinātu noslēgvārstu taisnstūra gaisa vadiem KR4-S 400*400	gab.	1		
5		Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-250	gab.	1		
6		Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-200	gab.	7		
7		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 500*200mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	4.00		
8		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 250*200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	1.00		
9		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	4.00		
10		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	7.00		
11		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		
12		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		
13		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=400mm, 90°	gab.	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
14		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=315mm, 90°	gab.	1		
15		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja Dn400/500*200mm	gab.	1		
16		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 400*400/500*200mm	gab.	2		
17		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 320*110/500*200mm	gab.	1		
18		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 250*170/250*200mm	gab.	2		
19		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn400/Dn315mm	gab.	1		
20		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn315/Dn250mm	gab.	1		
21		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn250/Dn200mm	gab.	1		
22		Sedls plakanai virsmai ESS 250*200	gab.	2		
23		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/250	gab.	1		
24		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/200	gab.	1		
25		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 315/200	gab.	2		
26		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 250/200	gab.	2		
27		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 200/200	gab.	2		
28		Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs Dn200mm	gab.	1		
29		Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs 500*200mm	gab.	1		
30		Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 400	gab.	1		
31		Tīrīšanas lūka taisnstūra gaisa vadam	gab.	1		
		NOSŪCE				
32		Nerūsējošā tērauda filtrsiets ar rāmi Dn400mm (izgat.SIA "Filtri" tel.67466674)	gab.	2		
33		Montēt regulējošo vārstu apaļiem vadiem SK200	gab.	3		
34		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 500*200mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	5.00		
35		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	5.00		
36		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		
37		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	4.00		
38		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
39		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=400mm, 90°	gab.	1		
40		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus 500*200mm, 90°	gab.	2		
41		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus 500*200mm, 45°	gab.	2		
42		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada pāreja 320*110/500*200mm	gab.	1		
43		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn400/Dn315mm	gab.	1		
44		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn315/Dn200mm	gab.	1		
45		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn250/Dn200mm	gab.	2		
46		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/250	gab.	2		
47		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/200	gab.	2		
48		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 315/200	gab.	1		
49		Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs Dn400mm	gab.	1		
50		Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 315	gab.	1		
51		Tīrīšanas lūka taisnstūra gaisa vadam	gab.	1		
52		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA PN2.				
53		Montēt ventilācijas iekārtu Lossnay LGH-100RX5-E ar "Mitsubishi Electric" siltummaini L=1000 m^3/h H=110 Pa N_{el}=0,475 kW ~1 220-240 V 2,1 A 59 kg	k-ts	1		
		PIEPLŪDE				
54		Montēt firmas "2VV" kanāla elektriskos gaisa sildītāju EOKO-250-2-1 N_{el} =2 kW ~1 230 V 8,7 A 3,8 kg	gab.	1		
55		Montēt āra pretlietus resti 400*400mm RV1-300*200	gab.	1		
56		Montēt siltinātu noslēgvārstu taisnstūra gaisa vadiem KR4-S 300*200	gab.	1		
57		Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK250	gab.	1		
58		Montēt pieplūdes/nosūces restes taisnstūra gaisa vadam ar regulējamām žalūzijām un vārstu NOVA-A 200*200+R1	gab.	5		
59		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 300*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		
60		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 250*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		
61		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 200*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
62		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	24.00		
63		Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=250mm 90°	gab.	7		
64		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/250*200mm	gab.	1		
65		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 250*200/200*200mm	gab.	1		
66		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/Dn200mm	gab.	1		
67		Sedls plakanai virsmai ESS 200*200	gab.	5		
68		Sedls uz apaļā gaisa vada ESD300*200/Dn250	gab.	1		
69		Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs Dn250mm	gab.	1		
70		Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs 200*200mm	gab.	1		
71		Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 250	gab.	2		
		NOSŪCE				
72		Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK250	gab.	1		
73		Montēt regulējošo vārstu apaļiem vadiem SK200	gab.	1		
74		Montēt pieplūdes/nosūces restes taisnstūra gaisa vadam ar regulējamām žalūzijām un vārstu NOVA-A 200*200+R1	gab.	5		
75		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 300*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		
76		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 250*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		
77		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 200*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00		
78		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	5.00		
79		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	9.00		
80		Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=250mm 90°	gab.	1		
81		Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=200mm 90°	gab.	7		
82		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/250*200mm	gab.	1		
83		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 250*200/200*200mm	gab.	1		
84		Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas Dn250/Dn200mm	gab.	1		
85		Sedls plakanai virsmai ESS 200*200	gab.	5		
86		Sedls uz apaļā gaisa vada ESD300*200/Dn250	gab.	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
87		Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs Dn250mm	gab.	1		
88		Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs 200*200mm	gab.	1		
89		Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 250	gab.	1		
90		Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 200	gab.	1		
91		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N3.				
92		Montēt kanāla ventilatoru TD-350/125 L=200 m^3/h H=40 Pa N=0,03kW ~1 230V ,0.13A	k-ts	1		
93		Montēt nosūces difuzoru DVS 125	gab.	1		
94		Montēt nosūces difuzoru DVS 80	gab.	1		
95		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		
96		Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 125/125	gab.	1		
97		Nerūsējošā tērauda gaisa vada pāreja Dn125/Dn80mm	gab.	1		
98		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N4.				
99		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=100 m^3/h H=32 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi un taimeru	k-ts	1		
100		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	1.00		
101		Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=125mm, 90°	gab.	1		
102		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N5.				
103		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
104		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N6.				
105		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
106		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N7.				
107		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
108		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N8.				
109		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
110		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N9.				
111		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
112		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N10.				
113		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
114		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N11.				
115		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
116		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N12.				
117		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
118		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N13.				
119		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
120		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N14.				
121		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
122		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N15.				
123		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
124		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N16.				
125		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
126		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N17.				
127		Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1		
128		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		SISTĒMA N18.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
129		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=160mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00		
130		Montēt cinkotā skārda gaisa vada jumtiņu Dn=160mm	gab.	1		
131		Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1		
		DABĪGĀS NOSŪCES SISTĒMA.				
132		Montēt nosūces difuzoru DVS 125	gab.	1		
133		Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	4.00		
134		Cinkotā skārda gaisa vada līkums 90° Dn125mm	gab	2		
135		Iekārtu un gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi	k-ts	1		
		GAISA VADU IZOLĀCIJA.				
136		Izolēt gaisa vadus Dn250mm ar Paroc cietās akmens vates puscilindriem ar folliju, b=100mm	m	3.00		
137		Paroc akmens vates siltumizolācijas plātnes ar stiegrotās alumīnija follijas pārklājumu, b=100mm	m2	5.00		
138		Izolācijas stiprinājuma materiāli	k-ts	1		
139		Elektromontāžas darbi	obj.	1.00		
140		Palaišana un regulēšanas darbi	kompl.	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/8

Ventilācijas sistēmas PN1 siltumapgāde.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt trīsvirzienu vārstu Dn15mm	gab.	1		
2		Montēt vienvirziena vārstu Dn15mm	gab.	1		
3		Montēt lodveida vārstu, Dn20mm	gab.	2		
4		Montēt lodveida vārstu, Dn15mm	gab.	3		
5		Montēt mehānisko filtru Dn 15mm	gab.	1		
6		Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	2		
7		Montēt manometrus līdz 16 bar	gab.	3		
8		Montēt lodveida krānus -vītņu manometriem Dn15mm	gab.	3		
9		Montēt termometrus līdz 120°C	gab.	3		
10		Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	2		
11		Montēt melnās ūdens gāzcaurules DN15 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00		
12		Montēt melnās ūdens gāzcaurules DN20 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00		
13		Tērauda cauruļu DN15-20 veidgabali, stiprinājumi, montāžas materiāli	obj.	1.00		
14		Notīrīt rūsu no caurulēm	m2	4.80		
15		Gruntēt caurules ar gruntskrāsu	m2	4.80		
16		Izolēt metāla caurules DN15 ar Paroc cauruļvadu izolācijas čaulām b=40mm ar polivinilhrolīda pārklājumu	m	20.00		
17		Izolēt metāla caurules DN20 ar Paroc cauruļvadu izolācijas čaulām b=40mm ar polivinilhrolīda pārklājumu	m	20.00		
18		PVC plastikāta pārklājums	m2	13.20		
19		Pievienoties esošajiem cauruļvadiem DN40	vieta	2		
20		Izkalt caurumus sienās	gab.	4		
21		Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.20		
		KOPĀ:	**Ls**			

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
Sastādīja						
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Pārbaudīja						
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.						

Darba apjomu saraksts Nr.1/9

Elektroapgaismošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2	m	1820		
2		Iebūvēt kabeli MMJ - 4*1.5mm2	m	900		
3		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*1.5mm2	m	900		
4		Iebūvēt kabeli NHXCH-FE 180/90-3*1.5mm2	m	1490		
5		Ārējās apgaismošanas gaismeklis ar sensora vadību 1*60W IP65	gb	6		
6		Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 218 IP20	gb	60		
7		Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 218 IP20 ar iebūvētu akumulatoru	gb	20		
8		Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 226 IP20	gb	95		
9		Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 226 IP20 ar iebūvētu akumulatoru	gb	25		
10		Gaismeklis griestu DLT RT300 218 IP20	gb	6		
11		Gaismeklis griestu DLT RT300 218 IP20 ar akumulatoru	gb	6		
12		Gaismeklis griestu DLT RT300 418 IP20	gb	23		
13		Gaismeklis griestu DLT RT300 418 IP20 ar akumulatoru	gb	3		
14		Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w	gb	10		
15		Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w, ar iebūvētu akumulatoru	gb	3		
16		Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*18w, ar iebūvētu akumulatoru	gb	2		
17		Gaismeklis A10 S350218 iebūvēts griestos, IP44	gb	15		
18		Gaismeklis A10 S440226 iebūvēts griestos, IP44	gb	16		
19		Sienas plafons ar iebūvētu akumulatoru 2*18w, IP20	gb	6		
20		Gaismeklis "bra" 1*18w, IP20	gb	6		
21		Gaismeklis "Izeja"1x8W, komplektā ar spuldzi	gb	25		
22		Gaismeklis sienas plafons ar ekon. lampu 60w, IP44	gb	6		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
23		Nozarkārba	gb	341		
24		Slēdzis vienpolu v/apm 10 A 230V, hermētisks	gb	7		
25		Slēdzis vienpolu z/apm 10 A 230V	gb	60		
26		Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V	gb	50		
27		Slēdzis vadībai no divām vietām 10A 230V	gb	14		
28		Kārba slēdžu	gab.	129		
29		PVC caurule d20mm	m	50.00		
30		PVC caurule Dn=20mm nedegoša,(bēniņiem)	m	40.00		
31		PVC caurule Dn=25mm	m	4.00		
32		PVC caurule Dn=40mm	m	4.00		
33		Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 36w, IP20, 230 V	gab.	26		
34		Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 18w 230 V	gab.	360		
35		Spuldze ,26w 230 V	gab.	272		
36		Spuldze ekonomiskā,60w 230 V	gab.	6		
37		Kabeļu kanāls 40*60	m	16.00		
38		Metāla konstrukcijas elektromontāžas darbiem	tn	0.30		
39		Gaismeklis sienas spoguļu apgaismošanai 2*18w, IP44	kompl.	10		
40		Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. _____

Darba apjomu saraksts Nr.1/10

Elektrospēka iekārta un maģistrālie tīkli.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt sadalni ar ievada aparātu 160 A; 3NHOO/30-1gr; 3NHOO/50-2gr (GS),3NHOO/-rez.3gr	k-ts	1		
2		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 50 moduļiem (5*3B25;6*B16; 2*C16; 3*C10;15*6nopl.aut (1f.)(AS-1-1)	k-ts	1		
3		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 30 moduļiem (B10*6gr; 13*B16A; 1*C10; 1*C16;9*nopl.aut. (1f.) (AS-2-1)	k-ts	1		
4		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 20 moduļiem (4*B16A; 5*B10; 1*C16; 5*nopl.aut. (1f.) (AS-1-2)	k-ts	1		
5		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 30 moduļiem (B10-9gr;C16-1gr;B16-14gb; 6*nopl.aut. (1f.)(AS-2-2)	k-ts	1		
6		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 50 moduļiem (18*B10A; 4*C10; 1*C16; 9*3B 10 (AAS)	k-ts	1		
7		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 70 moduļiem (3*B10; 5*C10; 17*C16; 10*3C25; 1*3C40; 4*3C16nopl.aut.9 (3f.)+20 (1f.) (Svirt)	k-ts	1		
8		Montēt kontroluzskaites sadalni ar ievada aparātu 63A (1*3C20; 1*3C50; 2 el. enerģijas skaitītāji 400V 20-120A (US kontr.)	k-ts	1		
9		Montēt vadības sadalni (PN-1, PN-2) -komplektā ar tehnoloģisko iekārtu	k-ts	2		
10		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili, z/apm 250 V 16A, IP20	gab	20		
11		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250 V 16A, IP44	gab	42		
12		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250 V 16A, z/apm (2-viet.), IP20	gab	50		
13		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks, v/apm. (4-vietīgs bloks) 250 V 16A-datoriem	bloks	13		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
14		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks, v/apm. (3-vietīgs bloks) 250 V 16A IP20	bloks	12		
15		Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25A,IP44	gab	10		
16		Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 63A, IP54	gab	3		
17		Kārba kontaktiem	gab	150		
18		Magnetiskais palaidējs IP54 DILEM tipa	gab	2		
19		Vadības postenis (PN-1; PN-2)	k-ts	2		
20		Vienpolīgs el. slēdzis 10A, 230V, z/a	gab	1		
21		Vienpolīgs el. slēdzis 10A, 230V, z/a ar taimeri	gab	13		
22		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 pa celtn. konstr. DVK Dn=20mm	m	150.00		
23		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 pa celtn. konstr. segti	m	250.00		
24		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 pa celtn. konstr. DVK Dn=20mm	m	600.00		
25		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 pa celtn. konstr.	m	2900.00		
26		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 pa celtn. konstr.	m	200.00		
27		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 pa celtn. konstr. PVC Dn=25mm	m	300.00		
28		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d70mm	m	60.00		
29		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*10mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d40mm	m	140.00		
30		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*4.0mm2 pa celtn. konstr. PVC Dn=25mm	m	30.00		
31		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*25mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d70mm	m	40.00		
32		Iebūvēt kabeli NHXCH -FE -3*1.5mm2 pa kabeļu konstr.PVC d20(FE)	m	150.00		
33		Iebūvēt kabeli NHXCH -FE -5*6mm2 pa kabeļu konstr.PVC d32(FE)	m	3.00		
34		Kabeļu galu līdz 10 mm2 apdare	gab	12		
35		Kabeļu galu līdz 16 mm2 apdare	gab	4		
36		Kabeļu galu līdz 25 mm2 apdare	gab	4		
37		Iebūvēt zemējuma vadu HO-7V K-1*25mm2 PVC caurulē Dn110m	m	15.00		
38		Zemējuma vada galu apdare	gab	2		
39		Kabeļu plaukta 100*5 montāža	m	100.00		
40		Atkārtotais zemējums Rzem=4.0Ω	gab	1		
41		PVC caurule Dn=20mm	m	750.0		
42		PVC caurule Dn=25mm	m	330.00		
43		PVC caurule Dn=32mm (FE)	m	150.00		
44		PVC caurule Dn=20mm (FE)	m	3.0		
45		PVC caurule Dn=40mm	m	140.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
46		PVC caurule Dn=70mm	m	100.00		
47		Iebūvēt aizsargcauruli EVOCAB Dn=110mm 450N grīdā	m	80.00		
48		Elektriskie mērījumi	obj.	1		
49		Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1		
		KOPĀ:	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/11

Datortīkli, video novērošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Komutācijas skapis 18U *600 ar ventilātoru un termostatu	gab.	1		
2		Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu	gab.	2		
3		Kabeļu organizātori 1HU 19"	gab.	4		
4		Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	1		
5		Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	12		
6		Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55	gab.	13		
7		Z/A Kārbas mūrim D68mm	gab.	19		
8		Z/A dekoratīva nosedze ar rāmi	gab.	6		
9		Kārba v/a IP65 ar kabeļu ievaiem PG13 -2gab	gab.	6		
10		R6 x M6 skrūves (RACK skrūves)	gab.	40		
11		DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP	m	1656		
12		Optiskās škiedras kabelis OLT-SMDJ-FS4 4 dz SM	m	180.0		
13		Pigtaili 1 m SM 9/125 SC/ UPC	gab.	8		
14		splaisu montāžas kasete	gab.	2		
15		SC/SC dupl. SM UPC adapteris	gab.	4		
16		ODF panelis 12 SC Dupl 19"	gab.	1		
17		Komutācijas vads SM SC-SC 2m	gab.	1		
18		Komutācijas vads SM SC-LC 2m	gab.	1		
19		Sadales kaste VSS3 V/A IP65, slēdzama 300*400*140 ar kabeļu ievadiem PG13*4	gab.	1		
20		El ligzda v/a 2*230v (VSS3)	gab.	1		
21		Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m	gab.	39		
22		Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m	gab.	12		
23		Bezvadu piekļuves punkts RB951UI2hnd	gab.	1		
24		Komutātors L2 menegment 24*10/100 +2 GIBIC	gab.	1		
25		GIBIC FX/TX 100 GBIC LC	gab.	1		
26		Mediju konvertors FX/TX 100 SM SC	gab.	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
27		Video ierakstu sistēma QNAP VS-4108U-rp-pro+ ar 4*1TB diskiem, 8IP licenses, RAID5 vai līdzvērtīgs.	gab.	1		
28		IP Video kamera 2Mpx, IP65, ar ārējo barošanas bloku 230v, IR prožektoru 30m , vadāma no QNAP servera , darba režīms - 20/+40C	gab.	7		
29		Zemējuma kabelis 6mm²	m	12.0		
30		PVC caurule d=50 mm AROT ar dubulto izolāciju	m	56.0		
31		PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	600.0		
32		PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma	m	400.0		
33		Gropju dzīšana sienās	m	320.0		
34		Zemējuma komplekts	kompl.	1		
35		Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni	gab.	1		
36		Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1		
37		Vecā tīkla demontāža	kompl.	1		
38		Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

Darba apjomu saraksts Nr.1/12

Ugunsgrēka atklāšanas sistēma

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Kontroles un uztveršanas centrs FXM/3NET	gab.	1		
2		Kārba rokas darbības detektoram SR2G	gab.	9		
3		Adrešu rokas darbības detektors EPP-20	gab.	9		
4		Kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8	m	900.0		
5		Kabelis JE-H(St)H 3x1,5	m	15.0		
6		Iekšējais adrešu skaņas signalizators ar detektoru bāzi un īssavienojuma izolatoru ESI-20	gab.	11		
7		Adrešu dūmu detektors EDI-20	gab.	65		
8		Akumulators 12 V 12 A/h	gab.	2		
9		Adrešu siltuma detektors EDI-50	gab.	9		
10		Vienas cilpas plate FX/ALCA	gab.	1		
11		Bāze ar izolatoru EBI-11	gab.	2		
12		Caurspīdīgs vāks rokas darbības detektoram PS-200 gab. 9	gab.	9		
13		Gaismas/skaņas signalizators ārējais AH-03127BS	gab.	1		
14		Standarta detektoru bāze EBI-12	gab.	52		
15		Caurule gofrēta (stāvvadam) d-20 mm	m	10.00		
16		Caurule gofrēta (āra izpildījuma) d-20mm	m	35.00		
17		Licenzes atslēga FX/ESA	gab.	1		
18		Uguns barjera-hermētiķis CP 25WB+	gab.	5		
19		Gropju frēzēšana sienās/griestos	m	180.0		
20		Palīgmateriāli k-ts.	kompl	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.1/13

Apsardzes signalizācijas sistēma

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Pasūtījuma Nr.:			
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem
	Tāmes izmaksas Ls:		
Tāme sastādīta:		gada .	

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Esošo iekārtu demontāžas darbi				
1		Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIGBS	gab.	30		
2		Gaismas/skaņas signalizators ārējais SL-350 Blu	gab.	1		
3		Kontroles un uztveršanas centrs NX-8	gab.	1		
4		Kārba kontroles un uztveršanas centram NX-00	gab.	1		
5		Zonu paplašinātājs NX-216	gab.	1		
6		Tastatūra NX-148	gab.	1		
7		Radioraidītājs	gab.	1		
8		Akumulators 12V 7A/h	gab.	1		
9		Transformators 12V 2A	gab.	1		
		Esošo iekārtu montāžas darbi				
10		Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIGB	gab.	30		
11		Gaismas/skaņas signalizators ārējais SL-350 Blu	gab.	1		
12		Kontroles un uztveršanas centrs NX-8	gab.	1		
13		Kārba kontroles un uztveršanas centram NX-00	gab.	1		
14		Zonu paplašinātājs NX-216	gab.	1		
15		Tastatūra NX-148	gab.	1		
16		Radioraidītājs	gab.	1		
17		Akumulators 12V 7A/h	gab.	1		
18		Transformators 12V 2A	gab.	1		
		Jaunas iekārtas un materiāli				
19		Zonu paplašinātājs NX-216 gab. 1	gab.	1		
20		Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIGB	gab.	10		
21		Kustības detektors LC-100PI	gab.	4		
22		Kronšteins LC-MBS	gab.	44		
23		Gaismas/skaņas signalizators iekšējais SL-150 I	gab.	1		
24		Savienojumu kārba JB-730WH	gab.	2		
25		Kabelis CQR 6x0,22	m	1100.0		
26		Kabelis OMY 3x1,5	m	5.0		
27		Kabelis VMOHBU 10x2x0,5	m	50.0		
28		Slēdzene ar divām atslēgām 600-CL	gab.	1		
29		Tastatūra NX-148	gab.	3		
30		Caurule gofrēta (stāvvadam) d-50 mm	m	5.00		
31		Caurule gofrēta (āra izpildījuma) d-25 mm	m	35.00		
32		Uguns barjera-hermētiķis CP 25WB	gab.	3		
33		Palīgmateriāli	gab.	1		

		KOPĀ :	**Ls**			
Sastādīja						
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)					
Pārbaudīja						
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)					
Sertifikāta Nr.						

Darba apjomu saraksts Nr.1/14

Piekļuves sistēma.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Pasūtījuma Nr.:	

Sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Ls:

Tāme sastādīta: _____ gada _____.

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Sarunas iekārta 2-Easy DT592 vai līdzvērtīgs	gab.	2		
2		Monitors DT25 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	2		
3		Barošanas bloks PS5 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	1		
4		Liniju izolātors DPS 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1		
5		Liniju dalitājs DT-DPS4s 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1		
6		Koda atslēga ar RFID lasītāju DH16A-12DT vai līdzvērtīgs	gab.	6		
7		EM 125kHz breloks vai veidkarte	gab.	20		
8		El Sprūds 12V Eff-Eff 1405ef-E31, D/N režīms	gab.	6		
9		Lokans kabeļu pievads durvīm	gab.	1		
10		Barošanas bloks 12v 2A	gab.	3		
11		Kabelis J-Y(st)Y2*2*0.8	m	200		
12		Kabelis MMJ3*1.5	m	100		
13		Sadales kaste z/a Hager VU24NE (VSS1, VSS2)	kompl.	2		
14		PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	200		
15		Gropju dzīšana sienās	m	180		
16		Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1		
17		Sistēmas programmēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. _____

Darba apjomu saraksts Nr.1/15

Mēbeles.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Bērnu gultiņa 1400*700*450 mm priedes koka, lakota (līmeņu transformējama tipa)	gab.	44		
2		Bērnu gultiņa 1600*700*450 mm priedes koka, lakota (līmeņu transformējama tipa)	gab.	104		
3		Galdiņš, 800*800*500mm, priedes koka , lakots, regulējamu augstumu	gab.	38		
4		Krēsliņi, 250*250*350mm, priedes koka, lakoti	gab.	104		
5		Krēsliņi, 250*250*300mm, priedes koka, lakots	gab.	44		
6		Rakstāmgalds grupiņā 1500*750*720mm, laminēta virsma	gab.	6		
7		Krēsls pusmīkstais 400*400*450	gab.	18		
8		Skapis rotaļtelpā (ar 2.nosl.plauktiem), 1500*500*1800mm, priedes koka , lakots	gab.	8		
9		Rotaļlietu plaukts,atvērts, 1600*5300*750mm, priedes koka, lakots	gab.	22		
10		Garderobes skapītis ar soliņa malu, 400*400*1800mm, laminēta virsma	gab.	148		
11		Zviedru sienas elements, 900*2000*100mm, priedes koka, lakots	gab.	3		
12		Āķīši griestos (telpas rotāšanai)	gab.	10		
13		Mīkstie pufi ar ritenīšiem (zonu izveide), 700*350*450mm	gab.	10		
14		Biroja rakstāmgalds 1600*700*750mm, laminēta virsma	gab.	2		
15		Biroja krēsli 450*450*450	gab.	3		
16		Skapis ar plauktiem, 1500*500*1800mm, laminēta virsma	gab.	11		
17		Koka krēsli 400*400*450mm	gab.	97		
18		Sapulču galds, 2700*1500*750mm, laminēta virsma, transformējams	gab.	1		
19		Gultiņa 1600*700*450 mm	gab.	1		
20		Skapis podiņiem, 800*450*1900mm, laminēta virsma	gab.	2		

21		Apkopējas skapis, 800*450*1900mm, laminēta virsma	gab.	6		
22		Plaukts gultas veļai, 800*450*1900mm	gab.	10		
23		Mīkstais dīvāns bērnu aizmidzināšanai 800*750*500mm	gab.	2		
24		Skapis personāla virsdrēbēm, 600*600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2		
25		Skapis personāla virsdrēbēm, 1000*600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2		
26		Spogulis, 400*1200*4mm,	gab.	8		
27		Trauku mazgājamā mašīna 600*600*800	k-ts	6		
28		Trauku plaukts ar durtiņām, 400*1200*400mm, laminēta virsma	gab.	6		
29		Darba virsma ar durtiņām, 2600*600*850, laminēta virsma	gab.	2		
30		Darba virsma ar durtiņām, 1600*600*850, laminēta virsma	gab.	4		
31		Apkopējas skapis, 650*300*1900mm, laminēta virsma	gab.	1		
32		Plaukts zobu birstītēm, 1200*300*1000mm, laminēta virsma	gab.	4		
33		Dvieļu pakaramais, 1200*200*25mm, priedes koks , lakots	gab.	6		
34		Biroja galds ar transformējamu virsmu, 700*3000*750mm	gab.	1		
35		Skapis mūzikas un sporta inventāram, 600*1600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.1/16

Tehnoloģiskās iekārtas.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES			
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.			
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES			
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.			
Pasūtījuma Nr.:				
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.	

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. Taras noņemšanas funkcija.	gab	1		
2		Skapis apkopējas inventāram, izgatavots no 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu ar starpsienu un āķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē.(1800*800*490)	gab	1		
		01. Nolikava				
3		Balsti (1270*500)	gab	4		
4		Saliekamie plaukti (1800)	gab	5		
5		Saliekamie plaukti (970*500)	gab	5		
6		Plastmasa pamatne balstiem	gab	8		
7		Leduskapis 350L / saldētava 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režīms leduskapī -2/+ 8 , saldētavā -10 /-025C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru,plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzams uz atslēgu. Izolācijas biezums 75 mm. Leduskapis ar iznesamo agregātu.(740*815*2085)	gab	1		
8		Leduskapis 350L / ledskapis 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režims leduskapī -2/+ 8 ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzams uz atslēgu . Izolācijas biezums 75 mm. Leduskapis ar iznesamo agregātu. (740*815*2085)	gab	1		
9		Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 1.13 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	gab	1		

10		Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 0.98 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	gab	1		
11		Paliknis ar 300kg celtspēju AJ (800*600*145)	gab	2		
		02. Dārzeņu pirmapstrāde				
12		Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni labajā pusē ,plauktu malu aizmugurē (maisītājs/ sif.) (900*600*850)	gab	1		
13		Kartupeļu mizojamā mašīna ar statīvu un gremzdu savācējtvertni ar filtru no nerūsējošā terauda . Kapacitāte 10kg/reizē vai 300kg/h. Abrazīvs disks un mizošanas tvertnes iekšējās sānu malas. Drošības mikrosledzis vākam. Vākā paceļams caurspīdīgs vāciņš vieglākai procesa kontrolei. (470*775*1050)	gab	1		
14		Galds no nerūsējošā terauda ar bortiņa aizmugurē (650*700*700).	gab	1		
15		Dārzeņu griezējs, aizsardzības sistēma, hermētiski nolēgts motors, ražība 250 - 400kg/h. Lielā piltuvē (139 cm2 virsmas), kas ir domāta lielgabarīta dārzeņiem, piemēram, kāposti un selerijas.Cilindriskās piltuvē (ø 58 mm) domāta pārstrādei gariem vai smalku dārzeņi (piemēram, kabači, gurķi,sēnēm) (590*350*320)	gab	1		
16		Disks komplekts kubiņiem 10x10	gab	1		
17		Disks komplekts kubiņiem 8x8	gab	1		
18		Disks stienīšiem 8mm	gab	1		
19		Disks kāpostiem 2mm	gab	1		
20		Disks kāpostiem 1mm	gab	1		
21		Disks rīve 5mm	gab	1		
22		Disks rīve 3 mm	gab	1		
23		Disks kartupeļu pankūkām	gab	1		
24		Kubiņu disku tīrītājs	gab	1		
25		Ledusskapis no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 600 L,0/ +10C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Saldētava slēdzama.Saldētavas izolācijas biezums 75mm. (740*715*2085)	gab	1		
		03. Gaļas - zivju sagatavošanas zona				
26		Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	gab	1		
27		Gaļas maļamā mašīna TS 22 no nerūsējošā tērauda , ražība 300 kg stundā, pilns ungers (divi naži un trīs sieti).	gab	1		

28		Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) , vienām durvīms ar bortiņu un boriņu	gab	1		
29		Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsēkošā tērauda platforma 215 x 340.	gab	1		
		O4. Auksto ēdienu sagatavošanas zona				
30		Mikseris universālais ar trim ātrumiem , taimeri ,tilp. 30 litri. Termiski apstrādātas rūdīta tērauda sakausējuma zobrati un vārpstas. Termiskās pārslodzes aizsardzība. Cieta čuguna korpuss. 15 minūšu taimeris. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai . (655*658*1156)	gab	1		
31		Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē, plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)(900*650*900)	gab	1		
32		Mikseris ar sešu pakāpju ātruma parslēdzēju ,tilp7 litri. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai (350*221*357).	gab	1		
33		Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) ,ar vienām durvīm ar bortiņu, un boriņu (1260*650*900)	gab	1		
34		Elektroniskie galda svari (435*325*495)ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsējošā tērauda platforma 215 x 340.	gab	1		
35		Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu.	gab	1		
		O5. Karsto ēdienu pagatavošanas zona				
36		Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)(1000*700*900)	gab	1		
37		Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu. (1100*700*900)	gab	1		

38		Elektriskā konvekcijas krāsns ar 50 programmām uz konditorekas palpātēm 6 gab. x 600x400 un 6gab x1/1 GN ar boileri . Manuāls vadības panelis temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana. Konvekcijas krāsns ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpuse ir termoizolāciju 35 mm . Durvīm ir dubūltais stikls. Durvīm ir ergonomisks rokturis. Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem , cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar atgriešanās mehānismu. Automātisko mazgāšanas sistēma. Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuālli regulējams mitruma daudzums atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samamazināšanas. Ventilātora 5 ātrumu regulēšana. USB savienojums ļauj saglabāt HACCP par 10 dienām (847*771*782).	gab	1		
39		Slīdnes konditorejas palātēm 5 gab 600x400	gab	1		
40		Rokas pulivizātors - mazgājamam šķidrumam konvekcijas krāsnij	gab	1		
41		Mazgājamais šķidrums konvekcijas krāsnij 10 litri.	gab	2		
42		Ūdens mīkstinātājs 8 litri	gab	1		
43		Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar sliedēm G/N paplātēm (847*771*850).	gab	1		
44		Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*40) .	gab	6		
45		Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*65) .	gab	6		
46		Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*100) .	gab	2		
47		Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*150) .	gab	18		
48		Vāks G/N traukiem no nerūsējošā tērauda (530*325).	gab	6		
49		Gastro trauki - perforētie (530*325*100)	gab	3		
50		Konditorejas plāts 600x400 ar pārklājumu	gab	4		
51		Konditorejas plāts 600*400*25mm; alumīnija	gab	4		
52		Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu (500*700*900).	gab	1		
53		Elektriskā panna ar paceļamo vāku, paceļamu - nolaižamu mehānismu, tilp.37 litri (700*600*900)	gab	1		

54		Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu (400*700*900).	gab	1		
55		Elektriskā plīts ar 6 čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , regulatora rokturi,plauktiņu apakšā (1120*800*900).	gab	1		
56		Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu (1200*1000*450)	gab	2		
57		Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu (1400*1000*450)	gab	1		
58		Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem . Divi riteņi fiksējas (800*500*935).	gab	2		
		O6. Virtuves trauku mazgāšanas zona				
59		Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm (700x600x450) pa vidu un bortiņu (sifonu) (1600*750*850)	gab	1		
60		Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	gab	1		
61		Plaukts no nerūsējošā terauda (300*200).	gab	1		
62		Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā .Neizjaucamas konstrukcijas (1000*500*1800).	gab	2		
		07. Darbinieku garderobe				
63		Garderobes skapīts ar 2 sekcijām, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem , atsevišķi slēdzama atslēga , regulējamām kājām , ventilācijas atverēm (1800*800*490).	gab	2		
64		Galda virsma no KSP ar 4 hromētām kājām (800*800*750).	gab	1		
65		Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām.	gab	4		
		8.Veļas mazgātruve.				
66		Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.) (800*700*750)	gab	1		
67		Skapītis no n/t ar veramām durvīm un plauktu pa vidu. Ķīmijas uzglabāšanai (800*400*600).	gab	1		

68		Veļas mazgājamā un veļas žāvējamā mašīna. Liekamas viena virs otras . Veļas mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā tērauda tvertni, sausās veļas ietilpība: 114kg; centrēšanas apgriezieni: 1002 apgr./min.; G-faktors: 300; elektriskā apsilde; skārienjūtīgs vadības panelis 200 programmas. Veļas žāvētājs; veļas ietilpība: 14kg; elektriskā apsilde; reversa funkcija, atliktā veļas žāvēšanas funkcija. Manuālais un mikroprocesoru vadības panelis; ventilācijas izvads D150. Trokšna līmenis <61dB (880*972*2167).	gab	1		
69		Gludināšanas galds; darba virsmas izmēri 1250x400; regulējams augstums; tvaika gludeklis 2kW ar tvaika ģenerators (1250*400*950).	gab	1		
70		Sastanes ar 4 plauktiem no nerūsējošā tērauda, neizjaucamas konstrukcijas (900*500*1800)	gab	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.2/1

Vispārējie celtniecības darbi sakņu glabātuvei.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Pasūtījuma Nr.:	

Sastādīta _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Ls:

Tāme sastādīta: _____ gada _____.

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		I.DEMONTĀŽAS DARBI.				
1		Nojaukt asbetcementa lokšņu jumta segumu	m2	120.00		
2		Asbetcementa lokšņu celtn. atkritumu savākšana un utilizēšana Brocēnu novada "Dūmiņu" vai citā sertificētā poligonā	tn	1.32		
3		Nojaukt skārda iesegumus jumtam	m2	7.20		
4		Nojaukt jumta seguma nesošās konstrukcijas	m2	120.00		
5		Izņemt esošos logu,durvju un vārtu blokus	m2	9.97		
6		Nojaukt ķieģeļu sienas	m3	10.30		
7		Nojaukt retinātu dēļu ārsienas un retinātu dēļu ailu aizpildījumus	m2	80.70		
8		Izgrābt esošo grīdas smilts kārtu b= 200mm	m2	19.14		
9		Savākt būvgružus un iekraut konteineros	tn	29.00		
10		Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	3.00		
		KOPĀ PAR I:				
		II.ZEMES DARBI UN PAMATU IZBŪVE.				
11		Izrakt tranšejas jaunu pamatu izbūvei un esošo siltināšanai ar roku darba spēku, grunti berot atbērtnē	m3	17.40		
12		Aizbērt tranšejas ar roku darba spēku, grunti blietējot pa kārtām	m3	13.00		
13		Iekraut lieko grunti automašīnā	m3	3.40		
14		Izbūvēt blietētas smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	0.25		
15		Iebūvēt keramzītbetona bloku b=200mm (5MPa) pamatus	m3	2.60		
16		Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku pamatos	tn	0.020		
17		Izbūvēt cementa javas M200 hidrozolāciju b=20mm	m2	2.26		
18		Iebūvēt sēšanās šuvi no darvota dēļa b=25mm aptīta ar 2k.ruberoīda	m2	0.48		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
19		Siltināt pamatu un cokola virsmas ar ekstrudēto putupolistirolu b=50mm ar λ=0.04w/Mk uz bitumena līmjavas ar dībeļiem	m2	11.90		
20		Stiprināt 2.kārtas stikla šķiedras sietu cokola virsmām uz līmjavas	m2	11.90		
21		Apmest izolētās cokola virsmas pa stikla šķiedras audumu ar cementa javu	m2	12.40		
22		Iebūvēt cokola profilu ar lāseni	m	20.42		
		KOPĀ PAR II:				
		III.SIENAS .				
23		Uzmūrēt ārsienas un iekšsienu no keramzītbetona blokiem b=200mm (5MPa)	m3	7.20		
24		Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku sienās	tn	0.054		
25		Aizmūrēt logailu pagraba sienā (1.45*0.6)	m3	0.35		
26		Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 200*185*2390mm uz cementa javas	gab.	1		
27		Siltināt pagraba sienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvums 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	30.55		
28		Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	6.20		
29		Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	32.00		
30		Apmest izolētās pagrabas sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	32.00		
31		Gruntēt un krāsot pagraba siltinātās sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	32.00		
32		Apmest keramzītbetona sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu	m2	35.00		
33		Gruntēt un krāsot apmestās keramzītbetona sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	35.00		
		KOPĀ PAR III:				
		IV.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.				
34		Iebūvēt tvaika izolāciju (ar k=1.1)	m2	24.50		
35		Iebūvēt mīkstās akmens vates siltumizolāciju b=200mm uz esošā jumta seguma (tilpummasa 30kg/m2, λ=0.035W/mk)	m2	22.30		
36		Iebūvēt 1.kārtu pretvēja izolāciju (ar k=1.1)	m2	24.50		
		KOPĀ PAR IV:				
		V.JUMIĶU DARBI.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
37		Izbūvēt jumta nesošās koka konstrukcijas,(mūrlatas, kopturus,status,spāres, saišķi un brusas), izolējot koka konstrukcijas no mūra ,betona un metāla virsmām ar divām kārtām papes, enkurojot mūrlatas pie mūra ar dībeļiem soli 2000mm, bet spāres pie mūrlatas	m3	1.77		
38		Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu ugunsbioaizsardzības sastāvu 2*	m2	59.60		
39		Iebūvēt šķērslatojumu 50*50mm solī 50cm	m2	72.00		
40		Kokmateriālu apstrāde ar sertificētu antisptikas šķīdumu	m2	28.80		
41		Ieklāt jumtu klāju no OSB plātnēm, b=18mm	m2	72.00		
42		Ieklāt bitumena jumstiņu (līmētu un naglotu) jumta segumu ar sateknes membrānu un kores elementiem	m2	72.00		
43		Apšūt spāru galus un pārkares no apakšas ar apdares dēļiem	m2	22.00		
44		Iebūvēt jumta teknes 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	19.00		
45		Teknes gali	pāris	3		
46		Konektori	gab	3		
47		Iebūvēt ūdens notekcaurules 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	4.50		
48		Līkumi	gab	3		
49		Lejasgali	gab	3		
		KOPĀ PAR V:				
		VI.KĀPNES.				
50		Esošo betona kāpņu pakāpienu remonts	m2	1.12		
		KOPĀ PAR VI:				
		VII.DURVIS .				
51		Iebūvēt siltinātus koka durvju blokus (75mm mitrumnoturīgais putupolistirols, apdarē dēlīši, piesūcināti ar mitrumnoturīgo beici), slēdzamus, ar durvju piederumiem (800*1880mm-2gb)	m2	3.02		
52		Iebūvēt divviru,siltinātu koka durvju bloku (75mm mitrumnoturīgais putupolistirols, apdarē dēlīši, piesūcināti ar mitrumnoturīgo beici), slēdzamu, ar durvju piederumiem (1600*2100mm-1gb)	m2	3.36		
53		Iebūvēt slēdzenes durvīm	k-ts	3.00		
		KOPĀ PAR VII:				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		VIII.GRĪDAS.				
		Grīdas uz atz. 0.00 (sakņu glabātuve).				
54		Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.95		
55		Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.18		
56		Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju ,uzlokot gar sienu 65cm uz augšu, k=1.1	m2	32.23		
57		Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu EPS150 b=50mm	m2	16.10		
58		Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	16.10		
59		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	16.10		
		Grīdas uz atz. 0.00 (kāpņu telpa).				
60		Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.16		
61		Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	2.60		
62		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	2.60		
		Grīdas uz atz. 0.42				
63		Izbūvēt smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	1.50		
64		Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.81		
65		Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	13.50		
66		Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	13.50		
67		Betona B20 ar polipropilēna skaidiņām transportēšana ar mikseri	reiss	1.00		
68		Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā	h	0.25		
69		Betona sūknēšana	h	0.50		
		KOPĀ VIII:				
		IX IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE APDARES DARBI.				
70		Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu pagraba sienu virsmām pa perimetru h=0.65cm no grīdas	m2	13.20		
71		Apmest pagraba sienu virsmas pa perimetru h=0.65cm no grīdas pa stikla šķiedras sietu	m2	13.20		
72		Krāsot no iekšpuses nesiltinātās betona bloku virsmas un pārseguma paneļus ar kaļķu krāsu	m2	88.50		
73		Siltināt pagraba sienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvums 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	30.55		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
74		Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	6.20		
75		Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	32.00		
76		Apmest izolētās pagrabas sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	32.00		
77		Gruntēt un krāsot pagraba siltinātās sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	32.00		
78		Apmest no ārpuses keramzītbetona sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu	m2	35.00		
79		Gruntēt un krāsot no ārpuses apmestās keramzītbetona sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	35.00		
80		Izbūvēt norobežojumus pie noejas pagrabā un vārtiņus no apdares dēlīšiem	m2	3.90		
81		Tas pats, krāsot ar Pinotex vai analogu 2*	m2	8.60		
		KOPĀ IX:				
		KOPĀ I-IX:	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.2/2

Sakņu glabātuves elektroiekārta.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A (3*B10A; 2*B16A; 3*3C25; 1*3C25A; nopl.aut. (1f.)-5gab; (3f.) -1gab	k-ts	1		
2		Montēt transformatoru pazeminošo 230V/12V 0.25kVA	k-ts	1		
3		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2	m	180.00		
4		Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2	m	65.00		
5		Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2	m	30.00		
6		Ārējās apgaismošanas gaismeklis ar sensora vadību 1*70W IP65	gab.	2		
7		Gaismeklis sienas plafons 1*20w ar halogēna spuldzēm, IP54	gab.	8		
8		Gaismeklis TĪNA ar lum. spuldzēm 1*36w, IP44 sienas	gab.	5		
9		Nozarkārba	gab.	15		
10		Slēdzis vienpolu v/apm 10 A 230V, hermētisks, IP44	gab.	6		
11		Kārba slēdžu	gab.	6		
12		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili, v/apm 16A 230 V, IP54	gab	2		
13		Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili,v/apm hermetisks 250 V 16A, IP44	gab	2		
14		Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25A,IP44	gab	2		
15		PVC caurule Dn=20mm	m	245.0		
16		PVC caurule Dn=25mm	m	30.00		
17		Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 36w, 230 V	gab.	5		
18		Spuldze halogēna 20w 230 V	gab.	8		
19		Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja		
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.		

Darba apjomu saraksts Nr.3/1

Ārējie tīkli. Kanalizācija K1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Nospraust trasi	m	4.20		
2		Pievienoties pie esošās kanalizācijas dz/betona skatakas , aizsargčaulas betonēšana	vieta	1		
3		Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP sadzīves kanalizācijas caurules Dn110mm ar uzmavām, iebūves klase SN8	m	5.00		
4		Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	0.55		
5		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	0.50		
6		Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.3/2

Ārējie tīkli. Kanalizācija K2 no stāvlaukuma.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Pasūtījuma Nr.:			
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem
	Tāmes izmaksas Ls:		
Tāme sastādīta:		gada .	

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Demontēt esošo asfaltbetona segumu un pamatojumu Skautu ielā	m2	1.00		
2		Nospraust trasi	m	17.00		
3		Pievienoties pie esošās gūlijas Skautu ielā	vieta	1		
4		Iebūvēt eļļas uztvērēju ar Q=3.0l/sek, ar ķeta vāku,slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu ,2-2.2m dziļumā	k-ts	1.00		
5		Iebūvēt plastmasas gūliju Dn400mm ar ķeta vāku 40t slodzei , H=1.00m dziļumā , slapjā gruntī	k-ts	1		
6		Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP kanalizācijas caurules Dn160mm ar uzmavām, iebūves klase SN8, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	17.00		
7		Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt melnās tērauda caurules Dn200mm ,slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	10.00		
8		Attīrīt metāla caurules no rūsas un gruntēt ar setificētu gruntskrāsu	m2	6.30		
9		Nomainīt ķeta restes esošajai gūlijai, pielīmetņojot projektētajai zemes virsmai	k-ts	1		
10		Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	3.30		
11		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	3.00		
12		Atjaunot asfaltbetona segumu un pamatojumu	m2	1.00		
13		Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.3/3

Ārējie tīkli. Kanalizācija K3 no virtuves.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

ā	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Pasūtījuma Nr.:	

Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem		
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Nospraust trasi	m	2.20		
2		Pievienoties pie esošās kanalizācijas dz/betona skatakas , aizsargčaulas betonēšana	vieta	1		
3		Iebūvēt tauku uztvērēju ar Q=4.0l/sek, ar līmeņu sensoru un signalizāciju tauku atdalītājam, VS kabelis 6m, ar ķeta vāku, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu ,dziļumā 2.0-2.2m	k-ts	1.00		
4		Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP kanalizācijas caurules Dn110mm ar uzmavām, iebūves klase SN8, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	3.00		
5		Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	2.20		
6		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	2.00		
7		Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.3/4

Ārējā elektroapgāde-PII ievada 0.4kV rekonstrukcija .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Montāžas darbi				
1		Esošo kabeļu atšurfēšana	bedre	1		
2		Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	10.00		
3		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00		
4		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	10.00		
5		Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	10.00		
6		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	0.70		
7		Iebūvēt ZS kabeli līdz 70mm2 gatavā tranšejā	m	30.0		
8		Iebūvēt ZS kabeli līdz 70mm2 caurulē grīdā	m	10.00		
9		ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 120mm2 galu apdare	gab	2		
10		ZS kabeļu līnijas pievienošana	gab	3		
11		Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	3		
12		Pārbaudīt ZS kabeļus ar paaugstinātu spriegumu	gab	3		
13		Demontēt uzskaites sadalni	k-ts	1		
14		Demontēt skaitītāju	k-ts	1		
15		Montēt skaitītāju	k-ts	1		
16		Demontēt spēka sadalni	k-ts	4		
17		Montēt kabeļu uzskaites sadalni uz pamatnes MP-1	k-ts	1		
18		Atkārtotais zemējums Rzem=4.0Ω	k-ts	1		
19		Palīgmateriālu montāža	k-ts	1		
20		Montēt pārsprieguma aizsardzības iekārtu Inom.=160A	k-ts	1		
21		Kabeļu A-120mm2 galu apdare	gab	2		
22		Kabeļu NYY 5*70mm2 galu apdare	gab	2		
23		Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1		
24		Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
25		Demontēt esošo kabeli	m	40		
		Esošo sadales tīkla kabeļu aizsardzības pasākumi				
26		Esošo ZS kabeļu līniju atšurfēšana	m	40.00		
27		ZS kabeļu līniju atvienošana	gab	2		
28		Kabeļu nosegšana ar dalīto aizsargcauruli	m	80.00		
29		Tranšejas (2.kabeļiem) aizbēršana	m	40.00		
		Materiāli				
30		0,4kV kabelis NYY-5*70mm2	m	30.0		
31		ZS sausā kabeļa NYY-5x70 gala apdare	gab	2		
32		ZS kabeļa A-120 gala apdare	gab	2		
33		Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	20.00		
34		Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N dalīta	m	80.00		
35		Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	90.0		
36		Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	0.70		
37		Komercuzskaites sadalne US-25/100 (AS"Jauda")	k-ts	1		
38		Pamatne MP-1 (AS"Jauda")	gab	1		
39		Pārsprieguma aizsardzības iekārta (B+C)	k-ts	1		
40		Palīgmateriāli	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja _____

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. _____

Darba apjomu saraksts Nr.3/5

Ārējā elektroapgāde-SIA "Fortum" ievada 0.4kV rekonstrukcija .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Montāžas darbi				
1		Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	401.00		
2		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00		
3		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	5.00		
4		Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	15.00		
5		Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	35.0		
6		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	2.10		
7		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	35.0		
8		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	15.00		
9		ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	2		
10		ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	1		
11		Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	2		
12		ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	1		
13		Palīgmateriālu montāža	k-ts	1		
14		Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1		
15		Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1		
16		Demontēt esošo kabeli	m	100		
		Materiāli				
17		0,4kV kabelis NYY-5x10 mm2	m	65.00		
18		ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	2		
19		Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	15.00		
20		Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	40.0		
21		Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	35.0		
22		Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	2.10		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
23		Palīgmateriāli	k-ts	1		
		KOPĀ:	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.3/6

Ārējā elektroapgāde-pievads 0.4kV saimniecības ēkai .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES		
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.		
Pasūtījuma Nr.:			
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem
	Tāmes izmaksas Ls:		
Tāme sastādīta:		gada .	

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Montāžas darbi				
1		Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	90.00		
2		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00		
3		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	10.00		
4		Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	10.00		
5		Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	100.0		
6		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	6.30		
7		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	80.0		
8		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	20.00		
9		ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	2		
10		ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	1		
11		Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	2		
12		ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	1		
13		Palīgmateriālu montāža	k-ts	1		
14		Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1		
15		Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1		
		Materiāli				
16		0,4kV kabelis NYY-5x10 mm2	m	110.00		
17		ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	2		
18		Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	20.00		
19		Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	90.0		
20		Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	80.0		
21		Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	6.30		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
22		Palīgmateriāli	k-ts	1		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.3/7

Ārējā apgaismošana tīkliem un vārtiem .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem		
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Montāžas darbi				
1		Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	490.00		
2		Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	15.00		
3		Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	70.00		
4		Tranšejas rakšana un aizbēršana 5 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	30.00		
5		Tranšejas rakšana un aizbēršana 6 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	50.00		
6		Tranšejas rakšana un aizbēršana 8 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	25.00		
7		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	70.00		
8		Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	170.00		
9		Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	1210.0		
10		Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	60.00		
11		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	1210.0		
12		Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	240.00		
13		Montēt ZS kabeli līdz 1.5mm2 balstā	m	150.00		
14		ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	7		
15		ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	7		
16		Montēt komutācijas sadalni ar automātu B6A balstā	gab	38		
17		Montēt nozarmufi līdz 10mm2	gab	38		
18		Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	38		
19		Montēt parka tipa apgaismošanas balstu ar pamatu, augstums 800mm	gab	14		
20		Montēt parka tipa apgaismošanas balstu ar pamatu, augstums 3500mm	gab	24		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
21		ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	7		
22		Palīgmateriālu montāža	k-ts	1		
23		Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1		
24		Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1		
25		Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1		
26		Montēt vadības slēdzi	k-ts	6		
		Materiāli				
27		0,4kV kabelis NYY-3x10 mm2	m	250.00		
28		0,4kV kabelis NYY-4x10	m	1200.0		
29		0,4 kV kabelis NYY-3x1.5 mm2	m	150.00		
30		ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	7		
31		Parka tipa apgaismošanas balsts ar dekoratīvām parka lampām ar spuldzēm (DONALSON ICD 036PP), staba augstums 3600mm	gab	24		
32		Parka tipa apgaismošanas balsts H=0.8m ar pamatni ar parka tipa gaismekli 1*60W IP67	gab	14		
33		Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	220.00		
34		Aizsargcaurule caurule d110mm 750 N	m	20.00		
35		Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	1380.0		
36		Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	1210.0		
37		Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	70.00		
38		Sadalne ar automātu 1 fāzu B 6A	gab	38		
39		Nozaruzmavas līdz 35 mm2	gab	38		
40		Nozarmufe līdz 10 mm2	gab	38		
41		Palīgmateriāli	k-ts	1		
43		Vadības slēdzis 400 V 10A koomplektā ar laika releju	k-ts	6		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)

Darba apjomu saraksts Nr.3/8

Ēkas zemējuma kontūrs

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem		
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
		Montāžas darbi				
1		Rakt tranšejas zemējuma kontūram	m	12.00		
2		Montēt vertikālos zemējuma elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=16mm, L=1.5m (OBO Bettermann)	gab	12.00		
3		Montēt horizontālos elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm	m	20.00		
4		Montēt sazemējuma kopni (SK) 12v.	gab	1.00		
5		Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25 montāža aizsargcaurulē Dn100mm	m	25.00		
6		Iebūvēt aizsargcauruli Dn100mm	m	25.00		
7		Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 galu apdare	gab	2.00		
8		Montēt mērījumu spailes	k-ts	1.00		
		Materiāli				
9		Vertikālie zemējuma elektrodi tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm, L=1.5m (OBO Bettermann)	gab	12.00		
10		Horizontālie zemējuma elektrodi tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm	m	20.00		
11		Mērījumu spailes	k-ts	1.00		
12		Celtniecības smiltis	m3	1.40		
13		Zemējuma kabelis HO 7V-K-1*25	m	25.00		
14		Aizsargaurule Dn=100mm	m	25.00		
15		Sazemējuma kopne (SK) 12v.	gab	1.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.4/1

Teritorijas sagatavošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz		daļas rasējumiem		
Tāmes izmaksas Ls:					
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Demontēt asfaltbetona segumu, iekraut transporta līdzeklī	m2	885.0		
2		Demontēt betona apmales, iekraut transporta līdzeklī	m	260.00		
3		Demontēt betona plātņu gājēju celiņu segumus un pamatojumus un iekraut transporta līdzeklī	m2	175.00		
4		Celtniecības atkritumu aizvešana uz izgāztuvi	m3	216.00		
5		Nocirst esošos kokus, sažāģēt,izraut celmus, iekraut transporta līdzeklī un aizvest uz izgāztuvi	gab.	25.00		
6		Nocirst krūmu rindas,izraut saknes, iekraut transporta līdzeklī un aizvest uz izgāztuvi	m	65.00		
7		Demontēt metāla statņus rotaļu iekārtām	gab	33.00		
8		Demontēt esošo smilšu kasti	gab	7.00		
9		Demontēt metāla sieta žogu ar vārtiem	m	44.00		
10		Demontēt metāla sieta žogu	m	71.00		
11		Savākt demontētos un pārējos celtniecības atkritumus un iekraut konteinerī	tn	22.00		
12		Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	2.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.4/2

Vertikālā planēšana .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Planēt esošo teritoriju	m2	5127.00		
2		Liekās grunts iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana uz izgāztuvi	m3	241.00		
3		Esošās grunts iestrāde demontēto asfaltbetona un betona segumu vietā	m3	245.00		
4		Uzbēruma izveidošana diviem rotaļu kalniņiem	m3	96.00		
5		Esošās melnzemes norakšana bruģa zonās, sastumjot kaudzē	m3	258.00		
6		Liekās melnzemes iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana uz atbērtni	m3	182.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.4/3

Labiekārtošanas darbi.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Gultnes izbūve betona bruģakmens un gumijas rotaļlaukuma segumu, un betona apmaļu iebūvei, grunti noblietējot	m3	1170.0		
		Betona bruģakmens segums transporta zonā.				
2		Iebūvēt drenējošas smilts ar filtrācijas koef.k>1m/dienn. kārtu ,b=300mm	m3	328.00		
3		Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=200mm	m2	994.0		
4		Iebūvēt smilts kārtu b=60mm	m3	65.60		
5		Ieklāt pelēka toņa betona bruģakmens NOSTALIT L, b=80mm segumu	m2	994.00		
6		Iebūvēt betona apmales (1000.300.150) uz betona B7.5 pamatnes transporta zonā	m	297.0		
		Betona bruģakmens segums gājēju celiņiem.				
7		Iebūvēt drenējošas smilts ar filtrācijas koef.k>1m/dienn. kārtu ,b=200mm	m3	147.40		
8		Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=100mm	m2	670.00		
9		Iebūvēt vidēji rupjgraudainu smilts kārtu b=50mm	m3	36.90		
10		Ieklāt balta toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	94.00		
11		Ieklāt pelēka toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	460.00		
12		Ieklāt melna toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	116.00		
13		Ieklāt betona bruģakmens apmali ap rotaļu nojumēm (ar pamatojumu)	m2	60.00		
14		Iebūvēt betona apmales (1.0*0.22*0.15) bruģim uz betona pamatnes	m	560.00		
		Gumijas segums rotaļlietu laukumam.				

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
15		Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=150mm	m2	670.00		
16		Iebūvēt blietētu smilts kārtu b=80mm	m3	59.00		
17		Iebūvēt gumijas segumu rotaļu laukumam b=50mm	m2	670.00		
18		Ieklāt betona bruģakmens joslu b=120mm ap gumijas seguma laukumiem	m	468.00		
19		Izbūvēt koka dēļu žogu ar betona stabiem 170*170mm, h=1.50m (skat lapu GP 4)	m	30.00		
20		Izbūvēt koka dēļu žogu ar betona stabiem 170*170mm, ar betona pasētiņu, h=1.65m, (skat lapu GP 4)	m	4.00		
21		Izbūvēt koka dēļu gājēju vārtiņus (h=1.50m, b=1.20m) ar slēdzeni un vārtiņu piederumiem	gb	3		
22		Izbūvēt koka dēļu iebraucamos, bīdāmos vārtus (h=1.65m, b=3.00m) ar automātiku	gb	1		
23		Iebūvēt līdzsvaru baļķi LB (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 90mm, garums 2000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1		
24		Iebūvēt atsperšūpoles FS101 (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 246mm, garums 878mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2		
25		Iebūvēt atsperšūpoles FS114 (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 246mm, garums 878mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2		
26		Iebūvēt bērnu rotaļu iekārtu BRL 104 (SIA Jūrmalas Mežaparki) augstums 2786mm ,platums 3000mm, garums 4000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2		
27		Iebūvēt bērnu rotaļu iekārtu BRL 24 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 4800mm, garums 4160mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	4		
28		Iebūvēt smilšu kasti ar vāku SK3 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3000mm, garums 3000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	6		
29		Iebūvēt bērnu šūpoles BSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 2335mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
30		Iebūvēt bērnu dubultās šūpoles DSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3630mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	3		
31		Iebūvēt līdzsvara šūpoles DSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3630mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	4		
32		Iebūvēt vingrošanas elementu VE3 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 1950mm, garums 2290mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1		
33		Iebūvēt labirintu LA(SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 2470mm, garums 2460mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1		
34		Iebūvēt krāsotu koka dēļu solu ar betona kājām KBS 20 50 401 (SIA MK dizains) platums 500mm, garums 2000mm	gb	14		
35		Iebūvēt krāsotu koka dēļu solu atkritumu urnu UK 39 39 551 (SIA MK dizains) platums 385mm, garums 385mm	gb	11		
36		Iebūvēt krāsotu koka dēļu rotaļu nojumi BLN 5340-1 ar pamatiem (SIA MK dizains) platums 3900mm, garums 5290mm	gb	3		
37		Iebūvēt krāsotu koka dēļu atkritumu konteineru nojumi ar pamatiem KNK 36 20 26 1 (SIA MK dizains)	gb	2		
38		Iebūvēt riteņu novietni VT97 90-1,cinkotu un krāsotu ar pulverkrāsu RAL 9006, (SIA MK dizains) platums 970mm, augstums 900mm	gb	10		
39		Iebūvēt atkritumu konteineri	gb	4		
40		Iebūvēt karoga mastu ,h=6m	gb	2		
41		Kanalizācijas aku vāku korekcija	gab	11		
42		Iebūvēt balstus ceļa zīmēm h=4.0m	gb	4		
43		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.532	gb	2		
44		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.301	gb	2		
45		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.206	gb	1		
46		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.298.27	gb	1		
47		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.842	gb	1		
48		Iebūvēt ceļa zīmi Nr.837	gb	1		
49		Stiprinājuma komplekti	gb	8		
50		Remontēt esošo žogu	m	267.00		
51		Izbūvēt žogu (metāla siets ar PVC pārklājumu zaļa toņa) ar metāla stabiem ,H=1.5m	m	71.00		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
52		Atrakt kabeļus un aizbērt tranšeju,iebūvēt PVC aizsargājošo apvalkcauruli kabeļiem	m	47.00		
		KOPĀ:	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	

Darba apjomu saraksts Nr.4/4

Apzaļumošana .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES				
Objekta adrese:	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.				
Pasūtījuma Nr.:					
Sastādīta	gada tirgus cenās, pamatojoties uz			daļas rasējumiem	
	Tāmes izmaksas Ls:				
Tāme sastādīta:		gada	.		

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēr-vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1		Nospraust laukumu, novākt atkritumus, sagatavot esošo augsni zālāja sējai	m2	1115.0		
2		Jauna zālāju sēšana	m2	475.00		
3		Esoša zālāja atjaunošana	m2	640.00		
4		Nospraust laukumu, novākt atkritumus, sagatavot augsni krūmu un viengadīgo puķu stādījumiem no esošās melnzemes	m2	207.0		
		Skuju krūmi				
5		Iestādīt Ficera kadiķi (st. izm.80-100cm) "Gold Star"	gb	11		
6		Iestādīt kazaku kadiķi (st. izm.70-80cm) "Variegata"	gb	5		
7		Iestādīt parasto egles šķirni (st. izm.50-55cm) "Nidofomis"	gb	10		
8		Iestādīt Kanādas egles šķirni (st. izm.90-100cm) "Alberta Blue"	gb	4		
9		Iestādīt asās egles šķirni (st. izm.90-100cm) "Compacta"	gb	3		
10		Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.40-45cm) "Danica"	gb	13		
11		Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.60-70cm) "Golden Globe"	gb	12		
12		Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.120-140cm) "Smaragd"	gb	3		
		Lapu krūmi				
13		Iestādīt balto grimoni (st. izm.40-50cm) "Sibirica Variegata"	gb	20		
14		Iestādīt olveida forsītiju (st. izm.30-40cm)	gb	28		
15		Iestādīt Japānas spireju (st. izm.60-80cm) "Goldflame"	gb	48		
16		Iestādīt Japānas spireju (st. izm.40-50cm) "Golden princess"	gb	48		
		Viengadīgās puķes				
17		Iestādīt zemās samtenes	gb	820		
18		Ierīkot mulčas plēvi zem krūmu stādījumiem	m2	207.00		

19		Ierīkot priežu mizas mulču vid. frakciju b=50mm krūmu stādījumos	m2	207.00		
		KOPĀ :	**Ls**			

Sastādīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja	
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	