U~0,23kV

AS-1-1(1. st.)
ind. izgat.

M-2

63A 3f

Pu=31,47kW, t. sk.
Puapg.=3,237kW
Pusp.=28,2kW
Papr.=15,0kW
Iapr.=30,0A

gr.1	B.10	3f	Pu=0,490kW	Iapr.=2,45A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-17, 1-18, 1-19; N-5
gr.2	B.10	1f	Pu=0,943kW	Iapr.=4,72A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-06, 1-16; N-12
gr.3	B.10	1f	Pu=0,304kW	Iapr.=1,52A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaism. 1-23, 1-24, 1-25, 1-26; N-4
gr.4	B.10	1f	Pu=0,468kW	Iapr.=2,34A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-08
gr.5	B.10	1f	Pu=0,312kW	Iapr.=1,56A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-08
gr.6	B.10	1f	Pu=0,108kW	Iapr.=0,54A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	sienas apgaismojums "bra" 1-08
gr.7	B.10	1f	Pu=0,296kW	Iapr.=1,48A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-07, 1-14; N-6
gr.8	B.10	1f	Pu=0,216kW	Iapr.=1,08A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-13
gr.9	B.10	1f	Pu=0,216kW	Iapr.=1,08A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.	Visp. apgaismojums 1-11
gr.10	C.10	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. k.	N-18/0 jumta ventilators
	+n.a.					
gr.11	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-08
	+n.a.				L=35m	
gr.12	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-08
	+n.a.				L=35m	
gr.13	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-06
	+n.a.				L=18m	
gr.14	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-06
	+n.a.				L=18m	
gr.15	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-16
	+n.a.				L=30m	
gr.16	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Datora vieta 1-16
	+n.a.				L=37m	
gr.17	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-16, 1-17, 1-19
	+n.a.				L=40m	
gr.18	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-07
	+n.a.				L=32m	
gr.19	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-24
	+n.a.				L=36m	
gr.20	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-23
	+n.a.				L=38m	
gr.21	C.16	1f	Pu=0,7kW	Iapr.=3,5A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Datora vieta 1-23
	+n.a.				L=40m	
gr.22	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-11
	+n.a.				L=45m	
gr.23	B.16	1f	Pu=1,4kW	Iapr.=7,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Datora vieta 1-11
	+n.a.				L=46m	
gr.24	B.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Pārvietoj. el. iekārta 230V 1-13
	+n.a.				L=40m	
gr.25	C.10	1f	Pu=0,7kW	Iapr.=3,5A	MMJ-3x2,5 segti pa c. konstr.	Datora vieta 1-13
	+n.a.				L=42m	
	B.16					
	Rez. 5 gr.					

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ					13-039		
					EL		
				Elektroiekārta	Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	13	b/m
Izstrādāja	M.Kudrjavceva			SADALNES AS-1-1 (1. ST.) PIESLĒGUMA SHĒMA.	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R		