U~0,4kV
U~0,23kV

Svirt.

63A 3f

Pu=75,682kW, t. sk.
Puapg.=0,504kW
Pusp.=75,178kW
Papr.=24,0kW
Iapr.=48,0A

gr.1	B.10	1f	Pu=0,288kW	Iapr.=A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.		Visp. apgaismojums 1-20
gr.2	B.10	1f	Pu=0,36kW	Iapr.=A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.		Visp. apgaismojums 1-20
gr.3	B.10	1f	Pu=0,144kW	Iapr.=A	MMJ-3x1,5 segti pa c. konstr.		Visp. apgaismojums 1-21; 1-22
gr.4	C.10	1f	Pu=0,03kW	Iapr.=0,15A	MMJ-3x1,5 PVCØ20	N-3 / 0,03	Kanāla ventilators 1-20
	+n.a.				L=25m		
gr.5	3c16	1f	Pu=1,83kW	Iapr.=0,15A	MMJ-5x2,5 PVCØ20	PN-1 / 1,83	Pieplūdes sistēma 1-20
	+n.a.				L=18m		
gr.6	C.10	1f	Pu=0,018kW	Iapr.=0,09A	MMJ-3x1,5 PVCØ20	S-1 / 0,018	Pretaizsalšanas automātikas mezgla sūknis
	+n.a.				L=15m		
gr.7	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=20m		
gr.8	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=22m		
gr.9	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=22m		
gr.10	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=26m		
gr.11	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=322m		
gr.12	3C.25	3f	Pu=3,0kW	Iapr.=6,0A	MMJ-5x2,5 PVCØ25		Pārvietoj. el. iekārta 400V
	+n.a.				L=26m		
gr.13	3C.25	3f	Pu=3,0kW	Iapr.=6,0A	MMJ-5x2,5 PVCØ25		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=25m		
gr.14	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=23m		
gr.15	3C.25	3f	Pu=3,0kW	Iapr.=6,0A	MMJ-5x2,5 PVCØ25		Pārvietoj. el. iekārta 400V
	+n.a.				L=22m		
gr.16	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=21m		
gr.17	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=20m		
gr.18	3C.25	3f	Pu=3,0kW	Iapr.=6,0A	MMJ-5x2,5 PVCØ25		Pārvietoj. el. iekārta 400V
	+n.a.				L=22m		
gr.19	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=20m		
gr.20	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=19m		
gr.21	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=10m		
gr.22	3C.25	3f	Pu=11,0kW	Iapr.=22,0A	MMJ-5x4 PVC25	25 / 11,0	El. konvekcijas krāsns
	+n.a.				L=14m		
gr.23	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=16m		
gr.24	C.16	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	MMJ-3x2,5 PVCØ20		Pārvietoj. el. iekārta 230V
	+n.a.				L=17m		
gr.25	3C.25	3f	Pu=5,4kW	Iapr.=10,8A	MMJ-5x2,5 PVCØ25	28 / 5,4	El. panna
	+n.a.				L=18m		
gr.26	3C.40	3f	Pu=18,0kW	Iapr.=A	MMJ-5x10 PVCØ40	29 / 18,0	El. plīts
	+n.a.				L=20m		
gr.27	C.10	1f	Pu=0,3kW	Iapr.=1,5A	MMJ-3x1,5 PVCØ20		Tvaika nosūcējs
	+n.a.				L=16m		
gr.28	C.10	1f	Pu=0,3kW	Iapr.=1,5A	MMJ-3x1,5 PVCØ20		Tvaika nosūcējs
	+n.a.				L=24m		
gr.29	C.10	1f	Pu=0,3kW	Iapr.=1,5A	MMJ-3x1,5 PVCØ20		Tvaika nosūcējs
	+n.a.				L=26m		
gr.30	C.16	Rez. 3 gr.					
gr.31	3C.16	Rez. 3 gr.					
	3C.25	Rez. 3 gr.					

VB(PN-1)
UAS

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ			13-039	
			EL	
Elektroiekārta		Stadija	Lapa	Mērogs
		TP	17	b/m
Izstrādāja M.Kudrjavceva	SADALNES Svirt. (virtuve) PIESLĒGUMA SHĒMA.	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R		