U~0,4kV
U~0,23kV

AAS
ind. izg.

Mav
no GS

63A 3f

Pu=15,91kW
Papg.=3,69kW
Pār. apg.=2,52kW
Psp.=9,7kW
Papr.=15,91kW
Iapr.=32,0A

gr.1a	B.10	1f	Pu=0,496kW	Iapr.=2,48A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaismojums 2-01, 204, 2-08
gr.2a	B.10	1f	Pu=0,288kW	Iapr.=1,44A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-15, 2-05 (kāpņu t.)
gr.3a	B.10	1f	Pu=0,568kW	Iapr.=2,84A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 2-09, 2-12, 2-16
gr.4a	B.10	1f	Pu=0,18kW	Iapr.=0,9A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-01, 2-13 (kāpņu t.)
gr.5a	B.10	1f	Pu=0,032kW	Iapr.=0,16A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Evak. apgaism. 2-03, 2-04, 2-05, 2-08 (kāpņu t.)
gr.6a	B.10	1f	Pu=0,04kW	Iapr.=0,20A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Evak. apgaism. 2-13 (kāpņu t.)
gr.7a	B.10	1f	Pu=0,504kW	Iapr.=2,52A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-02, 1-04, 1-05
gr.8a	B.10	1f	Pu=0,440kW	Iapr.=2,2A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-16, 1-18, 1-19
gr.9a	B.10	1f	Pu=0,404kW	Iapr.=2,02A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-07, 1-08, 1-12
gr.10a	B.10	1f	Pu=0,252kW	Iapr.=1,26A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Drošības apgaism. 1-27, izejas
gr.11a	B.10	1f	Pu=0,080kW	Iapr.=0,4A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Evak. apgaism. 1. stāvs
gr.12a	B.10	1f	Pu=0,048kW	Iapr.=0,24A	NHXCH 3x1,5 segti pa c. konstr.	Evak. apgaism. 1. stāvs
gr.13a	B.10	1f	Pu=0,36kW	Iapr.=1,8A	NHXCH 3x1,5 PVCØ20	Bēniņu apgaismojums
gr.14a	C.10	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	NHXCH 3x1,5	UAS iekārta
gr.15a	C.10	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	NHXCH 3x1,5	Apsardzes iekārta
gr.16a	C.10	1f	Pu=2,0kW	Iapr.=10,0A	NHXCH 3x1,5	Piekļuves iekārta
gr.17a	C.10	1f	Pu=3,0kW	Iapr.=10,0A	NHXCH 3x1,5	Datoru skapis

gr.1 — 3B.10 3f +LR — Pu=0,54kW Iapr.=1,08A — NYY-4x10 LΣ=200m
L=35m A.c. Ø110 L=10m grīdā
26 (0,06kW) — L=15m — 27 (0,06kW) — L=15m — 28 (0,06kW) — L=35m — 29 (0,06kW) — L=10m — 30 (0,06kW) — L=10m — 31 (0,06kW) — L=40m — 32 (0,06kW) — L=10m — 33 (0,06kW) — L=10m — 34 (0,06kW)
ΔU=0,59%
Iīss=287,5A

gr.2 — 3B.10 3f +LR — Pu=0,56kW Iapr.=1,12A — NYY-4x10 LΣ=150m
L=20m A.c. Ø110 L=10m grīdā
1 (0,07kW) — L=30m — 2 (0,07kW) — L=25m — 3 (0,07kW) — L=25m — 4 (0,07kW) — L=25m — 5 (0,07kW) — L=25m — 6 (0,07kW) — L=25m — 7 (0,07kW) — L=25m — 8 (0,07kW)
ΔU=0,19%
Iīss=383A

gr.3 — 3B.10 3f +LR — Pu=0,7kW Iapr.=1,4A — NYY-4x10 LΣ=275m
L=70m A.c. Ø110 L=10m grīdā
9 (0,07kW) — L=20m — 10 (0,07kW) — L=20m — 11 (0,07kW) — L=20m — 12 (0,07kW) — L=20m — 13 (0,07kW) — L=30m — 14 (0,07kW) — L=20m — 15 (0,07kW) — L=20m — 16 (0,07kW) — L=35m — 17 (0,07kW) — L=20m — 18 (0,07kW)
ΔU=0,16%
Iīss=209A

gr.4 — 3B.10 3f +LR — Pu=0,3kW Iapr.=0,6A — NYY-4x10 LΣ=140m
L=100m A.c. Ø110 L=10m grīdā
34 (0,06kW) — L=10m — 35 (0,06kW) — L=10m — 36 (0,06kW) — L=10m — 37 (0,06kW) — L=10m — 38 (0,06kW)
ΔU=0,05%
Iīss=410A

gr.5 — 3B.10 3f +LR — Pu=0,42kW Iapr.=0,84A — NYY-4x10 LΣ=265m
L=160m A.c. Ø110 L=10m grīdā
19 (0,07kW) — L=15m — 20 (0,07kW) — L=15m — 21 (0,07kW) — L=35m — 22 (0,07kW) — L=20m — 23 (0,07kW) — L=20m — 24 (0,07kW)
ΔU=0,125%
Iīss=217A

gr.6 — 3B.10 3f — Pu=0,42kW Iapr.=0,84A — NYY-4x10 L=170m — Vadības bloks (kompl. ar iekārtu) — V-1 / 0,6 Bīdāmie vārti
A.c. Ø110 L=10m grīdā
ΔU=0,14%
Iīss=338A

gr.7 — C.10 1f — Pu=0,1kW Iapr.=0,2A — NYY-3x10 L=250m — Videonovērošanas kamera
A.c. Ø110 L=10m grīdā
ΔU=%
Iīss=A

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ					13-039		
					EL		
				Elektroiekārta	Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	18	b/m
Izstrādāja	M.Kudrjavceva			SADALNES AAS PIESLĒGUMA SHĒMA.	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R		