Skautu iela

Rīgas iela

Kalnciema ceļš

09000250010

09000250210

09000250208

09000250019

09000250207

09000250206

09000250005

09000250007

09000250438

09000250002

09000250478

09000250050

aizs.c. Ø110 450N L=6m

3xaizs.c. Ø110 450N L=6m

aizs.c. Ø110 450N L=8m

4xa.c. Ø110 450N L=6m

3xa.c.Ø110 450N L=6m

2xa.c. Ø110 450N L=8m

2xaizs.c. Ø110 750N L=8m

M-6 S-3 (proj.)

M-1 S-2 (es.)

M-1-1 S-2 (es.)

M-1-1 (NYY-5x10) gr.1-gr.6- 6(NYY-4x10) gr.7 (NYY-3x10) kabeļu izvadi no ēkas 8xaizsargc. Ø110 450N L=10m uz atz. -0,5m

1) gr.3- apgaism. 9-18;
2) gr.4- apgaism. 34-38;
3) gr.5- apgaism. 19-24;
4) gr.6- vārti;
5) gr.7- videonovērošana

gr.2- apgaism. 1-8;

Gaismekļi Nr.9-18 (1x70W) IP67/3,5m

Gaismekļi Nr.25-33 (1x60W) IP67/0,8m

Gaismekļi Nr.34-38 (1x60W) IP67/0,8m

Gaismekļi Nr.1-8 (1x70W) IP67/3,5m

Gaismekļi Nr.19 - 24 (1x70W) IP67/3,5m

Esošam sakaru kabelim aizsargcaurule, l=2,5m

Esošiem 0,4 kV kabeļiem paredzēt dalīto aizsargc. Ø110 450N L1=L2=40m

Pievienot pie esošas gūlijas Skautu ielā

Gūlija dn400 3,40

Ejlas atdalītājs Q=3,0l/s

Esošam sakaru kabelim aizsargcaurule, , l=44m

Optiskā kabeļa izvads uz Laternas stabu, Nepieciešams patstāvīgas 220V pievads (3*1.5)

Optiskais kabelis transējā ar elektro kabeli

smilšu kaste

+0.00=+2.82

+0.00=+3.45

+0.00=+3.15

+0.00=+3.90

+0.00=+3.15

gāze

kab. gulēt 1,0m no es. kanalizāc.

Zemēj. kontūrs Rz≤4Ω

NYY-5x70 a. c. Ø110 L=50m

AAS (proj.)

GS (pr.)

US (pr.) 0,3m no sienas

US (demont.)

2MDz

gr.1- apgaism. 25-33

gr.2- apgaism. 1-8

p.d.

KN

MN

APZĪMĒJUMI

- Esošās ēkas
- Izcērtamie koki
- proj. lietus kanalizācija / esoša lietus kanalizācija
- proj. 0,4 kV kabelis / proj. o,4 kV kabelis aizsargcaurulē
- proj. optiskais kabelis / esošais 0,4 kV kabelis / demontējamais 0,4 kV kabelis
- proj. 0,4 kV kabelis / proj. o,4 kV kabelis aizsargcaurulē
- esošais zemā. sp. gāzes vads
- esošais sakaru kabelis
- projektētais ūdensvads / esošais ūdensvads
- proj. sadzīves kanalizācija / esoša sadzīves kanalizācija
- projekt. komercuzskaites sadalne; projekt. apgaismojuma sadalne; demontējamā komercuzskaites sadalne;
- Soliņi
- Atkritumu konteineri
- Karogu masti
- Atkritumu urnas
- Gaismas ķermeņi
- Rotaļu iekārtas
- Riteņu novietne
- Esošais žogs
- Projektētais dekoratīvu dēļu žogs
- Gājēju vārtiņi
- Automātiski veramie tranporta vārti
- Sarkanā līnija
- Zemes gabala īpašuma robeža

ĒKU EKSPLIKĀCIJA

Nr.plānā	Nosaukums	Apbūves laukums/m2	Kopējā platība/m2/	Kubatūra/m3	Stāvu skaits
1.	Pirmskolas izglītības ēka	581,64	916,23	3714,00	2
2	Saimniecības ēka	39,66	29,41		1
3	Rotaļu nojume	21,1	21,1		1
4	Rotaļu nojume	21,1	21,1	60,8	1
5	Rotaļu nojume	21,1	21,1	60,8	1

x=279450
y=484300

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvārds	Datums	Reģ. Nr.
AS "Latvijas gāze" Jelgavas dabas gāzes iecirknis	gāzesvadi	Paraksts	A.Leja	20.06.2013	
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizācija	Paraksts	I.Buša	20.06.2013	
SIA Lattelecom TID Zemgales reģions	sakaru kabeļi, līnijas	Paraksts	V.Burenkovs	20.06.2013	Nr.772
A/S "Sadales tīkls", Dienvidu reģions	elektrokabeļi un līnijas	Paraksts	D.Kalniņš	20.06.2013	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	hidrotehniskās būves	Paraksts	Ž.Barkovska	25.06.2013	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	apgaismes elektrotīkli	Paraksts	A.Bobikins	26.06.2013	
Jelgavas pilsētas Būvvalde	topogrāfija		V.Veinbergs		
Valsts Zemes dienests	Kadastra informācija	el.paraksts	A.Klūga	21.06.2013	260674.edoc
SIA "Fortum Jelgava"	Siltumtrases	Paraksts	J.Grohovska	25.06.2013	Nr.162

PIEZĪME

1.Pazemes inženierkomunikācijas plānā uzliktas saskaņā ar ekspluatējošo organizāciju norādījumiem, kā arī ar to apsekošanu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.

2.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

3.Topogrāfiskās uzmērīšanas lauku darbi veikti 2013.gada 12.jūnijā

4.Topogrāfiskajā plānā attēlotās uzmērītās teritorijas platība ir 0.86ha

Uzmērīšanā izmantoti poligonometrijas punkti:
7767 x=279455.007 y=484039.467 H=3,973
532 x=279780.690 y=483895.698 H=4,186
9036 x=279621.727 y=484503.695 H=4,54

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Baltijas augstumu sistēma
TM projekcijas mēroga koeficients m= 0.999604

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

Pasūtītājs : Pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības pārvalde

Objekts : Jelgava, Skautu iela 1A

Objekta ID Nr. 150/2013

Topogrāfiskais plāns

Valdes loceklis		A.Mazkalniņš	17.06.2013
Mērnieks		M.Lillals Sert.Nr.AC00000038	17.06.2013
Mērnieks		M.Lillals	17.06.2013

SIA GEOMETRS reģ. Nr.:43602011317
Akadēmijas iela 19-127, Jelgava, LV-3001
tālr.:63021434, mob. 29397477
e-pasts:geometrs@geometrs.lv www.geometrs.lv
LATVIJAS MĒRNIEKU GRUPA

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ

13-039

GP

Arhitekts	A.Ziemeļniece			ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrādāja	V. Jefimovs				TP	3	1:250
				INŽENIERKOMUNIKĀCIJU KOPĢENPLĀNS			

komunālprojekts
Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R