09000250010
09000250210
09000250478
09000250208
09000250019
09000250207
09000250206
09000250007
09000250209

Skautu iela

smilšu kaste

p.d.

gāze

MN

KN

2MDz

orient.

+0.00=+2.82

+0.00=+3.45

+0.00=+3.15

+0.00=+3.90

APZĪMĒJUMI

- Esošās ēkas
- Esošie lapu un skuju koki
- Izcērtamie koki
- Zāliens
- Dekoratīvie krūmu stādījumi
- Betona bruģakmens (tonis balts)
- Betona bruģakmens (tonis pelēks)
- Betona bruģakmens (tonis melns)
- Transporta bruģakmens (pelēks)
- Asfaltsegums esošais
- Gumijas segums
- Soliņi
- Atkritumu urnas
- Atkritumu konteineri
- Karogu masti
- Gaismas ķermeņi
- Rotaļu iekārtas
- Riteņu novietne
- Esošais žogs
- Projektētais dekoratīvu dēļu žogs
- Gājēju vārtiņi
- Automātiski veramie tranporta vārti
- Reljefa nogāzes (h=0.8m)
- Sarkanā līnija
- Zemes gabala īpašuma robeža
- 10 / 28(1.00) — Auga Nr. tabulā / stādu skaits(stādīšanas att.)

SKUJU KOKAUGU SPECIFIKĀCIJA

Nr.plānā	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stāda izmēri (augstums/m)	Sakņu sistēma (vaļēja,	Pieauguša stāda (h,b/m)	Stādīšans attālums/ m	Skaits	Vizuālā infomācija
1	Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star'	Ficera kadiķa šķirne	0,80-,100	konteinerā	0,7/1,5m	1,00	11	
2	Juniperus sabina 'Variegata'	Kazaku kadiķa šķirne	0,700,-80	konteinerā	0,45/1,50m	1,00	5	
3	Picea abies 'Nidofomis'	Parastās egle šķirne	0,50-55	konteinerā	1,00/1,50m	1,00	10	
4	Picea glauca 'Alberta Blue'	Kanādas egles šķirne	0,90-1,00	konteinerā	2-3/1,50m	1,50	4	
5	Picea Pungens 'Compacta"	Asās egles šķirne	0,90-1,00	konteinerā	3,00/2,00m	2,00	3	
6	Thuja occidentalis 'Danica'	Rietumu tūjas šķirne	0,40-0,45	konteinerā	0,6/1,00m	1,00	13	
7	Thuja occidentalis 'Golden Globe'	Rietumu tūjas šķirne	0,60-0,70	konteinerā	1,00,1,00m	1,00	12	
8	Thuja occidentalis "Smaragd"	Rietumu tūjas šķirne	1,20-1,40	konteinerā	4,00,1,50m	1,50	3	

x=279450
y=484300

LAPU KRŪMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.plānā	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stāda izmēri (augstums/m)	Sakņu sistēma (vaļēja, konteinerā)	Pieauguša stāda (h,b/m)	Stādīšans attālums/ m	Skaits	Vizuālā infomācija
9	Cornus alba "'Sibirica Variegata"	Baltā grimoņa šķirne	0,40-0,50	konteinerā	2,00,2,00m	1,30	20	
10	Forsythia ovata	Olveida forsītija	0,30-0,40	konteinerā	1,50,1,50m	1,00	28	
11	Spiraea japonica'Goldflame"	Japānas spirejas šķirne	0,60-0,80	konteinerā	0,70,0,70m	0,60	48	
12	Spiraea japonica'Golden princess"	Japānas spirejas šķirne	0,40-0,50	konteinerā	0,50,0,50	0,40	48	

VIENGADĪGO PUĶU SPECIFIKĀCIJA

Nr.plānā	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaits,gb	Platība/m2	Stādīšanas attālums,m	Vizuālā infomācija
13	Tagetes patula	Zemā samtene	820,00	32,80	0,20	

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A,JELGAVĀ

13-039

ĢP

				Stadija	Lapa	Mērogs
Arhitekts	A.Ziemeļniece			TP	5	1:250
Izstrādāja	M.G.Ozoliņa					

Teritorijas labiekārtojuma plāns

APSTĀDĪJUMU PLĀNS

komunālprojekts
Būvkomersanta reģ.apl.Nr. 2158-R