Apstiprinu

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

. gada .

Pasūtītāja būvniecības koptāme

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A, JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039
Tāme sastādīta	2013 gada 30.oktobrī

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas Ls	EUR
1	Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi	415482.37	591178.15
2	Sakņu glabātuve	12917.20	18379.53
3	Ārējie inženiertīkli	54456.14	77484.10
4	Teritorijas sagatavošana un labiekārtošana.	156940.22	223305.81
	Kopā	639795.93	910347.59
Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%		27528.24	39169.16
PVN 21%		140138.08	199398.52
	Pavisam būvniecības izmaksas	**807462.25**	**1148915.27**
Ar būvniecību saistītie ārējie izdevumi:			
būvuzraudzība 1.5%		12111.93	17233.73
izpētes un projektēšanas darbi		5866.08	8346.68
būvprojekta autoruzraudzība 1.5%		12111.93	17233.73
	Kopā	**837552.19**	**1191729.41**

Pie LB noteiktā kursa 1EUR=0.702804Ls

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.	20-3610	
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.	20-4843	
Būvprojekta vadītājs	/K.Brakanskis /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.1

Vispārējie celtniecības un iekšējie speciālie darbi .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PII REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A, JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Par kopējo summu,Ls			**415482.37**
Kopējā darbietilpība, c/h			**30496.60**
Tāme sastādīta	2013	gada	30.oktobrī

Nr. p. k.	Kods, Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa Ls	Tai skaitā: darba alga Ls	materiāli Ls	mehānismi Ls	Darbietilpība (c/h)
1	2	3	4	5	6	7	
1	1/1	Vispārējie celtniecības darbi	167906.04	60022.40	100675.81	7207.82	20042.67
2	1/2	Iekšējie tīkli. Aukstā ūdensapgāde Ū1.	2131.69	1523.49	489.15	119.05	507.83
3	1/3	Iekšējie tīkli. Karstā ūdensapgāde T3.	3588.85	1537.50	1917.73	133.62	512.50
4	1/4	Iekšējie tīkli. Sadz. kanalizācija K1.	6199.48	1790.48	4231.35	177.66	596.83
5	1/5	Iekšējie tīkli. Raž. kanalizācija K3.	1137.77	358.58	748.73	30.46	119.53
6	1/6	Apkure.	12221.15	3979.31	7969.81	272.03	1326.44
7	1/7	Ventilācija	14976.63	2130.58	12690.32	155.74	550.45
8	1/8	Ventilācijas sistēmas PN1 siltumapgāde	915.30	364.20	529.29	21.81	121.40
9	1/9	Elektroapgaismošana	22687.63	6087.45	16295.81	304.37	2029.15
10	1/10	Elektrospēka iek. un maģistrālie tīkli	15863.12	5932.40	9634.10	296.62	1946.80
11	1/11	Datortīkli, video novērošana	7211.05	2075.27	4848.52	287.26	625.28
12	1/12	Ugunsgrēka atklāšanas sistēma	8496.96	1282.40	7121.02	93.54	199.99
13	1/13	Apsardzes signalizācijas sistēma	3045.00	1150.22	1804.17	90.61	287.56
14	1/14	Piekļuves kontrole	2610.77	541.90	1897.67	171.20	729.80
15	1/15	Mēbeles	46494.66	1283.44	45147.05	64.17	626.72
16	1/16	Tehnoloģiskās iekārtas	42322.29	820.99	41460.25	41.05	273.66
		KOPĀ:	**357808.39**	**90880.61**	**257460.77**	**9467.02**	**30496.60**
		Virsizdevumi 6%	**21468.50**				
		Peļņa 4%	**14312.34**				
		Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%	**21893.14**				
		Pavisam kopā	**415482.37**				

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804) **591178.15**

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.	20-4843	

Lokālā tāme Nr.1/1

Vispārējie celtniecības darbi.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas **167906.04** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I.DEMONTĀŽAS DARBI.													
1	Līg. c.	Nojaukt vēdvadu skārda jumtiņus asīs 1-2.	m2	8.00	0.38	3.00	1.14	0.00	0.11	1.25	3.04	9.12	0.00	0.91	10.03
2	Līg. c.	Demontēt esošo skārda jumtiņu virs vēdvada asīs 3-4, to saglabājot	gab	1.00	1.60	3.00	4.80	0.00	0.48	5.28	1.60	4.80	0.00	0.48	5.28
3	Līg. c.	Nojaukt vēdvadu apšuvumus ar skārdu uz jumta.	m2	25.00	0.38	3.00	1.14	0.00	0.11	1.25	9.50	28.50	0.00	2.85	31.35
4	Līg. c.	Nojaukt esošos ķieģeļu vēdkanālus asīs 1-2 un asīs 3-4 līdz esošā jumta segumam	m3	5.90	6.50	3.00	19.50	0.00	3.90	23.40	38.35	115.05	0.00	23.01	138.06
5	Līg. c.	Nojaukt esošo skārda iesegumu parapetam.	m2	23.40	0.38	3.00	1.14	0.00	0.11	1.25	8.89	26.68	0.00	2.67	29.34
6	Līg. c.	Demontēt esošās ūdensnotekcaurules	m	48.00	0.20	3.00	0.60	0.00	0.04	0.64	9.60	28.80	0.00	2.02	30.82
7	Līg. c.	Demontēt esošās teknes	m	85.00	0.18	3.00	0.54	0.00	0.04	0.58	15.30	45.90	0.00	3.21	49.11
8	Līg. c.	Demontēt ailu aizpildījumus jumta izbūvei	m2	2.06	0.75	3.00	2.25	0.00	0.23	2.48	1.55	4.64	0.00	0.46	5.10
9	Līg. c.	Nojaukt jumta segumu un pārsegumu jumta izbūvei	m2	6.40	2.00	3.00	6.00	0.00	0.60	6.60	12.80	38.40	0.00	3.84	42.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg. c.	Nojaukt ķieģeļu izbūvi uz jumta	m3	4.30	6.50	3.00	19.50	0.00	3.90	23.40	27.95	83.85	0.00	16.77	100.62
11	Līg. c.	Nojaukt jumta segumu un pamatojumu ārsienu joslās,kur mūri paaugstinās	m2	20.40	0.60	3.00	1.80	0.00	0.18	1.98	12.24	36.72	0.00	3.67	40.39
12	Līg. c.	Nojaukt jumta segumu un siltumizolāciju līdz pārseguma panelim apakšējo kopturu vietās	m2	53.00	1.93	3.00	5.79	0.00	0.58	6.37	102.29	306.87	0.00	30.69	337.56
13	Līg. c.	Demontēt ailu aizpildījumus ar stikla blokiem	m2	14.80	0.75	3.00	2.25	0.00	0.23	2.48	11.10	33.30	0.00	3.33	36.63
14	Līg. c.	Izņemt esošos logu blokus ar palodzēm	m2	32.43	2.00	3.00	6.00	0.00	0.60	6.60	64.86	194.58	0.00	19.46	214.04
15	Līg. c.	Nojaukt esošās logu skārda palodzes	m2	38.64	0.38	3.00	1.14	0.00	0.11	1.25	14.68	44.05	0.00	4.40	48.45
16	Līg. c.	Nokalt esošās 1/2 ķieģeļu palodzes zem logiem	m	128.80	0.16	3.00	0.48	0.00	0.05	0.53	20.61	61.82	0.00	6.18	68.01
17	Līg. c.	Demontēt esošos ieejas uzjumteņus ar koka margām	k-ts	2	12.00	3.00	36.00	0.00	7.20	43.20	24.00	72.00	0.00	14.40	86.40
18	Līg. c.	Demontēt uzjumteni pie ieejas virtuvē	k-ts	1	4.00	3.00	12.00	0.00	2.40	14.40	4.00	12.00	0.00	2.40	14.40
19	Līg. c.	Izņemt logu ailu aizpildījumus iekštelpās	m2	2.24	0.90	3.00	2.70	0.00	0.27	2.97	2.02	6.05	0.00	0.60	6.65
20	Līg. c.	Izņemt esošos durvju blokus ,atdodot pasūtītājam	m2	83.70	1.00	3.00	3.00	0.00	0.30	3.30	83.70	251.10	0.00	25.11	276.21
21	Līg. c.	Izņemt ieejas mezglu vitrīnas	m2	21.08	1.50	3.00	4.50	0.00	0.45	4.95	31.62	94.86	0.00	9.49	104.35
22	Līg. c.	Izņemt vienkārtas vitrīnas	m2	7.60	0.90	3.00	2.70	0.00	0.27	2.97	6.84	20.52	0.00	2.05	22.57
23	Līg. c.	Nojaukt ķieģeļu sienas ,starpsienas un starpsienu daļas	m3	34.84	6.50	3.00	19.50	0.00	1.95	21.45	226.46	679.38	0.00	67.94	747.32
24	Līg. c.	Izkalt ailas ķieģeļu sienās	m3	3.52	11.00	3.00	33.00	0.00	6.60	39.60	38.72	116.16	0.00	23.23	139.39
25	Līg. c.	Izkalt rievas 50*120mm ķieģeļu sienās apkures stāvvadu iebūvei	m	40.00	0.70	3.00	2.10	0.00	0.42	2.52	28.00	84.00	0.00	16.80	100.80
26	Līg.c.	Nojaukt esošo zemgrīdas kanālu pārseguma plātnes PP8P	gab	117	0.29	3.00	0.87	0.00	0.17	1.04	33.93	101.79	0.00	20.36	122.15
27	Līg. c.	Demontēt esošās kāpņu metāla margas, nogriežot pie kāpiena	m	16.50	0.80	3.00	2.40	0.00	0.48	2.88	13.20	39.60	0.00	7.92	47.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Līg. c.	Nokalt betona kārtu ieejas lieveņiem b=70mm	m3	1.20	7.50	3.00	22.50	0.00	4.50	27.00	9.00	27.00	0.00	5.40	32.40
29	Līg. c.	Nojaukt linoleja grīdas iesegumu ar grīdlīstēm	m2	217.31	0.10	3.00	0.30	0.00	0.06	0.36	21.73	65.19	0.00	13.04	78.23
30	Līg. c.	Nojaukt lamināta grīdas iesegumu ar grīdlīstēm	m2	124.81	0.20	3.00	0.60	0.00	0.12	0.72	24.96	74.89	0.00	14.98	89.86
31	Līg. c.	Nojaukt parketa grīdas segumu ar grīdlīstēm	m2	103.03	0.50	3.00	1.50	0.00	0.30	1.80	51.52	154.55	0.00	30.91	185.45
32	Līg. c.	Nojaukt flīzu grīdas segumu ar grīdlīstēm	m2	167.69	0.50	3.00	1.50	0.00	0.30	1.80	83.85	251.54	0.00	50.31	301.84
33	Līg. c.	Nojaukt betona pamatojumu b=80mm	m3	6.72	2.32	3.00	6.96	0.00	1.39	8.35	15.59	46.77	0.00	9.35	56.13
34	Līg. c.	Izgrābt škembu pamatojumu un izvest no telpām b=50mm	m3	4.20	2.72	3.00	8.16	0.00	1.63	9.79	11.42	34.27	0.00	6.85	41.13
35	Līg. c.	Noņemt tapetes sienām	m2	743.57	0.10	3.00	0.30	0.00	0.03	0.33	74.36	223.07	0.00	22.31	245.38
36	Līg. c.	Nodedzināt esošo eļļas krāsu	m2	231.27	0.25	3.00	0.75	0.10	0.15	1.00	57.82	173.45	23.13	34.69	231.27
37	Līg. c.	Nokalt flīzes sienām	m2	80.67	0.60	3.00	1.80	0.00	0.18	1.98	48.40	145.21	0.00	14.52	159.73
38	Līg. c.	Lamināta mēbeļu plātņu demontāža	m2	23.10	0.50	3.00	1.50	0.00	0.15	1.65	11.55	34.65	0.00	3.47	38.12
39	Līg. c.	Nojaukt esošo betona apmali vai asfaltu ap ēku	m2	112.00	0.50	3.00	1.50	0.00	0.15	1.65	56.00	168.00	0.00	16.80	184.80
40	Līg.c.	Savākt būvgružus un iekraut konteineros	tn	170.20	1.00	3.00	3.00	0.00	0.30	3.30	170.20	510.60	0.00	51.06	561.66
41	Līg.c.	Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	609.60	609.60
		KOPĀ PAR I:									**1483.24**	**4449.71**	**23.13**	**1197.54**	**5670.38**
	II.ZEMES DARBI UN PAMATU IZBŪVE.														
42	Līg. c.	Izrakt tranšejas pamatu izbūvei ar roku darba spēku, grunti berot atbērtnē	m3	9.00	2.00	3.00	6.00	0.00	0.60	6.60	18.00	54.00	0.00	5.40	59.40
43	Līg. c.	Aizbērt tranšejas ar roku darba spēku, grunti blietējot pa kārtām	m3	6.90	1.50	3.00	4.50	0.00	2.00	6.50	10.35	31.05	0.00	13.80	44.85
44	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā	m3	2.10	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	2.52	7.56	0.00	0.76	8.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Līg. c.	Izbūvēt blietētas smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	0.30	3.40	3.00	10.20	6.00	2.10	18.30	1.02	3.06	1.80	0.63	5.49
46	Līg. c.	Iebūvēt keramzītbetona bloku b=300mm (5MPa) pamatus	m3	1.80	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	11.70	35.10	96.37	3.51	134.98
47	Līg. c.	Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku pamatos	tn	0.016	71.00	3.00	213.0	460.00	21.30	694.30	1.14	3.41	7.36	0.34	11.11
48	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas M200 hidrozolāciju b=50mm	m2	1.80	0.84	3.00	2.51	2.50	0.25	5.26	1.50	4.51	4.50	0.45	9.47
49	Līg. c.	Iebūvēt sēšanās šuvi no darvota dēļa b=25mm aptīta ar 2k.ruberoīda	m2	1.28	1.00	3.00	3.00	5.20	0.30	8.50	1.28	3.84	6.66	0.38	10.88
		KOPĀ PAR II:									**47.51**	**142.53**	**116.69**	**25.27**	**284.49**
		III.SIENAS UN STARPSIENAS.													
50	Līg. c.	Uzmūrēt augstāk ārsienas pa asīm 1 un 2 ar vieglbetona blokiem 200*300(h), katru bloku enkurojot ar dībeli l=450mm	m3	4.45	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	28.93	86.78	238.25	8.68	333.71
51	Līg. c.	Vieglbetona dībeļi l=450mm	gab.	148.00	0.30	3.00	0.90	0.47	0.09	1.46	44.40	133.20	69.56	13.32	216.08
52	Līg. c.	Uzmūrēt vēdkanālus h=3.2m asīs 1-2 un h=0.8m asīs 3-4	m3	20.70	17.00	3.00	51.00	105.10	5.10	161.20	351.90	1055.70	2175.57	105.57	3336.84
53	Līg. c.	Uzmūrēt gala ārsienu zelmeņu daļas no keramzītbetona blokiem b=250mm (5MPa) asīs 1-2	m3	8.15	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	52.98	158.93	436.35	15.89	611.17
54	Līg. c.	Uzmūrēt augstāk ārsienas asīs 3-4 ar vieglbetona blokiem 200*250(h), katru bloku enkurojot ar dībeli l=450mm	m3	1.34	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	8.71	26.13	71.74	2.61	100.49
55	Līg. c.	Vieglbetona dībeļi l=450mm	gab.	54.00	0.30	3.00	0.90	0.47	0.09	1.46	16.20	48.60	25.38	4.86	78.84
56	Līg. c.	Uzmūrēt keramzīttbetona bloku b=150mm (3MPa) starpsienas	m3	11.10	6.50	3.00	19.50	52.20	1.95	73.65	72.15	216.45	579.42	21.65	817.52
57	Līg. c.	Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku sienās un starpsienās	tn	0.084	71.00	3.00	213.0	460.00	21.30	694.30	5.96	17.89	38.64	1.79	58.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	Līg. c.	Izbūvēt starpsienas S-1, b=75mm (nesošais AL karkass, 1.kārta parastā ģipškartona no abām pusēm) ar šuvju apstrādi	m2	70.90	2.35	3.00	7.05	4.48	1.41	12.94	166.62	499.85	317.63	99.97	917.45
59	Līg. c.	Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās	m3	2.60	14.00	3.00	42.00	60.08	4.20	106.28	36.40	109.20	156.21	10.92	276.33
60	Līg. c.	Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1190mm uz cementa javas	gab.	6	0.80	3.00	2.40	10.10	0.72	13.22	4.80	14.40	60.60	4.32	79.32
61	Līg. c.	Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 150*185*1490mm uz cementa javas	gab.	1	0.80	3.00	2.40	11.62	0.72	14.74	0.80	2.40	11.62	0.72	14.74
62	Līg. c.	Nobalstīt uz turām esošo pārsegumu pirms ailu pārsedžu montāžas nesošajās sienās	m2	18.00	0.68	3.00	2.04	3.27	1.02	6.33	12.24	36.72	58.86	18.36	113.94
63	Līg. c.	Izkalt joslas sienā 80mm dziļumā metāla pārsedžu montāžai	m	16.80	0.40	3.00	1.20	0.00	1.20	2.40	6.72	20.16	0.00	20.16	40.32
64	Līg. c.	Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām Nr.12	tn	0.182	59.00	3.00	177.00	745.00	70.80	992.8	10.71	32.14	135.29	12.86	180.29
65	Līg. c.	Iebūvēt plakandzelzi -4*40 ar l=450mm	tn	0.016	59.00	3.00	177.0	561.0	70.8	808.8	0.94	2.83	8.98	1.13	12.94
66	Līg. c.	Montēt metāla bultas M16*450	gab.	14	0.30	3.00	0.90	3.41	0.09	4.40	4.20	12.60	47.74	1.26	61.60
67	Līg. c.	Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar sertificētu gruntskrāsu	m2	7.92	1.00	3.00	3.00	1.04	0.30	4.34	7.92	23.76	8.24	2.38	34.37
68	Līg. c.	Aptīt ailu pārsedzes ar metāla sietu Nr.10-1,apmest ar cementa javu M200, b=20mm	m	16.80	1.00	3.00	3.00	3.08	0.30	6.38	16.80	50.40	51.74	5.04	107.18
69	Līg. c.	Iebūvēt gaiša toņa,atdalošās laminăta starpsienas grupiņu tualetēs H=1.10m, 100mm no grīdas uz nerūsējošā tērauda karkasa ar apdari	m2	19.80	1.70	3.00	5.10	25.42	0.51	31.03	33.66	100.98	503.32	10.10	614.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	Līg. c.	Izbūvēt aizpildījumus virs esošajām vitrīnām vējtveros (nesošais AL karkass, izolācija no akmensvates, 1.kārta parastā ģipškartona no abām pusēm)	m2	3.68	2.75	3.00	8.25	5.76	1.65	15.66	10.12	30.36	21.20	6.07	57.63
71	Līg. c.	Izbūvēt ailas aizpildījumu ārsienā virs projektētā loga pie ass B (koka karkass, akmensvates aizpildījums, 1.kārta parastā ģipškartona no vienas puses)	m2	1.13	3.00	3.00	9.00	17.70	1.80	28.50	3.39	10.17	20.00	2.03	32.21
		KOPĀ PAR III:									**896.55**	**2689.64**	**5036.34**	**369.69**	**8095.67**
		IV.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.													
72	Līg. c.	Iebūvēt mīkstās akmens vates siltumizolāciju b=200mm uz esošā jumta seguma (tilpummasa 30kg/m2, λ=0.035W/mk)	m2	478.00	0.60	3.00	1.80	6.20	0.18	8.18	286.80	860.40	2963.60	86.04	3910.04
73	Līg. c.	Iebūvēt 1.kārtu pretvēja izolāciju (ar k=1.1)	m2	478.00	0.20	3.00	0.60	0.45	0.04	1.09	95.60	286.80	215.10	20.08	521.98
74	Līg. c.	Izbūvēt antiseptētu koka dēļu b=25mm laipas 70cm platumā pa koka brusām 100*200mm ar soli 1000mm, izolētām no betona virsmām ar 2.kārtām jumta papes, iebūvētām pārseguma siltumizolācijā	m2	37.00	1.20	2.00	2.40	3.83	0.24	6.47	44.40	88.80	141.71	8.88	239.39
		KOPĀ PAR IV:									**426.80**	**1236.00**	**3320.41**	**115.00**	**4671.41**
		V.JUMIĶU DARBI.													
		Valcprofila skārda jumta segums.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Līg. c.	Izbūvēt jumta nesošās koka konstrukcijas,(mūrlatas, kopturus,status,spāres, saišķi un izmijas), izolējot koka konstrukcijas no mūra ,betona un metāla virsmām ar divām kārtām papes, enkurojot katru otro spāri kopā ar mūrlatu ar būvkalumiem pie mūra ar siešanas vai urbšanas paņēmienu	m3	10.70	43.00	3.00	129.0	194.76	12.90	336.66	460.10	1380.30	2083.93	138.03	3602.26
76	Līg. c.	Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu ugunsbioaizsardzības sastāvu 2*	m2	534.84	0.15	3.00	0.45	0.41	0.05	0.91	80.23	240.68	219.28	24.07	484.03
77	Līg. c.	Krāsot metāla elementus un detaļas ar eļļas krāsu 2*	m2	8.00	1.30	3.00	3.90	2.10	0.39	6.39	10.40	31.20	16.80	3.12	51.12
78	Līg. c.	Aizpildīt izgriestās joslas vecajā jumta segumā ar keramzītu pēc kopturu iebūves	m3	10.00	1.70	3.00	5.10	34.56	1.02	40.68	17.00	51.00	345.60	10.20	406.80
79	Līg. c.	Iebūvēt antikondensāta plēvi pa spārēm	m2	651.00	0.15	3.00	0.45	0.55	0.05	1.05	97.65	292.95	358.05	29.30	680.30
80	Līg. c.	Iebūvēt latas uz spārēm 50*50mm	m2	651.00	0.20	3.00	0.60	0.73	0.06	1.39	130.20	390.60	475.23	39.06	904.89
81	Līg. c.	Izbūvēt dēļu klāju b=25mm	m2	651.00	0.60	3.00	1.80	3.42	0.18	5.40	390.60	1171.80	2226.42	117.18	3515.40
82	Līg. c.	Latojuma un dēļu klāja apstrāde ar sertificētu antiseptikas šķīdumu	m2	1515.00	0.15	3.00	0.45	0.41	0.05	0.91	227.25	681.75	621.15	68.18	1371.08
83	Līg. c.	Ieklāt valcprofila lokšņu jumta segumu ar PVC pārklājumu ar krāsotām skrūvēm un jumta profildetaļām	m2	651.00	1.08	3.00	3.24	8.81	0.65	12.70	703.08	2109.24	5735.31	421.85	8266.40
84	Līg. c.	Kore	m	33.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	126.72	0.00	126.72
85	Līg. c.	Apšūt spāru galus un jumta malas ar apdares dēļiem b=16mm	m2	129.00	1.70	3.00	5.10	3.60	0.51	9.21	219.30	657.90	464.40	65.79	1188.09
86	Līg. c.	Tas pats, krāsot ar Pinotex vai analogu 2*	m2	129.00	0.90	3.00	2.70	1.26	0.27	4.23	116.10	348.30	162.54	34.83	545.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	Līg. c.	Iebūvēt trīstūrveida jumta izbūves PVC pakešu logu blokus (1900*650mm), balta toņa, atgāžamus, ar vienkārtas selektīvo stiklojumu un logu piederumiem (3gab)	m2	1.85	8.40	3.00	25.20	98.80	2.52	126.52	15.54	46.62	182.78	4.66	234.06
88	Līg. c.	Iebūvēt jumta lūku (1.0*1.0m)	gab	1	6.00	3.00	18.00	152.89	1.80	172.69	6.00	18.00	152.89	1.80	172.69
89	Līg. c.	Izbūvēt vēdkanālu jumtiņus no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa	m2	8.00	1.30	3.00	3.90	7.60	0.39	11.89	10.40	31.20	60.80	3.12	95.12
90	Līg. c.	Iebūvēt joslas pie skursteņiem no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu	m2	5.10	1.30	3.00	3.90	7.60	0.39	11.89	6.63	19.89	38.76	1.99	60.64
91	Līg. c.	Apmest uzmūrētos vēdkanālus virs jumta seguma ar javu	m2	26.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	41.60	124.80	26.00	12.48	163.28
92	Līg. c.	Gruntēt un krāsot vēdkanāla apmestās virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	26.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	28.60	85.80	47.32	8.58	141.70
		KAUSĒTĀ VELTŅU MATERIĀLA JUMTA SEGUMS													
93	Līg. c.	Iebūvēt cietās jumta akmens vates plātnes ROS 30 (tilpumm. 100kg/m2, λ=0.035W/mk, izturība spiedē 30kN/m2), b=50mm uz esošā jumta seguma	m2	110.00	0.30	3.00	0.90	3.25	0.09	4.24	33.00	99.00	357.50	9.90	466.40
94	Līg. c.	Iebūvēt cietās jumta akmens vates plātnes ROS 30 (tilpumm. 100kg/m2, λ=0.035W/mk, izturība spiedē 30kN/m2), b=180mm	m2	110.00	0.40	3.00	1.20	11.75	0.12	13.07	44.00	132.00	1292.50	13.20	1437.70
95	Līg. c.	Iebūvēt īpaši cietās jumta akmens vates plātnes ROS 80 (tilpumm. 170kg/m2, λ=0.0375W/mk,izturība spiedē 80kN/m2), b=20mm	m2	110.00	0.30	3.00	0.90	2.46	0.09	3.45	33.00	99.00	270.60	9.90	379.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	Līg. c.	Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid, (apakškārta 2.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2,svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību 900/700 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C; augškārta 4.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2,svaru 5.0kg/m2, stiepes izturību 1100/950 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C)	m2	110.00	0.80	3.00	2.40	5.04	0.24	7.68	88.00	264.00	554.40	26.40	844.80
97	Līg. c.	Iebūvēt slīpumu 45° no siltumizolācijas vai keramzīta	m	3.62	0.07	3.00	0.21	0.94	0.01	1.16	0.25	0.76	3.40	0.05	4.22
98	Līg. c.	Karsti līmējamo ruļļu materiālu pielaide pie skursteņa h=20cm	m2	1.00	0.80	3.00	2.40	5.04	0.24	7.68	0.80	2.40	5.04	0.24	7.68
99	Līg. c.	Iesegt skārda joslu b=150mm ap vēdvadu	m2	0.60	1.08	3.00	3.24	7.60	0.32	11.16	0.65	1.94	4.56	0.19	6.70
100	Līg. c.	Iebūvēt tvaika izvadu-aeratoru jumta segumā	gab	1.00	1.60	3.00	4.80	13.84	0.48	19.12	1.60	4.80	13.84	0.48	19.12
101	Līg. c.	Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid 1 kārtu asīs 2-3 , (4.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 275g/m2,svaru 5.0kg/m2, stiepes izturību 1100/950 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūtām -30°C)	m2	14.00	0.42	3.00	1.26	2.84	0.13	4.23	5.88	17.64	39.76	1.76	59.16
102	Līg. c.	Izbūvēt parapeta apšuvumus no cinkotā skārda ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa uz javas izlīdzinošās kārtas	m2	23.40	1.30	3.00	3.90	7.60	0.39	11.89	30.42	91.26	177.84	9.13	278.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	Līg. c.	Montēt atpakaļ esošo skārda jumtiņu virs vēdvada	gab	1	8.00	3.00	24.00	0.00	2.40	26.40	8.00	24.00	0.00	2.40	26.40
104	Līg. c.	Apmest uzmūrētā vēdkanāla sienas virs jumta seguma ar javu	m2	2.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	3.20	9.60	2.00	0.96	12.56
105	Līg. c.	Gruntēt un krāsot vēdkanāla apmestās virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	2.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	2.20	6.60	3.64	0.66	10.90
106	Līg. c.	Iebūvēt jumta teknes 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	94.00	0.90	2.80	2.52	5.04	0.25	7.81	84.60	236.88	473.76	23.69	734.33
107	Līg. c.	Konektori	gab	8	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	22.08	0.00	22.08
108	Līg. c.	Teknes gali	pāris	3	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	3.24	0.00	3.24
109	Līg. c.	Iebūvēt jumta teknes 100*100mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa , ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	8.00	0.90	2.80	2.52	4.40	0.25	7.17	7.20	20.16	35.20	2.02	57.38
110	Līg. c.	Teknes gali	pāris	1	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08
111	Līg. c.	Konektori	gab	1	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76
112	Līg. c.	Stūris	gab	1	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	5.55	0.00	5.55
113	Līg. c.	Iebūvēt ūdens notekcaurules 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	65.00	0.50	2.80	1.40	5.56	0.14	7.10	32.50	91.00	361.40	9.10	461.50
114	Līg. c.	Līkumi	gab	14	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	39.48	0.00	39.48
115	Līg. c.	Lejasgali	gab	7	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	23.66	0.00	23.66
116	Līg. c.	Iebūvēt ūdens notekcaurules 100*100mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	7.00	0.50	2.80	1.40	5.56	0.14	7.10	3.50	9.80	38.92	0.98	49.70
117	Līg. c.	Lejasgali	gab	3	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	10.14	0.00	10.14
		KOPĀ PAR V:									**2939.48**	**8792.87**	**17086.34**	**1095.29**	**26974.50**
		VI.KĀPNES.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	Līg. c.	Iebūvēt kāpņu nožogojumus ar dubultām metāla margām , trieciennoturīgo stiklojumu h=1.50m un dekoratīviem metāla stiprinājumiem	m	18.20	4.00	3.00	12.00	66.12	1.20	79.32	72.80	218.40	1203.38	21.84	1443.62
		KOPĀ PAR VI:									**72.80**	**218.40**	**1203.38**	**21.84**	**1443.62**
		VII.LOGI .													
119	Līg. c.	Iebūvēt logu blokus L-1, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1500*1400mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-1gab	m2	2.10	3.00	3.00	9.00	63.35	0.90	73.25	6.30	18.90	133.04	1.89	153.83
120	Līg. c.	Iebūvēt logu blokus L-2, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1940*1450mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-5gab	m2	14.07	3.00	3.00	9.00	56.38	0.90	66.28	42.21	126.63	793.27	12.66	932.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	Līg. c.	Iebūvēt logu blokus L-2/1, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (600*600mm), vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-3gab	m2	1.08	3.00	3.00	9.00	79.18	0.90	89.08	3.24	9.72	85.51	0.97	96.21
122	Līg. c.	Iebūvēt trapecveida logu bloku L-3, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1450*430-950mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-1gab	m2	1.00	3.00	3.00	9.00	107.70	0.90	117.60	3.00	9.00	107.70	0.90	117.60
123	Līg. c.	Iebūvēt logu blokus L-4, selektīvā stikla pakete PVC rāmī (5-kameru),siltuma caurlaidība stikla paketei U=1.1W/m2K, logu rāmim U=1.4W/m2K (1500*1450mm), viena vērtne verama un gāžama, vēršanās virziens uz iekšu, balta/balta toņa, ar logu piederumiem-5gab	m2	10.88	3.00	3.00	9.00	63.35	0.90	73.25	32.64	97.92	689.25	9.79	796.96
124	Līg. c.	Iebūvēt trīstūrveida PVC pakešu logu blokus L-5 (2650*590mm), balta toņa, atgāžamus, ar vienkārtas selektīvo stiklojumu un logu piederumiem (2gab)	m2	1.56	8.40	3.00	25.20	98.80	2.52	126.52	13.10	39.31	154.13	3.93	197.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	Līg. c.	Iebūvēt no telpas 1-17 demontēto logu bloku telpā 1-21 ar visiem logu piederumiem	m2	2.18	3.00	3.00	9.00	1.20	0.90	11.10	6.54	19.62	2.62	1.96	24.20
126	Līg. c.	Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=350mm	m	8.68	0.80	3.00	2.40	7.43	0.24	10.07	6.94	20.83	64.49	2.08	87.41
127	Līg. c.	Iebūvēt gaiša lamināta iekšējo palodzi b=200mm	m	15.65	0.60	3.00	1.80	4.70	0.18	6.68	9.39	28.17	73.56	2.82	104.54
		KOPĀ PAR VII:									**123.37**	**370.10**	**2103.56**	**37.01**	**2510.67**
		VIII.DURVIS .													
128	Līg. c.	Iebūvēt metāla durvju bloku D-1, stiklojums metāla rāmī, ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar pašaizvēršanās mehanismu un durvju piederumiem (980*2070mm)-4gb	m2	8.12	5.20	3.00	15.60	166.65	1.56	183.81	42.22	126.67	1353.20	12.67	1492.54
129	Līg. c.	Iebūvēt metāla durvju bloku D-1, stiklojums metāla rāmī, ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar pašaizvēršanās mehanismu un durvju piederumiem (1000*2100mm)-3gb	m2	6.30	5.20	3.00	15.60	166.65	1.56	183.81	32.76	98.28	1049.90	9.83	1158.00
130	Līg. c.	Iebūvēt durvju bloku D-2, stiklojuma pakete PVC rāmī, gaiši pelēka toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (1000*2100mm)-6gb	m2	12.60	4.30	3.00	12.90	93.20	1.29	107.39	54.18	162.54	1174.32	16.25	1353.11
131	Līg. c.	Iebūvēt lamināta durvju vērtnes (850*1000) ar fiksatoru un durvju piederumiem-6gab	m2	5.10	2.00	3.00	6.00	28.57	0.60	35.17	10.20	30.60	145.71	3.06	179.37
132	Līg. c.	Iebūvēt lamināta durvju vērtnes (800*1000) ar fiksatoru un durvju piederumiem-12gab	m2	9.60	2.00	3.00	6.00	28.57	0.60	35.17	19.20	57.60	274.27	5.76	337.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	Līg. c.	Iebūvēt durvju bloku D-4, stiklojuma pakete PVC rāmī, gaiši pelēka toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (920*2100mm)-8gb	m2	15.46	4.30	3.00	12.90	93.20	1.29	107.39	66.48	199.43	1440.87	19.94	1660.25
134	Līg. c.	Iebūvēt durvju blokus D-5, koka ar laminăta apdari, ar vēdināšanas restīti 100*400mm ,ar fiksatoru un durvju piederumiem (1200*2100mm)-1gb	m2	2.52	4.30	3.00	12.90	64.74	1.29	78.93	10.84	32.51	163.14	3.25	198.90
135	Līg. c.	Iebūvēt metāla durvju bloku D-6 ar ugunsnoturību EI-30,slēdzamu, ar durvju piederumiem (920*2100mm)-1gb	m2	1.93	5.20	3.00	15.60	159.09	1.56	176.25	10.04	30.11	307.04	3.01	340.16
136	Līg. c.	Iebūvēt durvju blokus D-7, koka ar laminăta apdari, ar vēdināšanas restīti 100*400mm ,ar fiksatoru un durvju piederumiem (900*2100mm)-1gb	m2	1.89	4.30	3.00	12.90	64.74	1.29	78.93	8.13	24.38	122.36	2.44	149.18
137	Līg. c.	Iebūvēt ārdurvju bloku D-8, trieciennoturīgā stiklojuma pakete PVC rāmī, siltināta, balta toņa, ar slēdzeni un durvju piederumiem (1000*2100mm)-1gb	m2	2.10	4.30	3.00	12.90	113.16	1.29	127.35	9.03	27.09	237.64	2.71	267.44
138	Līg. c.	Iebūvēt bīdāmu durvju bloku D-9, PVC rāmī uz sliedītēm ar durvju piederumiem (900*2100mm)-4gb	m2	7.56	5.20	3.00	15.60	74.80	1.56	91.96	39.31	117.94	565.49	11.79	695.22
139	Līg. c.	Iebūvēt slēdzenes iekšdurvīm	k-ts	8.00	2.00	3.00	6.00	12.80	0.60	19.40	16.00	48.00	102.40	4.80	155.20
140	Līg. c.	Durvju fiksatori	k-ts	20.00	1.00	3.00	3.00	5.20	0.30	8.50	20.00	60.00	104.00	6.00	170.00
141	Līg. c.	Pielikt durvīm pašaizvēršanās mehānismus	k-ts	7.00	3.20	3.00	9.60	45.77	0.96	56.33	22.40	67.20	320.39	6.72	394.31
142	Līg. c.	Pielikt durvju apmales	m	150.00	0.40	3.00	1.20	1.36	0.12	2.68	60.00	180.00	204.00	18.00	402.00
		KOPĀ PAR VIII:									**420.78**	**1262.35**	**7564.73**	**126.23**	**8953.31**
		IX.VITRĪNAS.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
143	Līg. c.	Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2380*2100) skat.AR-9	m2	5.00	3.50	3.00	10.50	190.35	1.05	201.90	17.50	52.50	951.75	5.25	1009.50
144	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-1/1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī , ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2800*2000) skat.AR-9	m2	5.60	3.50	3.00	10.50	141.37	1.05	152.92	19.60	58.80	791.67	5.88	856.35
145	Līg. c.	Iebūvēt veramas vitrīnas V-2, stikla pakete PVC rāmī ,balta/balta toņa, ar rokturi un durvju piederumiem, ar stiklojumu līdz atzīmei 2.10m un ģipškartona aizpildījumu no atz.2.10-3.00m (2000*3000)-3gab, skat.AR-9	m2	18.00	3.00	3.00	9.00	78.60	0.90	88.50	54.00	162.00	1414.80	16.20	1593.00
146	Līg. c.	Iebūvēt veramas vitrīnas V-2/1, stikla pakete PVC rāmī ,balta/balta toņa, ar rokturi un durvju piederumiem, ar stiklojumu līdz atzīmei 2.10m un ģipškartona aizpildījumu no atz.2.10-3.00m (2000*3000)-3gab, skat.AR-9	m2	18.00	3.00	3.00	9.00	78.60	0.90	88.50	54.00	162.00	1414.80	16.20	1593.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147	Līg. c.	Iebūvēt veramas ārējās vitrīnas V-3, trieciennoturīgā stiklojuma (h=2.0m) pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K (5-kameru), durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2400**2860-2gab,1230*2860-4gab) skat.AR-9	m2	26.42	3.50	3.00	10.50	190.35	1.05	201.90	92.47	277.41	5029.05	27.74	5334.20
148	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-4, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī, balta/balta toņa , ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1270*2050) skat.AR-9	m2	2.60	4.30	3.00	12.90	151.37	1.29	165.56	11.18	33.54	393.56	3.35	430.46
149	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-4/1, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī, balta/balta toņa , ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (1270*2050) skat.AR-9	m2	2.60	4.30	3.00	12.90	151.37	1.29	165.56	11.18	33.54	393.56	3.35	430.46
150	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-5, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (2840*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	8.52	3.50	3.00	10.50	124.28	1.05	135.83	29.82	89.46	1058.87	8.95	1157.27
151	Līg. c.	Iebūvēt neveramu vitrīnu V-6, stikla pakete AL rāmī (740*2050)-5gab, skat.AR-9	m2	7.60	3.50	3.00	10.50	101.37	1.05	112.92	26.60	79.80	770.41	7.98	858.19
152	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-7, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (2320*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	6.96	3.50	3.00	10.50	124.28	1.05	135.83	24.36	73.08	864.99	7.31	945.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
153	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-8, stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (3950*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	11.85	3.50	3.00	10.50	116.94	1.05	128.49	41.48	124.43	1385.74	12.44	1522.61
154	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-9 stikla pakete AL rāmī ,durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (1820*3000) skat.AR-9, rāmi stiprinot pie pārseguma	m2	5.46	3.50	3.00	10.50	130.50	1.05	142.05	19.11	57.33	712.53	5.73	775.59
155	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-10, stikla pakete AL rāmī, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu un durvju piederumiem (1600*2060) skat.AR-9	m2	3.30	4.30	3.00	12.90	158.37	1.29	172.56	14.19	42.57	522.62	4.26	569.45
156	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-10, stikla pakete AL rāmī, durvis ar slēdzeni un durvju piederumiem (1600*2060) skat.AR-9	m2	3.30	4.30	3.00	12.90	146.18	1.29	160.37	14.19	42.57	482.39	4.26	529.22
157	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-11, trieciennoturīgā,3-kāršā stiklojuma pakete ar U=0.7W/M2k AL rāmī ar U=1.4W/m2K ,ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2000*2400) skat.AR-9	m2	4.80	4.30	3.00	12.90	159.18	1.29	173.37	20.64	61.92	764.06	6.19	832.18
158	Līg. c.	Iebūvēt veramu vitrīnu V-12, trieciennoturīgā stiklojuma pakete AL rāmī ,ar dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2400*2540) skat.AR-9	m2	6.10	3.50	3.00	10.50	159.18	1.05	170.73	21.35	64.05	971.00	6.41	1041.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159	Līg. c.	Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-13, trieciennoturīgā,3-kāršā stiklojuma pakete ar U=0.7W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K ,ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu, dekoratīvo rokturi, vērtnes savilci un durvju piederumiem (2000*2620) skat.AR-9	m2	5.24	4.30	3.00	12.90	190.35	1.29	204.54	22.53	67.60	997.43	6.76	1071.79
160	Līg. c.	Iebūvēt veramu ārējo vitrīnu V-14, trieciennoturīgā stiklojuma pakete ar U=1.1W/m2K AL rāmī ar U=1.4W/m2K, durvis ar slēdzeni ar elektronisko kartiņu,ar vērtnes savilci, dekoratīvo rokturi un durvju piederumiem (2800*2100, 530*2100,2800*1880) skat.AR-9	m2	11.32	4.30	3.00	12.90	190.35	1.29	204.54	48.68	146.03	2154.76	14.60	2315.39
161	Līg. c.	Iebūvēt neveramu vitrīnu V-15, stikla pakete AL rāmī (1000*2100)-2gab, skat.AR-9	m2	4.20	3.50	3.00	10.50	101.37	1.05	112.92	14.70	44.10	425.75	4.41	474.26
162	Līg. c.	Pielikt durvīm pašaizvēršanās mehānismus	k-ts	6.00	3.20	3.00	9.60	45.77	0.96	56.33	19.20	57.60	274.62	5.76	337.98
		KOPĀ PAR IX:									**576.77**	**1730.32**	**21774.38**	**173.03**	**23677.73**
		X.GRĪDAS.													
163	Līg. c.	Aizbērt zemgrīdas kanālus ar smilti un noblīvēt	m3	10.20	3.40	3.00	10.20	5.10	2.10	17.40	34.68	104.04	52.02	21.42	177.48
164	Līg. c.	Izbūvēt betona kājslauķu bedres sieniņas un pamatus b=100mm ar veidņu izbūvi un nojaukšanu	m3	0.72	21.90	3.00	65.7	102.22	6.57	174.49	15.77	47.30	73.60	4.73	125.63
165	Līg. c.	Iebūvēt kājslauķus ar izm. 1300*650mm, (FORBO NYWAY PLAIN OPEN 12mm) vai analogu	k-ts	4.00	8.00	3.00	24.00	172.00	2.40	198.40	32.00	96.00	688.00	9.60	793.60
		Grīdas tips G-1.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
166	Līg. c.	kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	8.06	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	27.40	82.21	90.27	16.44	188.93
167	Līg. c.	Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.74	3.40	3.00	10.20	5.10	2.10	17.40	2.52	7.55	3.77	1.55	12.88
168	Līg. c.	Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju	m2	67.18	0.20	3.00	0.60	0.33	0.06	0.99	13.44	40.31	22.17	4.03	66.51
169	Līg. c.	Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu b=120mm	m2	67.18	0.60	3.00	1.80	6.04	0.18	8.02	40.31	120.92	405.77	12.09	538.78
170	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	67.18	1.01	3.00	3.03	5.14	0.30	8.47	67.85	203.56	345.31	20.36	569.22
171	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	67.18	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	53.74	161.23	81.29	16.12	258.64
172	Līg. c.	Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	67.18	0.30	3.00	0.90	1.00	0.09	1.99	20.15	60.46	67.18	6.05	133.69
173	Līg. c.	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	67.18	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	201.54	604.62	580.44	30.23	1215.29
		Grīdas tips G-2.													
174	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	122.04	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	24.41	73.22	146.45	7.32	226.99
175	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	122.04	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	97.63	292.90	1188.67	29.29	1510.86
176	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	122.04	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	24.41	73.22	51.26	3.66	128.14
		Grīdas tips G-3.													
177	Līg. c.	Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	23.71	1.40	3.00	4.20	3.92	0.42	8.54	33.19	99.58	92.94	9.96	202.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
178	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	23.71	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	18.97	56.90	230.94	5.69	293.53
179	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	23.71	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	4.74	14.23	9.96	0.71	24.90
		Grīdas tips G-4.													
180	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	61.61	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	12.32	36.97	73.93	3.70	114.59
181	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	61.61	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	49.29	147.86	600.08	14.79	762.73
182	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	61.61	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	12.32	36.97	25.88	1.85	64.69
		Grīdas tips G-4/1.													
183	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	28.54	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	5.71	17.12	34.25	1.71	53.08
184	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	28.54	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	22.83	68.50	277.98	6.85	353.33
185	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	28.54	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	5.71	17.12	11.99	0.86	29.97
		Grīdas tips G-5.													
186	Līg. c.	Izlīdzināt esošo kāpņu kāpienu segumu ar vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm	m2	32.00	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	25.60	76.80	38.72	7.68	123.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
187	Līg. c.	Pakāpienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	32.00	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	96.00	288.00	276.48	14.40	578.88
		Grīdas tips G-5/1.													
188	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm kāpņu laukumiem	m2	18.50	0.78	3.00	2.35	0.97	0.23	3.55	14.47	43.40	17.95	4.34	65.69
189	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm kāpņu laukumiem	m2	18.50	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	14.80	44.40	22.39	4.44	71.23
190	Līg. c.	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	18.50	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	55.50	166.50	159.84	8.33	334.67
		Grīdas tips G-6.													
191	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	57.92	0.78	3.00	2.35	0.97	0.23	3.55	45.29	135.88	56.18	13.59	205.65
192	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	57.92	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	46.34	139.01	70.08	13.90	222.99
193	Līg. c.	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	57.92	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	173.76	521.28	500.43	26.06	1047.77
		Grīdas tips G-7.													
194	Līg. c.	Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	100.81	1.40	3.00	4.20	3.92	0.42	8.54	141.13	423.40	395.18	42.34	860.92
195	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	100.81	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	80.65	241.94	981.89	24.19	1248.03
196	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	100.81	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	20.16	60.49	42.34	3.02	105.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Grīdas tips G-8.													
197	Līg. c.	kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	2.01	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	6.83	20.50	22.51	4.10	47.11
198	Līg. c.	Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.20	3.40	3.00	10.20	5.10	2.10	17.40	0.68	2.04	1.02	0.42	3.48
199	Līg. c.	Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju	m2	16.74	0.20	3.00	0.60	0.33	0.06	0.99	3.35	10.04	5.52	1.00	16.57
200	Līg. c.	Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu b=120mm	m2	16.74	0.60	3.00	1.80	6.04	0.18	8.02	10.04	30.13	101.11	3.01	134.25
201	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	16.74	1.01	3.00	3.03	5.14	0.30	8.47	16.91	50.72	86.04	5.07	141.84
202	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	16.74	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	13.39	40.18	20.26	4.02	64.45
203	Līg. c.	Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	16.74	0.30	3.00	0.90	1.00	0.09	1.99	5.02	15.07	16.74	1.51	33.31
204	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	16.74	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	13.39	40.18	163.05	4.02	207.24
205	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	16.74	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	3.35	10.04	7.03	0.50	17.58
		Grīdas tips G-9.													
206	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	63.20	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	12.64	37.92	75.84	3.79	117.55
207	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	63.20	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	50.56	151.68	615.57	15.17	782.42
208	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	63.20	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	12.64	37.92	26.54	1.90	66.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Grīdas tips G-9/1.													
209	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu seguma un uzlīmēt līmlentu	m2	95.30	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	19.06	57.18	114.36	5.72	177.26
210	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	95.30	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	76.24	228.72	928.22	22.87	1179.81
211	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	95.30	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	19.06	57.18	40.03	2.86	100.07
		Grīdas tips G-10.													
212	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	11.31	0.78	3.00	2.35	0.97	0.23	3.55	8.84	26.53	10.97	2.65	40.16
213	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm	m2	11.31	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	9.05	27.14	13.69	2.71	43.54
214	Līg. c.	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	11.31	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	33.93	101.79	97.72	5.09	204.60
		Grīdas tips G-11.													
215	Līg. c.	Ieklāt OSB loksnes b=18mm uz esošā dēļu seguma ar šuvju aizdarīšanu un līmlentas uzlīmēšanu	m2	80.20	1.40	3.00	4.20	3.92	0.42	8.54	112.28	336.84	314.38	33.68	684.91
216	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	80.20	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	64.16	192.48	781.15	19.25	992.88
217	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	80.20	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	16.04	48.12	33.68	2.41	84.21
		Grīdas tips G-12.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
218	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=25mm	m2	14.54	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	11.63	34.90	17.59	3.49	55.98
219	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm	m2	14.54	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	11.63	34.90	17.59	3.49	55.98
220	Līg. c.	Iebūvēt hidroizolācijas mastiku ar stikla šķiedras audumu	m2	14.54	0.30	3.00	0.90	1.00	0.09	1.99	4.36	13.09	14.54	1.31	28.93
221	Līg. c.	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju	m2	14.54	3.00	3.00	9.00	8.64	0.45	18.09	43.62	130.86	125.63	6.54	263.03
		Grīdas tips G-13.													
222	Līg. c.	Aizdarīt šuves esošajā OSB plātņu segumā un uzlīmēt līmlentu	m2	15.07	0.20	3.00	0.60	1.20	0.06	1.86	3.01	9.04	18.08	0.90	28.03
223	Līg. c.	Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Marmoleum) grīdas segumu ar 2.5mm biezu ūdens bāzes aizsargklājumu Topsheld , uz līmes kārtas (nodilumizturības klase 34-43)	m2	15.07	0.80	3.00	2.40	9.74	0.24	12.38	12.06	36.17	146.78	3.62	186.57
224	Līg. c.	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku	m2	15.07	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	3.01	9.04	6.33	0.45	15.82
225	Līg. c.	Stiprināt plastikas grīdlīstes	m	386.50	0.30	3.00	0.90	0.58	0.09	1.57	115.95	347.85	224.17	34.79	606.81
226	Līg. c.	Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju	m	104.20	0.47	3.00	1.41	0.78	0.14	2.33	48.97	146.92	81.28	14.69	242.89
227	Līg. c.	Betona B20 ar polipropilēna skaidiņām transportēšana ar mikseri	reiss	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
228	Līg. c.	Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā	h	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.40
229	Līg. c.	Betona sūknēšana	h	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00
230	Līg. c.	Cementa javas transportēšana ar mikseri	reiss	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
231	Līg. c.	Miksera izmantošana objektā	h	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	13.20	13.20
232	Līg. c.	Javas sūknēšana	h	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KOPĀ XI:									**2296.36**	**6889.07**	**11843.02**	**773.94**	**19506.04**
		XI.ĀRĒJĀS KĀPNES UN PANDUSI.													
		Ieejas lieveņu pagarināšana pie ass 1													
233	Līg. c.	Izrakt ar rokām tranšeju ieejas lieveņa kāpņu pagarināšanai	m3	6.40	2.00	3.00	6.00	0.00	0.42	6.42	12.80	38.40	0.00	2.69	41.09
234	Līg. c.	Izbūvēt sablīvētas smilts spilvenus līdz 1.65kg/m2, k=1.1	m3	1.30	1.36	3.00	4.08	5.10	2.10	11.28	1.77	5.30	6.63	2.73	14.66
235	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 pamatu un kāpņu pakāpienus ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu	m3	2.00	18.50	3.00	55.50	81.78	5.55	63.10	37.00	111.00	163.56	11.10	285.66
236	Līg. c.	Aizbērt tranšeju pēc atbalstsienas izbūves	m3	4.00	1.50	3.00	4.50	0.00	0.45	4.95	6.00	18.00	0.00	1.80	19.80
237	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	17.22	0.78	3.00	2.35	0.90	0.23	3.48	13.47	40.40	15.50	4.04	59.94
238	Līg. c.	Ieklāt lieveni un pakāpienus ar betona bruģakmeni b=60mm uz cementa javas	m2	22.60	2.00	3.00	6.00	5.20	0.60	11.80	45.20	135.60	117.52	13.56	266.68
239	Līg. c.	Iekraut lieko grunti ar roku darba spēku automašīnā	m3	2.40	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	2.88	8.64	0.00	0.86	9.50
240	Līg. c.	Apmest kāpņu sānus ar javu	m2	5.64	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	9.02	27.07	5.64	2.71	35.42
241	Līg. c.	Iebūvēt ieejas kāpņu metāla margas ar apdari	m	8.40	3.00	3.00	9.00	15.00	0.90	24.90	25.20	75.60	126.00	7.56	209.16
		Pandusi pie asīm asīs 1-D, 1-A													
242	Līg. c.	Izrakt ar rokām vienlaicīgi gultnes un tranšeju pandusa atbalstsienu un smilšu spilvenu izbūvei	m3	27.60	2.00	3.00	6.00	0.00	0.42	6.42	55.20	165.60	0.00	11.59	177.19
243	Līg. c.	Izbūvēt sablīvētas smilts spilvenus līdz 1.65kg/m2 , K=1.1	m3	7.50	1.36	3.00	4.08	5.10	2.10	11.28	10.20	30.60	38.25	15.75	84.60
244	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 atbalstsienas ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu	m3	17.60	18.50	3.00	55.50	81.78	5.55	63.10	325.60	976.80	1439.33	97.68	2513.81
245	Līg. c.	Aizbērt tranšeju pēc atbalstsienas izbūves, veidojot gultni pandusam	m3	6.30	1.50	3.00	4.50	0.00	0.45	4.95	9.45	28.35	0.00	2.84	31.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
246	Līg. c.	Izbūvēt pa kārtām blietētas smilts sagatavošanas kārtu ar mainīgu augstumu, k=1.1	m3	6.00	1.36	3.00	4.08	5.10	2.10	11.28	8.16	24.48	30.60	12.60	67.68
247	Līg. c.	Iebūvēt blietētas šķembas sagatavošanas kārtā b=50mm, k=1.2	m3	1.00	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	3.40	10.20	11.20	2.04	23.44
248	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	15.60	1.01	3.00	3.03	4.12	0.30	7.45	15.76	47.27	64.27	4.73	116.27
249	Līg. c.	Iebūvēt armatūru d=4; 100*100	m2	15.60	0.40	3.00	1.20	1.34	0.12	2.66	6.24	18.72	20.90	1.87	41.50
250	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas izlīdzinošo kārtu b=20mm	m2	26.00	0.78	3.00	2.35	0.90	0.23	3.48	20.33	61.00	23.40	6.10	90.50
251	Līg. c.	Ieklāt krāsaina betona bruģakmens segumu b=60mm	m2	26.00	2.00	3.00	6.00	5.20	0.60	11.80	52.00	156.00	135.20	15.60	306.80
252	Līg. c.	Iekraut lieko grunti ar roku darba spēku automašīnā	m3	21.30	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	25.56	76.68	0.00	7.67	84.35
253	Līg. c.	Apmest projektēto pandusu sānus ar javu	m2	11.10	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	17.76	53.28	11.10	5.33	69.71
254	Līg. c.	Iebūvēt pandusa metāla margas ar apdari abās pusēs	m	38.50	3.00	3.00	9.00	15.00	0.90	24.90	115.50	346.50	577.50	34.65	958.65
		KOPĀ XI:									**818.50**	**2455.49**	**2786.60**	**265.49**	**5507.58**
		XII.IEKŠĒJIE APDARES DARBI.													
255	Līg. c.	Izbūvēt metāla karkasu un apšūt griestus ar ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari	m2	188.87	1.90	3.00	5.70	2.72	0.57	8.99	358.85	1076.56	513.73	107.66	1697.94
256	Līg. c.	Remontēt griestu apšuvumus ar ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari (15%)	m2	64.67	1.30	3.00	3.90	1.60	0.39	5.89	84.07	252.21	103.47	25.22	380.91
257	Līg. c.	Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu pa ģipškartonu	m2	728.51	1.00	3.00	3.00	1.51	0.30	4.81	728.51	2185.53	1100.05	218.55	3504.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
258	Līg. c.	Iebūvēt dekoratīvos presētās minerālvates paneļu (600*600) piekārtos griestus uz metāla karkasa	m2	95.63	1.50	3.00	4.50	5.38	0.45	10.33	143.45	430.34	514.49	43.03	987.86
259	Līg. c.	Pārrīvēt dz/betona pārseguma paneli	m2	117.97	0.80	3.00	2.40	0.64	0.24	3.28	94.38	283.13	75.50	28.31	386.94
260	Līg. c.	Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu	m2	117.97	1.20	3.00	3.60	1.84	0.36	5.80	141.56	424.69	217.06	42.47	684.23
261	Līg. c.	Aizdarīt rievas sienās pēc apkures stāvvadu izbūves	m	40.00	0.10	3.00	0.30	0.10	0.03	0.43	4.00	12.00	4.00	1.20	17.20
262	Līg. c.	Apmest sienas augstvērtīgā apdarē	m2	215.77	1.60	3.00	4.80	0.99	0.48	6.27	345.23	1035.70	213.61	103.57	1352.88
263	Līg. c.	Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm	m2	113.98	1.60	3.00	4.80	0.80	0.48	6.08	182.37	547.10	91.18	54.71	693.00
264	Līg. c.	Izlīdzinošais apmetums sienām zem flīzēm	m2	113.98	1.60	3.00	4.80	0.80	0.48	6.08	182.37	547.10	91.18	54.71	693.00
265	Līg. c.	Sagatavot ģipškartona sienu virsmas flīzēšanai	m2	31.34	0.70	3.00	2.10	0.45	0.21	2.76	21.94	65.81	14.10	6.58	86.50
266	Līg. c.	Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas	m2	145.32	3.00	3.00	9.00	5.14	0.90	15.04	435.96	1307.88	746.94	130.79	2185.61
267	Līg. c.	Pārrīvēt esošo apmetumu sienām	m2	1469.86	0.70	3.00	2.10	0.45	0.21	2.76	1028.90	3086.71	661.44	308.67	4056.81
268	Līg. c.	Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa apmetumu	m2	1469.86	0.80	3.00	2.40	2.04	0.24	4.68	1175.89	3527.66	2998.51	352.77	6878.94
269	Līg. c.	Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsiju pa ģipškartonu	m2	118.84	0.60	2.50	1.50	2.04	0.15	3.69	71.30	178.26	242.43	17.83	438.52
270	Līg. c.	Apmest logu un durvju ailu iekšējās slīpās virsmas pēc logu un durvju nomaiņas vai iebūves	m2	63.23	1.60	3.00	4.80	1.80	0.48	7.08	101.17	303.50	113.81	30.35	447.67
271	Līg. c.	Špaktelēt, gruntēt un krāsot ailu slīpās virsmas ar ūdens emulsijas krāsu	m2	149.94	0.90	3.00	2.70	2.04	0.27	5.01	134.95	404.84	305.88	40.48	751.20
		KOPĀ XII:									**5234.89**	**15669.03**	**8007.41**	**1566.90**	**25243.34**
		XIII.ĀRĒJIE APDARES DARBI.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
272	Līg. c.	Atrakt pamatus 1.0m dziļumā ar roku darba spēku	m3	126.00	2.00	3.00	6.00	0.00	0.60	6.60	252.00	756.00	0.00	75.60	831.60
273	Līg. c.	Notīrīt pamatu un cokola virsmas un izlīdzināt ar apmetumu	m2	179.30	0.80	3.00	2.40	0.46	0.24	3.10	143.44	430.32	82.48	43.03	555.83
274	Līg. c.	Siltināt pamatu un cokola virsmas ar ekstrudēto putupolistirolu b=50mm ar λ=0.04w/Mk uz bitumena līmjavas ar dībeļiem	m2	179.30	0.40	3.00	1.20	4.03	0.12	5.35	71.72	215.16	722.58	21.52	959.26
275	Līg. c.	Stiprināt 2.kārtas stikla šķiedras sietu cokola virsmām uz līmjavas	m2	59.30	0.80	3.00	2.40	1.60	0.24	4.24	47.44	142.32	94.88	14.23	251.43
276	Līg. c.	Apmest izolētās cokola virsmas pa stikla šķiedras audumu	m2	59.30	1.60	3.00	4.80	0.90	0.48	6.18	94.88	284.64	53.37	28.46	366.47
277	Līg. c.	Iebūvēt cokola profilu ar lāseni	m	110.50	0.20	3.00	0.60	0.83	0.06	1.49	22.10	66.30	91.72	6.63	164.65
278	Līg. c.	Aizbērt pamatus pēc siltināšanas, atstājot gultni betona apmalei ap ēku	m3	120.00	1.50	3.00	4.50	0.00	0.45	4.95	180.00	540.00	0.00	54.00	594.00
279	Līg. c.	Izlīdzināt lieko grunti esošajā teritorijā	m3	6.00	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	7.20	21.60	0.00	2.16	23.76
280	Līg. c.	Siltināt ārsienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvuma 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	628.40	0.60	3.00	1.80	8.70	0.18	10.68	377.04	1131.12	5467.08	113.11	6711.31
281	Līg. c.	Siltināt fasādes ailu slīpās virsmas ar cietām minerālvates plātnēm b=30mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem	m2	120.54	0.40	3.00	1.20	4.80	0.12	6.12	48.22	144.65	578.59	14.46	737.70
282	Līg. c.	Stiprināt logailu apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	447.00	0.20	3.00	0.60	0.74	0.06	1.40	89.40	268.20	330.78	26.82	625.80
283	Līg. c.	Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	40.30	0.20	3.00	0.60	0.74	0.06	1.40	8.06	24.18	29.82	2.42	56.42
284	Līg. c.	Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	748.94	0.40	3.00	1.20	0.80	0.12	2.12	299.58	898.73	599.15	89.87	1587.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
285	Līg. c.	Apmest izolētās fasādes sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	748.94	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	1198.30	3594.91	748.94	359.49	4703.34
286	Līg. c.	Gruntēt un krāsot fasādes siltinātās ārsienas un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	748.94	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	823.83	2471.50	1363.07	247.15	4081.72
287	Līg. c.	Gruntēt un krāsot cokola sienu virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī	m2	59.30	1.10	3.00	3.30	1.36	0.33	4.99	65.23	195.69	80.65	19.57	295.91
288	Līg. c.	Iesegt ārējās palodzes ar skārdu ar PVC pārklājumu	m2	48.30	1.30	3.00	3.90	7.60	0.39	11.89	62.79	188.37	367.08	18.84	574.29
289	Līg. c.	Apmest neizolētās fasādes sienas un ailu sānu virsmas SIA Fortum telpām	m2	110.84	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	177.34	532.03	110.84	53.20	696.08
290	Līg. c.	Gruntēt un krāsot fasādes nesiltinātās ārsienas un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsām norādītajā tonī SIA FORTUM telpām	m2	110.84	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	121.92	365.77	201.73	36.58	604.08
291	Līg. c.	Iesegt ārējās palodzes ar esošo skārdu SIA FORTUM telpām	m2	1.35	1.30	3.00	3.90	0.50	0.39	4.79	1.76	5.27	0.68	0.53	6.47
292	Līg. c.	Gruntēt un krāsot projektēto pandusu un kāpņu sānu apmestās virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī	m2	16.74	1.10	3.00	3.30	1.36	0.33	4.99	18.41	55.24	22.77	5.52	83.53
293	Līg. c.	Ārējo cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšana un nojaukšana	m2 v.proj.	847.00	0.68	3.00	2.04	1.09	0.20	3.33	575.96	1727.88	923.23	172.79	2823.90
		KOPĀ XIII:									**4686.63**	**14059.88**	**11869.43**	**1405.99**	**27335.30**
		XIV.DAŽĀDI DARBI.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
294	Līg. c.	Iebūvēt pieturēšanās margas invalīdu tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1.00	1.00	3.00	3.00	46.50	0.30	49.80	1.00	3.00	46.50	0.30	49.80
295	Līg. c.	Iebūvēt paceļamos roku balstus tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1.00	1.00	3.00	3.00	62.65	0.30	65.95	1.00	3.00	62.65	0.30	65.95
296	Līg. c.	Izbūvēt polikarbonāta lokšņu uzjumteni ar nesošo metāla konstrukciju 3.0*0.90m	m2	2.70	5.00	3.00	15.00	67.30	10.00	92.30	13.50	40.50	181.71	27.00	249.21
297	Līg. c.	Izbūvēt polikarbonāta lokšņu uzjumteni ar nesošo metāla konstrukciju 1.0*0.7m	m2	0.70	5.00	3.00	15.00	89.70	10.00	114.70	3.50	10.50	62.79	7.00	80.29
		KOPĀ XIV:									**19.00**	**57.00**	**353.65**	**34.60**	**445.25**
		KOPĀ I-XIV:	**Ls**								**20042.67**	**60022.40**	**93089.05**	**7207.82**	**160319.28**
		Palīgmateriāli 3%											2792.67		
		KOPĀ:											95881.72		
		Materiālu transports 5%											4794.09		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**20042.67**	**60022.40**	**100675.81**	**7207.82**	**167906.04**
												PAVISAM KOPĀ			**167906.04**
												Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)			**238908.77**

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr. 1/2

Iekšējie tīkli. Aukstā ūdensapgāde Ū1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **2131.69** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 20 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Demontēt esošos cauruļvadus un armartūru	obj.	1	48.00	3.00	144.0	0.00	7.20	151.20	48.00	144.00	0.00	7.20	151.20
2	Līg. c.	Pievienoties esošajam ūdensvada tīklam	vieta	1	4.98	3.00	14.94	7.26	0.75	22.95	4.98	14.94	7.26	0.75	22.95
3	Līg. c.	Montēt ūdens skaitītāju Dn25mm	k-ts	1	3.00	3.00	9.00	32.91	0.45	42.36	3.00	9.00	32.91	0.45	42.36
4	Līg. c.	Montēt ūdens skaitītāju Dn15mm	k-ts	3	3.00	3.00	9.00	9.83	0.45	19.28	9.00	27.00	29.49	1.35	57.84
5	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn40*3.7mm zem grīdas (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00	1.00	3.00	3.00	1.36	0.15	4.51	5.00	15.00	6.80	0.75	22.55
6	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*2.9mm stiprinot pie griestiem (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	48.00	1.00	3.00	3.00	0.84	0.15	3.99	48.00	144.00	40.32	7.20	191.52
7	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*1.9mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	26.00	1.00	3.00	3.00	0.41	0.15	3.56	26.00	78.00	10.66	3.90	92.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn25*2.3mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	34.00	1.00	3.00	3.00	0.60	0.15	3.75	34.00	102.00	20.40	5.10	127.50
9	Līg. c.	Montēt daudzslāņu caurules Al-Pex Dn16*2mm, stiprinot pie flīzēm WC telpās ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00	1.00	3.00	3.00	0.56	0.15	3.71	20.00	60.00	11.20	3.00	74.20
10	Līg. c.	Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn28*6mm	m	34.00	0.15	3.00	0.45	0.62	0.02	1.09	5.10	15.30	21.08	0.77	37.15
11	Līg. c.	Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn35*6mm	m	45.00	0.15	3.00	0.45	0.75	0.02	1.22	6.75	20.25	33.75	1.01	55.01
12	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	16	2.00	3.00	6.00	2.89	0.30	9.19	32.00	96.00	46.24	4.80	147.04
13	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn25mm	gab.	6	2.00	3.00	6.00	4.05	0.30	10.35	12.00	36.00	24.30	1.80	62.10
14	Līg. c.	Montēt laistāmo krānu Dn15mm	k-ts	4	2.20	3.00	6.60	1.94	0.33	8.87	8.80	26.40	7.76	1.32	35.48
15	Līg. c.	Montēt noslēgventili Dn15mm podam	gab.	20	2.00	3.00	6.00	1.37	0.30	7.67	40.00	120.00	27.40	6.00	153.40
16	Līg. c.	Montēt noslēgventili keramiskai izlietnei	gab.	29	2.00	3.00	6.00	1.37	0.30	7.67	58.00	174.00	39.73	8.70	222.43
17	Līg. c.	Montēt noslēgventili dušai	gab.	7	2.00	3.00	6.00	1.37	0.30	7.67	14.00	42.00	9.59	2.10	53.69
18	Līg. c.	Izkalt un izurbt caurumus sienās	k-ts	1	52.00	3.00	156.0	0.00	46.80	202.80	52.00	156.00	0.00	46.80	202.80
19	Līg. c.	Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	k-ts	1	5.20	3.00	15.60	9.40	1.56	26.56	5.20	15.60	9.40	1.56	26.56
20	Līg. c.	Veidgabali	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	53.63	0.00	53.63
21	Līg. c.	Stiprinājumi	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	10.37	0.00	10.37
22	Līg. c.	Sistēmas hidrauliskā presēšana	k-ts	1	30.00	3.00	90.0	0.00	10.00	100.00	30.00	90.00	0.00	10.00	100.00
23	Līg. c.	Sistēmas hlorēšana	k-ts	1	30.00	3.00	90.0	10.00	4.50	104.50	30.00	90.00	10.00	4.50	104.50
24	Līg. c.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1	16.00	3.00	48.0	0.00	0.00	48.00	16.00	48.00	0.00	0.00	48.00
		KOPĀ :	**Ls**								**507.83**	**1523.49**	**452.28**	**119.05**	**2094.83**
		Palīgmateriāli 3%											13.57		
		KOPĀ:											465.85		
		Materiālu transports 5%											23.29		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**507.83**	**1523.49**	**489.15**	**119.05**	**2131.69**
												PAVISAM KOPĀ			**2131.69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)							**3033.12**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 20.oktobrī						Pārbaudīja			K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī				
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)									(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr. 1/3

Iekšējie tīkli. Karstā ūdensapgāde T3.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **3588.85** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 20 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Kopējā izmaksa Ls: Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Montēt ūdens skaitītāju Dn15mm	k-ts	1	3.00	3.00	9.00	9.83	0.45	19.28	3.00	9.00	9.83	0.45	19.28
2	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*3.4mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	85.00	1.00	3.00	3.00	0.48	0.15	3.63	85.00	255.00	40.80	12.75	308.55
3	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn25*4.2mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	34.00	1.00	3.00	3.00	0.74	0.15	3.89	34.00	102.00	25.16	5.10	132.26
4	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*5.4mm(ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	48.00	1.00	3.00	3.00	1.22	0.15	4.37	48.00	144.00	58.56	7.20	209.76
5	Līg. c.	Montēt daudzslāņu caurules Al-Pex Dn20*2.25mm, stiprinot pie flīzēm WC telpās ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	25.00	1.00	3.00	3.00	0.77	0.15	3.92	25.00	75.00	19.25	3.75	98.00
6	Līg. c.	Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn22*6mm	m	70.00	0.15	3.00	0.45	0.53	0.02	1.00	10.50	31.50	37.10	1.58	70.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Līg. c.	Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn28*6mm	m	34.00	0.15	3.00	0.45	0.62	0.02	1.09	5.10	15.30	21.08	0.77	37.15
8	Līg. c.	Izolēt caurules ar AC polietilēna ar PVC pārklājumu izolāciju ,Dn35*6mm	m	45.00	0.15	3.00	0.45	0.75	0.02	1.22	6.75	20.25	33.75	1.01	55.01
9	Līg. c.	Montēt termostatisko jaucējkrānu Dn15mm	gab.	6	3.00	3.00	9.00	38.22	0.45	47.67	18.00	54.00	229.32	2.70	286.02
10	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn15mm	gab.	10	2.00	3.00	6.00	1.94	0.30	8.24	20.00	60.00	19.40	3.00	82.40
11	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	6	2.00	3.00	6.00	2.89	0.30	9.19	12.00	36.00	17.34	1.80	55.14
12	Līg. c.	Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	3	2.00	3.00	6.00	22.29	0.30	28.59	6.00	18.00	66.87	0.90	85.77
13	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn25mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	4.05	0.30	10.35	2.00	6.00	4.05	0.30	10.35
14	Līg. c.	Izkalt un izurbt caurumus sienās	k-ts	1	60.00	3.00	180.0	0.00	54.00	234.00	60.00	180.00	0.00	54.00	234.00
15	Līg. c.	Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	k-ts	1	6.00	3.00	18.00	10.80	5.40	34.20	6.00	18.00	10.80	5.40	34.20
16	Līg. c.	Veidgabali	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	86.26	0.00	86.26
17	Līg. c.	Stiprinājumi	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	12.41	0.00	12.41
18	Līg. c.	Sistēmas hidrauliskā presēšana	k-ts	1	30.00	3.00	90.0	0.00	10.00	100.00	30.00	90.00	0.00	10.00	100.00
19	Līg. c.	Sistēmas hlorēšana	k-ts	1	30.00	3.00	90.0	10.00	4.50	104.50	30.00	90.00	10.00	4.50	104.50
20	Līg. c.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1	16.00	3.00	48.0	0.00	0.00	48.00	16.00	48.00	0.00	0.00	48.00
		Karstā ūdens tvertne un apsaite siltummezglā													
21	Līg. c.	Montēt karstā ūdens tvertni V=500l, nosiltinātu, pievienotu pie apkures loka un karstā ūdensvada ar cirkulāciju	k-ts	1	20.00	3.00	60.00	543.80	6.00	609.80	20.00	60.00	543.80	6.00	609.80
22	Līg. c.	Montēt karstā ūdens cirkulācijas sūkni ar aizsardzību pie Q=0.12l/sek, H=4m	k-ts	1	8.00	3.00	24.00	145.00	1.20	170.20	8.00	24.00	145.00	1.20	170.20
23	Līg. c.	Montēt mehānisko filtru Dn 20mm	gab.	2	1.20	3.00	3.60	2.78	0.18	6.56	2.40	7.20	5.56	0.36	13.12
24	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn32mm	gab.	3	2.00	3.00	6.00	6.54	0.30	12.84	6.00	18.00	19.62	0.90	38.52
25	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn15mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	1.94	0.30	8.24	2.00	6.00	1.94	0.30	8.24
26	Līg. c.	Montēt lodveida ventili Dn20mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	2.89	0.30	9.19	2.00	6.00	2.89	0.30	9.19
27	Līg. c.	Montēt vienvirziena vārstu Dn20mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	3.19	0.30	9.49	2.00	6.00	3.19	0.30	9.49
28	Līg. c.	Montēt vienvirziena vārstu Dn32mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	6.07	0.30	12.37	2.00	6.00	6.07	0.30	12.37
29	Līg. c.	Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	1	1.50	3.00	4.50	2.86	0.23	7.59	1.50	4.50	2.86	0.23	7.59
30	Līg. c.	Montēt spiediena manometrus	gab.	1	1.00	3.00	3.00	8.10	0.15	11.25	1.00	3.00	8.10	0.15	11.25
31	Līg. c.	Montēt termometrus Dn15mm	gab.	1	1.00	3.00	3.00	7.55	0.15	10.70	1.00	3.00	7.55	0.15	10.70
32	Līg. c.	Montēt drošības vārstus	gab.	1	2.00	3.00	6.00	8.00	0.30	14.30	2.00	6.00	8.00	0.30	14.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Līg. c.	Montēt cinkotās ūdensvada caurules Dn42.4*3.2 ar fasondaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	15.00	1.20	3.00	3.60	5.63	0.18	9.41	18.00	54.00	84.45	2.70	141.15
34	Līg. c.	Izolēt cinkotās tērauda caurules Dn=42.4*3.2mm ar cietām akmens vates čaulām KK-ALC b=40mm	m	15.00	0.15	3.00	0.45	3.58	0.05	4.08	2.25	6.75	53.70	0.68	61.13
35	Līg. c.	Ūdensvada Ū1 cauruļu Dn32*2.9 nomaiņa siltummezgla telpā ar fasondaļām, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	8.00	1.20	3.00	3.60	3.21	0.18	6.99	9.60	28.80	25.68	1.44	55.92
36	Līg. c.	Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn35*6mm	m	8.00	0.30	3.00	0.90	3.45	0.09	4.44	2.40	7.20	27.60	0.72	35.52
37	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn20*3.4mm (ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00	1.00	3.00	3.00	0.48	0.15	3.63	5.00	15.00	2.40	0.75	18.15
38	Līg. c.	Iebūvēt PPR platmasas caurules ar šķiedrām PN10 Dn32*5.4mm(ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi)	m	5.00	1.00	3.00	3.00	1.22	0.15	4.37	5.00	15.00	6.10	0.75	21.85
39	Līg. c.	Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn22*19mm	m	5.00	0.30	3.00	0.90	3.37	0.09	4.36	1.50	4.50	16.85	0.45	21.80
40	Līg. c.	Izolēt caurules ar kaučuka izolāciju ar PVC pārklājumu Dn35*19mm	m	5.00	0.30	3.00	0.90	3.59	0.09	4.58	1.50	4.50	17.95	0.45	22.90
41	Līg. c.	Veidgabali	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	68.93	0.00	68.93
42	Līg. c.	Stiprinājumi	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	12.99	0.00	12.99
		KOPĀ :	**Ls**								**512.50**	**1537.50**	**1773.21**	**133.62**	**3444.33**
		Palīgmateriāli 3%											53.20		
		KOPĀ:											1826.41		
		Materiālu transports 5%											91.32		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**512.50**	**1537.50**	**1917.73**	**133.62**	**3588.85**
											PAVISAM KOPĀ				**3588.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)					**5106.48**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 20.oktobrī						Pārbaudīja			K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī				
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)									(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr. 1/4

Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija K1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **6199.48** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 20 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Esošās kanalizācijas sistēmas pārtīrīšana visā ēkā	obj.	1	32.00	3.00	96.0	20.00	19.20	135.20	32.00	96.00	20.00	19.20	135.20
2	Līg. c.	Demontēt esošās sanitārās ierīces (podus, izlietnes, dušas paliktņus u.c.) un kanalizācijas vadus un iekraut konteinerā	obj	1.00	48.00	3.00	144.0	0.00	14.40	158.40	48.00	144.00	0.00	14.40	158.40
3	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn110mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00	1.00	3.00	3.00	2.11	0.15	5.26	20.00	60.00	42.20	3.00	105.20
4	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn50mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	30.00	1.00	3.00	3.00	0.87	0.15	4.02	30.00	90.00	26.10	4.50	120.60
5	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn75mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	5.00	1.00	3.00	3.00	1.68	0.15	4.83	5.00	15.00	8.40	0.75	24.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Līg. c.	Montēt bērnu keramikas klozetpodu ar sēdriņķi un vāku, komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	18	6.00	3.00	18.00	50.42	1.80	70.22	108.00	324.00	907.56	32.40	1263.96
7	Līg. c.	Montēt keramikas klozetpodu , komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	1	6.00	3.00	18.00	59.32	1.80	79.12	6.00	18.00	59.32	1.80	79.12
8	Līg. c.	Montēt keramikas klozetpodu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, komplektā ar skalojamo kasti	k-ts	1	6.00	3.00	18.00	130.00	1.80	149.80	6.00	18.00	130.00	1.80	149.80
9	Līg. c.	Iebūvēt pieturēšanās margas invalīdu tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1	1.00	3.00	3.00	46.50	0.30	49.80	1.00	3.00	46.50	0.30	49.80
10	Līg. c.	Iebūvēt paceļamos roku balstus tualetēs personām ar kustību traucējumiem	gb	1	1.00	3.00	3.00	62.65	0.30	65.95	1.00	3.00	62.65	0.30	65.95
11	Līg. c.	Montēt stūra dušas kabīni 900*900 komplektā ar dušas paliktni 900*900mm ar izlaidi un sifonu, un maisītāju ar dušas sietiņu ar lokano šļūteni un izteces krānu	k-ts	1	9.50	3.00	28.50	178.51	1.43	208.44	9.50	28.50	178.51	1.43	208.44
12	Līg. c.	Montēt stūra dušas kabīni 900*900 komplektā ar dušas paliktni 900*900mm ar izlaidi un sifonu, un krānu ar dušas sietiņu ar lokano šļūteni un izteces krānu	k-ts	6	9.50	3.00	28.50	178.51	1.43	208.44	57.00	171.00	1071.06	8.55	1250.61
13	Līg. c.	Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar krānu, izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	18	7.00	3.00	21.00	34.72	1.05	56.77	126.00	378.00	624.96	18.90	1021.86
14	Līg. c.	Montēt keramikas roku mazgātni komplektā ar jaucējkrānu, izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	5	7.00	3.00	21.00	41.32	1.05	63.37	35.00	105.00	206.60	5.25	316.85
15	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda izlietni komplektā ar jaucējkrānu , izlaidi, pārteci un sifonu	k-ts	7	7.00	3.00	21.00	51.37	1.05	73.42	49.00	147.00	359.59	7.35	513.94
16	Līg. c.	PVC tīrīšanas lūka Dn110mm	gab	1	0.50	3.00	1.50	2.39	0.08	3.97	0.50	1.50	2.39	0.08	3.97
17	Līg. c.	Montēt aizsargčaulu Dn160mm L=0.5m izvadam no ēkas	gab	1	1.20	3.00	3.60	10.02	0.18	13.80	1.20	3.60	10.02	0.18	13.80
18	Līg. c.	Izurbt caurumu pamatos Dn200mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	0.00	1.80	7.80	2.00	6.00	0.00	1.80	7.80
19	Līg. c.	Izurbt caurumu jumta pārsegumā Dn90mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	0.00	1.80	7.80	2.00	6.00	0.00	1.80	7.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Līg. c.	Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.02	30.30	3.00	90.90	51.19	4.55	146.64	0.61	1.82	1.02	0.09	2.93
21	Līg. c.	Montēt ugunsdrošo manžeti D75mm	gab.	1	1.00	3.00	3.00	11.47	0.13	14.60	1.00	3.00	11.47	0.13	14.60
22	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn50	k-ts	4	3.00	3.00	9.00	16.49	0.45	25.94	12.00	36.00	65.96	1.80	103.76
23	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn110mm	k-ts	1	3.00	3.00	9.00	20.53	0.45	29.98	3.00	9.00	20.53	0.45	29.98
24	Līg. c.	Montēt ventilācijas jumtiņu Dn=75mm	k-ts	1	4.00	3.00	12.00	12.00	0.60	24.60	4.00	12.00	12.00	0.60	24.60
25	Līg. c.	Nojaukt esošo grīdas segumu ar pamatojumu 1.stāvā kanalizācijas trasei un celtniecības atkritumus iekraut konteinerā	m	13.00	0.84	3.00	2.52	0.00	0.76	3.28	10.92	32.76	0.00	9.83	42.59
26	Līg. c.	Smilts	m3	1.00	2.90	3.00	8.70	5.10	0.87	14.67	2.90	8.70	5.10	0.87	14.67
27	Līg. c.	Nojaukt esošo grīdas segumu 2.stāvā kanalizācijas trapu izbūvei, celtniecības atkritumus iekraujot konteinerā	m	2.00	0.50	3.00	1.50	0.00	0.45	1.95	1.00	3.00	0.00	0.90	3.90
28	Līg. c.	Iebūvēt kanalizācijas cauruli Dn50mm sienā	m	5.00	1.00	3.00	3.00	0.87	0.15	4.02	5.00	15.00	4.35	0.75	20.10
29	Līg. c.	Kanalizācijas cauruļu veidgabali	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	29.06	0.00	29.06
30	Līg. c.	Cauruļu stiprinājumi	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	7.13	0.00	7.13
31	Līg. c.	Liekās grunts iekraušana konteinerā	m3	1.00	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	1.20	3.60	0.00	0.36	3.96
32	Līg.c.	Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	1	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10
33	Līg. c.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1	16.00	3.00	48.0	0.00	0.00	48.00	16.00	48.00	0.00	0.00	48.00
		KOPĀ :	**Ls**								**596.83**	**1790.48**	**3912.48**	**177.66**	**5880.62**
		Palīgmateriāli 3%											117.37		
		KOPĀ:											4029.85		
		Materiālu transports 5%											201.49		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**596.83**	**1790.48**	**4231.35**	**177.66**	**6199.48**
												PAVISAM KOPĀ			**6199.48**
															8821.07

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 20.oktobrī		Pārbaudīja	K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr. 1/5

Iekšējie tīkli. Ražošanas kanalizācija K3.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **1137.77** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 20 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik ne,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn110mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	18.00	1.00	3.00	3.00	2.11	0.15	5.26	18.00	54.00	37.98	2.70	94.68
2	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn75mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	14.00	1.00	3.00	3.00	1.57	0.15	4.72	14.00	42.00	21.98	2.10	66.08
3	Līg. c.	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules,Dn50mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	5.00	1.00	3.00	3.00	0.87	0.15	4.02	5.00	15.00	4.35	0.75	20.10
4	Līg. c.	Izvads izlietnei Dn50mm	k-ts	5	1.00	3.00	3.00	10.99	0.15	14.14	5.00	15.00	54.95	0.75	70.70
5	Līg. c.	PVC tīrīšanas lūka Dn110mm	gab	1	0.50	3.00	1.50	2.39	0.08	3.97	0.50	1.50	2.39	0.08	3.97
6	Līg. c.	Montēt aizsargčaulu Dn160mm L=0.5m izvadam no ēkas	gab	1	1.20	3.00	3.60	10.02	0.18	13.80	1.20	3.60	10.02	0.18	13.80
7	Līg. c.	Izurbt caurumu pamatos Dn200mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	0.00	1.80	7.80	2.00	6.00	0.00	1.80	7.80
8	Līg. c.	Izurbt caurumu jumta pārsegumā Dn120mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	0.00	1.80	7.80	2.00	6.00	0.00	1.80	7.80
9	Līg. c.	Aizdarīt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.02	30.30	3.00	90.90	51.19	4.55	146.64	0.61	1.82	1.02	0.09	2.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg. c.	Montēt ugunsdrošo manžeti D100mm	gab.	1	1.00	3.00	3.00	11.47	0.13	14.60	1.00	3.00	11.47	0.13	14.60
11	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn100	k-ts	4	3.00	3.00	9.00	24.57	0.45	34.02	12.00	36.00	98.28	1.80	136.08
12	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda trapu 600*400mm ar nosēddaļu	k-ts	1	16.00	3.00	48.00	398.00	2.40	448.40	16.00	48.00	398.00	2.40	448.40
13	Līg. c.	Montēt ventilācijas jumtiņu Dn=110mm	k-ts	1	4.00	3.00	12.00	12.00	0.60	24.60	4.00	12.00	12.00	0.60	24.60
14	Līg. c.	Nojaukt esošo grīdas segumu ar pamatojumu 1.stāvā kanalizācijas trasei un celtniecības atkritumus iekraut konteinerā	m	18.00	0.84	3.00	2.52	0.00	0.76	3.28	15.12	45.36	0.00	13.61	58.97
15	Līg. c.	Smilts	m3	1.00	2.90	3.00	8.70	5.10	0.87	14.67	2.90	8.70	5.10	0.87	14.67
16	Līg. c.	Iebūvēt kanalizācijas cauruli Dn50mm sienā	m	3.00	1.00	3.00	3.00	0.87	0.15	4.02	3.00	9.00	2.61	0.45	12.06
17	Līg. c.	Kanalizācijas cauruļu veidgabali	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	25.72	0.00	25.72
18	Līg. c.	Cauruļu stiprinājumi	k-ts	1	0.00	3.00	0.0	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43
19	Līg. c.	Liekās grunts iekraušana konteinerā (konteinera izmaksa pie sadz. kanalizācijas)	m3	1.00	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	1.20	3.60	0.00	0.36	3.96
20	Līg. c.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	k-ts	1	16.00	3.00	48.0	0.00	0.00	48.00	16.00	48.00	0.00	0.00	48.00
		KOPĀ :	**Ls**								**119.53**	**358.58**	**692.31**	**30.46**	**1081.35**
		Palīgmateriāli 3%											20.77		
		KOPĀ:											713.08		
		Materiālu transports 5%											35.65		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**119.53**	**358.58**	**748.73**	**30.46**	**1137.77**
											PAVISAM KOPĀ				**1137.77**
															1618.91

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 20.oktobrī		Pārbaudīja	K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. 20-3610

Lokālā tāme Nr. 1/6

Apkure .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK1, 1-7 daļas rasējumiem | Tāmes izmaksas **12221.15** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm.lik-me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=300mm, L=1000mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	6	2.40	3.00	7.20	38.28	0.36	45.84	14.40	43.20	229.68	2.16	275.04
2	Līg. c.	Tas pats,L=1100mm	gab.	10	2.40	3.00	7.20	40.82	0.36	48.38	24.00	72.00	408.20	3.60	483.80
3	Līg. c.	Tas pats,L=1200mm	gab.	2	2.40	3.00	7.20	43.36	0.36	50.92	4.80	14.40	86.72	0.72	101.84
4	Līg. c.	Tas pats,L=1400mm	gab.	4	2.40	3.00	7.20	48.53	0.36	56.09	9.60	28.80	194.12	1.44	224.36
5	Līg. c.	Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C11, H=500mm, L=400mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	2	2.40	3.00	7.20	20.32	0.36	27.88	4.80	14.40	40.64	0.72	55.76
6	Līg. c.	Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=500mm, L=500mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	13	2.40	3.00	7.20	31.72	0.36	39.28	31.20	93.60	412.36	4.68	510.64
7	Līg. c.	Tas pats,L=600mm	gab.	4	2.40	3.00	7.20	35.49	0.36	43.05	9.60	28.80	141.96	1.44	172.20
8	Līg. c.	Tas pats,L=700mm	gab.	11	2.40	3.00	7.20	39.26	0.36	46.82	26.40	79.20	431.86	3.96	515.02
9	Līg. c.	Tas pats,L=800mm	gab.	4	2.40	3.00	7.20	43.19	0.36	50.75	9.60	28.80	172.76	1.44	203.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg. c.	Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22, H=900mm, L=700mm (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu	gab.	1	2.40	3.00	7.20	60.53	0.36	68.09	2.40	7.20	60.53	0.36	68.09
11	Līg. c.	Tas pats,L=800mm	gab.	1	2.40	3.00	7.20	67.58	0.36	75.14	2.40	7.20	67.58	0.36	75.14
12	Līg. c.	Sānu pieslēgumi radiatoriem	gab.	58	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	319.58	0.00	319.58
13	Līg. c.	Montēt termoregulatorus	gab.	11	1.50	3.00	4.50	5.84	0.23	10.57	16.50	49.50	64.24	2.48	116.22
14	Līg. c.	Montēt termoregulatorus (ar aizsargierīci pret svešu iejaukšanos)	gab.	47	1.50	3.00	4.50	8.33	0.23	13.06	70.50	211.50	391.51	10.58	613.59
15	Līg. c.	Montēt atpagaļgaitas regulējošo vārstu Dn=15mm	gab.	58	1.50	3.00	4.50	2.95	0.23	7.68	87.00	261.00	171.10	13.05	445.15
16	Līg. c.	Montēt lodveida krānus , Dn50mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	14.53	0.30	20.83	4.00	12.00	29.06	0.60	41.66
17	Līg. c.	Montēt lodveida krānus , Dn40mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	10.04	0.30	16.34	2.00	6.00	10.04	0.30	16.34
18	Līg. c.	Montēt lodveida krānus , Dn25mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	4.05	0.30	10.35	4.00	12.00	8.10	0.60	20.70
19	Līg. c.	Montēt lodveida krānus , Dn20mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	2.59	0.30	8.89	4.00	12.00	5.18	0.60	17.78
20	Līg. c.	Montēt lodveida krānus , Dn15mm	gab.	15	2.00	3.00	6.00	1.94	0.30	8.24	30.00	90.00	29.10	4.50	123.60
21	Līg. c.	Montēt balansējošos vārstus Dn32mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	30.66	0.30	36.96	2.00	6.00	30.66	0.30	36.96
22	Līg. c.	Montēt balansējošos vārstus Dn20mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	16.03	0.30	22.33	4.00	12.00	32.06	0.60	44.66
23	Līg. c.	Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	14	2.00	3.00	6.00	14.12	0.30	20.42	28.00	84.00	197.68	4.20	285.88
24	Līg. c.	Montēt izlaides Dn=15mm	gab.	32	0.60	3.00	1.80	2.71	0.09	4.60	19.20	57.60	86.72	2.88	147.20
25	Līg. c.	Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	2	1.50	3.00	4.50	2.86	0.23	7.59	3.00	9.00	5.72	0.45	15.17
26	Līg. c.	Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn16*2.0mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	54.00	1.00	3.00	3.00	1.32	0.15	4.00	54.00	162.00	71.28	8.10	216.00
27	Līg. c.	Tas pats,Dn20*2.25mm	m	282.00	1.00	3.00	3.00	1.61	0.15	5.00	282.00	846.00	454.02	42.30	1410.00
28	Līg. c.	Tas pats,Dn25*2.5mm	m	56.00	1.00	3.00	3.00	2.58	0.15	5.73	56.00	168.00	144.48	8.40	320.88
29	Līg. c.	Tas pats,Dn32*3mm	m	46.00	1.00	3.00	3.00	3.38	0.15	6.53	46.00	138.00	155.48	6.90	300.38
30	Līg. c.	Tas pats,Dn40*4mm	m	30.00	1.00	3.00	3.00	5.15	0.15	8.30	30.00	90.00	154.50	4.50	249.00
31	Līg. c.	Tas pats,Dn50*4.5mm	m	78.00	1.00	3.00	3.00	7.56	0.15	10.71	78.00	234.00	589.68	11.70	835.38
32	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 16*16	gab.	120	0.00	3.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	187.20	0.00	187.20
33	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 20*20	gab.	126	0.00	3.00	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	263.34	0.00	263.34
34	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 25*25	gab.	16	0.00	3.00	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	49.12	0.00	49.12
35	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 32*32	gab.	4	0.00	3.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 40*40	gab.	6	0.00	3.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
37	Līg. c.	Presējamie līkumi 90°PPSU 50*50	gab.	14	0.00	3.00	0.00	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	152.88	0.00	152.88
38	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 20*16*20	gab.	22	0.00	3.00	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	62.92	0.00	62.92
39	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 25*16*25	gab.	16	0.00	3.00	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	68.64	0.00	68.64
40	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 32*16*32	gab.	12	0.00	3.00	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	82.92	0.00	82.92
41	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 40*16*40	gab.	2	0.00	3.00	0.00	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	24.74	0.00	24.74
42	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 50*16*50	gab.	2	0.00	3.00	0.00	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	37.52	0.00	37.52
43	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 20*20*20	gab.	18	0.00	3.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10
44	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 50*20*50	gab.	4	0.00	3.00	0.00	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	75.16	0.00	75.16
45	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 50*25*50	gab.	2	0.00	3.00	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	31.48	0.00	31.48
46	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 50*32*50	gab.	2	0.00	3.00	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	31.48	0.00	31.48
47	Līg. c.	Presējamie trejgabali PPSU 40*40*40	gab.	2	0.00	3.00	0.00	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	22.48	0.00	22.48
48	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 16*16	gab.	68	0.00	3.00	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	107.44	0.00	107.44
49	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 20*20	gab.	48	0.00	3.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	101.76	0.00	101.76
50	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 25*20	gab.	8	0.00	3.00	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	24.40	0.00	24.40
51	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 32*25	gab.	4	0.00	3.00	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	18.52	0.00	18.52
52	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 40*32	gab.	2	0.00	3.00	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	14.70	0.00	14.70
53	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 40*25	gab.	2	0.00	3.00	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	13.54	0.00	13.54
54	Līg. c.	Presējamie savienojumi PPSU 40*50	gab.	2	0.00	3.00	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	19.84	0.00	19.84
55	Līg. c.	Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	13.00	0.15	3.00	0.45	1.83	0.02	2.30	1.95	5.85	23.79	0.29	29.93
56	Līg. c.	Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn25*2.5mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	25.00	0.15	3.00	0.45	2.01	0.02	2.48	3.75	11.25	50.25	0.56	62.06
57	Līg. c.	Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn40*4mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=30mm	m	30.00	0.15	3.00	0.45	2.87	0.02	3.34	4.50	13.50	86.10	0.68	100.28
58	Līg. c.	Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn50*4.5mm ar cietās akmens vates siltumizolāciju b=40mm	m	78.00	0.15	3.00	0.45	3.96	0.02	4.43	11.70	35.10	308.88	1.76	345.74
59	Līg. c.	Izolēt daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules Dn20*2.25mm ar siltumizolāciju "SH Armaflex b=9mm	m	90.00	0.15	3.00	0.45	0.44	0.02	0.91	13.50	40.50	39.60	2.03	82.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	Līg. c.	Izkalt caurumus sienās	gab.	8	2.00	3.00	6.00	0.00	1.20	7.20	16.00	48.00	0.00	9.60	57.60
61	Līg. c.	Izkalt caurumus starpsienās	gab.	12	1.50	3.00	4.50	0.00	1.20	5.70	18.00	54.00	0.00	14.40	68.40
62	Līg. c.	Izkalt caurumus pārsegumā	gab.	11	2.00	3.00	6.00	0.00	1.80	7.80	22.00	66.00	0.00	19.80	85.80
63	Līg. c.	Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.12	30.30	3.00	90.90	51.19	4.55	146.64	3.64	10.91	6.14	0.55	17.60
64	Līg. c.	Montēt ugunsdrošo manžeti DN20	gab.	22	1.00	3.00	3.00	6.54	0.13	9.67	22.00	66.00	143.88	2.86	212.74
65	Līg. c.	Demontēt esošos apkures sistēmu (radiatorus, armatūru,cauruļvadus un iekraut konteinerā)	obj.	1	250	3.00	750.0	0.00	37.50	787.50	250.00	750.00	0.00	37.50	787.50
66	Līg.c.	Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10
		KOPĀ :	**Ls**								**1326.44**	**3979.31**	**7369.22**	**272.03**	**11662.86**
		Palīgmateriāli 3%											221.08		
		KOPĀ:											7590.30		
		Materiālu transports 5%											379.51		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**1326.44**	**3979.31**	**7969.81**	**272.03**	**12221.15**
													PAVISAM KOPĀ		**12221.15**

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 26.oktobrī		Pārbaudīja	I.Vilmane 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr. 1/7

Ventilācija

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK2 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **14976.63** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietil-, pība c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa: Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
k.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		SISTĒMA PN1.													
1	Līg. c.	Montēt gaisa apstrādes iekārtu Systemair MAXI 2000(1) HW 400V ar šķērsplūsmas siltummaini, L_{piepl}=1700 m^3/st. H=200 Pa N_{el}=0,93 kW, L_{nos}=2000 m^3/st H=400 Pa N_{el}=0,90 kW, ar ūdens kalorīferu 12,2 kW, ar iebūvētu automātiskas vadības sistēmu, stiprināšanai pie telpas griestiem G=223 kg	k-ts	1	96.0	5.00	480.0	4800.0	48.0	5328.0	96.00	480.00	4800.00	48.00	5328.00
2	Līg. c.	Montēt "Grundfos" firmas pretaizsalšanas automātikas mezgla cirkulācijas sūkni ALPHA 2 15-60 130, Q=0,3 m^3/st. H=2 m 3-18 W ~1 230V	gab.	1	8.00	3.50	28.00	173.27	1.40	202.67	8.00	28.00	173.27	1.40	202.67
		PIEPLŪDE													
3	Līg. c.	Montēt āra pretlietus resti 400*400mm RV1-400*400	gab.	1	2.00	3.50	7.00	45.86	0.35	53.21	2.00	7.00	45.86	0.35	53.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Līg. c.	Montēt siltinātu noslēgvārstu taisnstūra gaisa vadiem KR4-S 400*400	gab.	1	4.00	3.50	14.00	117.15	0.70	131.85	4.00	14.00	117.15	0.70	131.85
5	Līg. c.	Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-250	gab.	1	1.60	3.50	5.60	9.48	0.28	15.36	1.60	5.60	9.48	0.28	15.36
6	Līg. c.	Montēt pieplūdes difuzoru DVS-P-200	gab.	7	1.60	3.50	5.60	6.41	0.28	12.29	11.20	39.20	44.87	1.96	86.03
7	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 500*200mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	4.00	2.10	3.50	7.35	43.10	0.37	50.82	8.40	29.40	172.40	1.47	203.27
8	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 250*200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	1.00	1.35	3.50	4.73	25.80	0.24	30.76	1.35	4.73	25.80	0.24	30.76
9	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	4.00	1.90	3.50	6.65	21.33	0.33	28.31	7.60	26.60	85.32	1.33	113.25
10	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	7.00	1.50	3.50	5.25	15.99	0.26	21.50	10.50	36.75	111.93	1.84	150.52
11	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	1.20	3.50	4.20	13.33	0.21	17.74	3.60	12.60	39.99	0.63	53.22
12	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	0.95	3.50	3.33	10.66	0.17	14.15	2.85	9.98	31.98	0.50	42.45
13	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=400mm, 90°	gab.	1	2.00	3.50	7.00	26.66	0.35	34.01	2.00	7.00	26.66	0.35	34.01
14	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=315mm, 90°	gab.	1	2.00	3.50	7.00	19.99	0.35	27.34	2.00	7.00	19.99	0.35	27.34
15	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja Dn400/500*200mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	30.62	0.35	37.97	2.00	7.00	30.62	0.35	37.97
16	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 400*400/500*200mm	gab.	2	2.00	3.50	7.00	28.18	0.35	35.53	4.00	14.00	56.36	0.70	71.06
17	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 320*110/500*200mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	28.16	0.35	35.51	2.00	7.00	28.16	0.35	35.51
18	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada slīpā pāreja 250*170/250*200mm	gab.	2	2.00	3.50	7.00	17.56	0.35	24.91	4.00	14.00	35.12	0.70	49.82
19	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn400/Dn315mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	17.06	0.35	24.41	2.00	7.00	17.06	0.35	24.41
20	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn315/Dn250mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	12.80	0.35	20.15	2.00	7.00	12.80	0.35	20.15
21	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn250/Dn200mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	10.66	0.35	18.01	2.00	7.00	10.66	0.35	18.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Līg. c.	Sedls plakanai virsmai ESS 250*200	gab.	2	1.00	3.50	3.50	13.46	0.18	17.14	2.00	7.00	26.92	0.35	34.27
23	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/250	gab.	1	1.00	3.50	3.50	13.44	0.18	17.12	1.00	3.50	13.44	0.18	17.12
24	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/200	gab.	1	1.00	3.50	3.50	13.44	0.18	17.12	1.00	3.50	13.44	0.18	17.12
25	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 315/200	gab.	2	1.50	3.50	5.25	10.92	0.26	16.43	3.00	10.50	21.84	0.53	32.87
26	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 250/200	gab.	2	1.50	3.50	5.25	9.10	0.26	14.61	3.00	10.50	18.20	0.53	29.23
27	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 200/200	gab.	2	1.50	3.50	5.25	7.28	0.26	12.79	3.00	10.50	14.56	0.53	25.59
28	Līg. c.	Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs Dn200mm	gab.	1	1.00	3.50	3.50	6.93	0.18	10.61	1.00	3.50	6.93	0.18	10.61
29	Līg. c.	Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs 500*200mm	gab.	1	1.00	3.50	3.50	11.02	0.18	14.70	1.00	3.50	11.02	0.18	14.70
30	Līg. c.	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 400	gab.	1	1.00	3.50	3.50	7.54	0.18	11.22	1.00	3.50	7.54	0.18	11.22
31	Līg. c.	Tīrīšanas lūka taisnstūra gaisa vadam	gab.	1	1.00	3.50	3.50	16.09	0.18	19.77	1.00	3.50	16.09	0.18	19.77
		NOSŪCE													
32	Līg. c.	Nerūsējošā tērauda filtrsiets ar rāmi Dn400mm (izgat.SIA "Filtri" tel.67466674)	gab.	2	4.00	3.50	14.00	125.00	0.70	139.70	8.00	28.00	250.00	1.40	279.40
33	Līg. c.	Montēt regulējošo vārstu apaļiem vadiem SK200	gab.	3	1.60	3.50	5.60	6.02	0.28	11.90	4.80	16.80	18.06	0.84	35.70
34	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus 500*200mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	5.00	2.10	3.50	7.35	43.10	0.37	50.82	10.50	36.75	215.50	1.84	254.09
35	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm ar stiprinājumiem	m	5.00	1.90	3.50	6.65	21.33	0.33	28.31	9.50	33.25	106.65	1.66	141.56
36	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.50	3.50	5.25	15.99	0.26	21.50	3.00	10.50	31.98	0.53	43.01
37	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	4.00	1.20	3.50	4.20	13.33	0.21	17.74	4.80	16.80	53.32	0.84	70.96
38	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=200mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	0.95	3.50	3.33	10.66	0.17	14.15	2.85	9.98	31.98	0.50	42.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=400mm, 90°	gab.	1	2.00	3.50	7.00	26.66	0.35	34.01	2.00	7.00	26.66	0.35	34.01
40	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus 500*200mm, 90°	gab.	2	2.00	3.50	7.00	29.43	0.35	36.78	4.00	14.00	58.86	0.70	73.56
41	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus 500*200mm, 45°	gab.	2	2.00	3.50	7.00	44.14	0.35	51.49	4.00	14.00	88.28	0.70	102.98
42	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada pāreja 320*110/500*200mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	28.16	0.35	35.51	2.00	7.00	28.16	0.35	35.51
43	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn400/Dn315mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	17.06	0.35	24.41	2.00	7.00	17.06	0.35	24.41
44	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn315/Dn200mm	gab.	1	2.00	3.50	7.00	12.80	0.35	20.15	2.00	7.00	12.80	0.35	20.15
45	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada taisnā pāreja Dn250/Dn200mm	gab.	2	2.00	3.50	7.00	10.66	0.35	18.01	4.00	14.00	21.32	0.70	36.02
46	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/250	gab.	2	1.00	3.50	3.50	13.44	0.18	17.12	2.00	7.00	26.88	0.35	34.23
47	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 400/200	gab.	2	1.00	3.50	3.50	13.44	0.18	17.12	2.00	7.00	26.88	0.35	34.23
48	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 315/200	gab.	1	1.50	3.50	5.25	10.92	0.26	16.43	1.50	5.25	10.92	0.26	16.43
49	Līg. c.	Nerūsējošā tērauda gaisa vada gala noslēgs Dn400mm	gab.	1	1.00	3.50	3.50	13.86	0.18	17.54	1.00	3.50	13.86	0.18	17.54
50	Līg. c.	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 315	gab.	1	1.00	3.50	3.50	7.54	0.18	11.22	1.00	3.50	7.54	0.18	11.22
51	Līg. c.	Tīrīšanas lūka taisnstūra gaisa vadam	gab.	1	1.00	3.50	3.50	16.09	0.18	19.77	1.00	3.50	16.09	0.18	19.77
52	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	8.00	3.50	28.00	80.00	1.40	109.40	8.00	28.00	80.00	1.40	109.40
		SISTĒMA PN2.													
53	Līg. c.	Montēt ventilācijas iekārtu Lossnay LGH-100RX5-E ar "Mitsubishi Electric" siltummaini L=1000 m^3/h H=110 Pa N_{el}=0,475 kW ~1 220-240 V 2,1 A 59 kg	k-ts	1	40.0	5.00	200.0	2000.0	20.0	2220.0	40.00	200.00	2000.00	20.00	2220.00
		PIEPLŪDE													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Līg. c.	Montēt firmas "2VV" kanāla elektriskos gaisa sildītāju EOKO-250-2-1 N_{el} =2 kW ~1 230 V 8,7 A 3,8 kg	gab.	1	8.0	3.50	28.0	309.0	2.8	339.8	8.00	28.00	309.00	2.80	339.80
55	Līg. c.	Montēt āra pretlietus resti 400*400mm RV1-300*200	gab.	1	2.00	3.50	7.00	30.54	0.35	37.89	2.00	7.00	30.54	0.35	37.89
56	Līg. c.	Montēt siltinātu noslēgvārstu taisnstūra gaisa vadiem KR4-S 300*200	gab.	1	3.00	3.50	10.50	78.90	0.53	89.93	3.00	10.50	78.90	0.53	89.93
57	Līg. c.	Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK250	gab.	1	1.60	3.50	5.60	6.73	0.28	12.61	1.60	5.60	6.73	0.28	12.61
58	Līg. c.	Montēt pieplūdes/nosūces restes taisnstūra gaisa vadam ar regulējamām žalūzijām un vārstu NOVA-A 200*200+R1	gab.	5	2.40	3.50	8.40	17.36	0.42	26.18	12.00	42.00	86.80	2.10	130.90
59	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 300*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	1.50	3.50	5.25	12.80	0.26	18.31	4.50	15.75	38.40	0.79	54.94
60	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 250*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.35	3.50	4.73	11.70	0.24	16.66	2.70	9.45	23.40	0.47	33.32
61	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 200*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.20	3.50	4.20	10.59	0.21	15.00	2.40	8.40	21.18	0.42	30.00
62	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	24.00	1.20	3.50	4.20	4.30	0.21	8.71	28.80	100.80	103.20	5.04	209.04
63	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=250mm 90°	gab.	7	0.50	3.50	1.75	8.54	0.09	10.38	3.50	12.25	59.78	0.61	72.64
64	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/250*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	14.29	0.09	16.13	0.50	1.75	14.29	0.09	16.13
65	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 250*200/200*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	13.80	0.09	15.64	0.50	1.75	13.80	0.09	15.64
66	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/Dn200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	15.43	0.09	17.27	0.50	1.75	15.43	0.09	17.27
67	Līg. c.	Sedls plakanai virsmai ESS 200*200	gab.	5	0.50	3.50	1.75	6.35	0.09	8.19	2.50	8.75	31.75	0.44	40.94
68	Līg. c.	Sedls uz apaļā gaisa vada ESD300*200/Dn250	gab.	1	0.50	3.50	1.75	9.64	0.09	11.48	0.50	1.75	9.64	0.09	11.48
69	Līg. c.	Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs Dn250mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	5.24	0.09	7.08	0.50	1.75	5.24	0.09	7.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	Līg. c.	Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs 200*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	2.95	0.09	4.79	0.50	1.75	2.95	0.09	4.79
71	Līg. c.	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 250	gab.	2	0.50	3.50	1.75	7.54	0.09	9.38	1.00	3.50	15.08	0.18	18.76
		NOSŪCE													
72	Līg. c.	Montēt regulējošo vārstu apaļiem gaisa vadiem SK250	gab.	1	1.60	3.50	5.60	6.73	0.28	12.61	1.60	5.60	6.73	0.28	12.61
73	Līg. c.	Montēt regulējošo vārstu apaļiem vadiem SK200	gab.	1	1.60	3.50	5.60	6.02	0.28	11.90	1.60	5.60	6.02	0.28	11.90
74	Līg. c.	Montēt pieplūdes/nosūces restes taisnstūra gaisa vadam ar regulējamām žalūzijām un vārstu NOVA-A 200*200+R1	gab.	5	2.40	3.50	8.40	17.36	0.42	26.18	12.00	42.00	86.80	2.10	130.90
75	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 300*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.50	3.50	5.25	12.80	0.26	18.31	3.00	10.50	25.60	0.53	36.63
76	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 250*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.35	3.50	4.73	11.70	0.24	16.66	2.70	9.45	23.40	0.47	33.32
77	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus 200*200mm,b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	2.00	1.20	3.50	4.20	10.59	0.21	15.00	2.40	8.40	21.18	0.42	30.00
78	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	5.00	1.20	3.50	4.20	4.30	0.21	8.71	6.00	21.00	21.50	1.05	43.55
79	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	9.00	0.95	3.50	3.33	3.57	0.17	7.06	8.55	29.93	32.13	1.50	63.55
80	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=250mm 90°	gab.	1	0.50	3.50	1.75	8.54	0.09	10.38	0.50	1.75	8.54	0.09	10.38
81	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada līkumus Dn=200mm 90°	gab.	7	0.50	3.50	1.75	8.79	0.09	10.63	3.50	12.25	61.53	0.61	74.39
82	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 300*200/250*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	14.29	0.09	16.13	0.50	1.75	14.29	0.09	16.13
83	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas 250*200/200*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	13.80	0.09	15.64	0.50	1.75	13.80	0.09	15.64
84	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada pārejas Dn250/Dn200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	5.43	0.09	7.27	0.50	1.75	5.43	0.09	7.27
85	Līg. c.	Sedls plakanai virsmai ESS 200*200	gab.	5	0.50	3.50	1.75	6.35	0.09	8.19	2.50	8.75	31.75	0.44	40.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	Līg. c.	Sedls uz apaļā gaisa vada ESD300*200/Dn250	gab.	1	0.50	3.50	1.75	9.64	0.09	11.48	0.50	1.75	9.64	0.09	11.48
87	Līg. c.	Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs Dn250mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	5.24	0.09	7.08	0.50	1.75	5.24	0.09	7.08
88	Līg. c.	Cinkotā skārda gaisa vada gala noslēgs 200*200mm	gab.	1	0.50	3.50	1.75	2.95	0.09	4.79	0.50	1.75	2.95	0.09	4.79
89	Līg. c.	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 250	gab.	1	0.50	3.50	1.75	7.54	0.09	9.38	0.50	1.75	7.54	0.09	9.38
90	Līg. c.	Tīrīšanas lūka apaļam gaisa vadam TL3 200	gab.	1	0.50	3.50	1.75	7.54	0.09	9.38	0.50	1.75	7.54	0.09	9.38
91	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	3.40	3.50	11.90	50.00	0.60	62.50	3.40	11.90	50.00	0.60	62.50
		SISTĒMA N3.													
92	Līg. c.	Montēt kanāla ventilatoru TD-350/125 L=200 m^3/h H=40 Pa N=0,03kW ~1 230V ,0.13A	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	80.30	1.40	95.7	4.00	14.00	80.30	1.40	95.70
93	Līg. c.	Montēt nosūces difuzoru DVS 125	gab.	1	1.60	3.50	5.60	3.66	0.28	9.54	1.60	5.60	3.66	0.28	9.54
94	Līg. c.	Montēt nosūces difuzoru DVS 80	gab.	1	1.60	3.50	5.60	2.80	0.28	8.68	1.60	5.60	2.80	0.28	8.68
95	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	0.95	3.50	3.33	6.93	0.17	10.42	2.85	9.98	20.79	0.50	31.26
96	Līg. c.	Apaļā gaisa vada sānu pievienojums NPS 125/125	gab.	1	1.50	3.50	5.25	4.73	0.26	10.24	1.50	5.25	4.73	0.26	10.24
97	Līg. c.	Nerūsējošā tērauda gaisa vada pāreja Dn125/Dn80mm	gab.	1	1.00	3.50	3.50	5.54	0.18	9.22	1.00	3.50	5.54	0.18	9.22
98	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	3.00	0.05	4.10	0.30	1.05	3.00	0.05	4.10
		SISTĒMA N4.													
99	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=100 m^3/h H=32 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar gaismas slēdzi un taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	63.49	1.40	78.9	4.00	14.00	63.49	1.40	78.89
100	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	1.00	0.95	3.50	3.33	6.93	0.17	10.42	0.95	3.33	6.93	0.17	10.42
101	Līg. c.	Montēt nerūsējošā tērauda gaisa vada līkumus Dn=125mm, 90°	gab.	1	2.00	3.50	7.00	8.66	0.35	16.01	2.00	7.00	8.66	0.35	16.01
102	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	2.00	0.05	3.10	0.30	1.05	2.00	0.05	3.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		SISTĒMA N5.													
103	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
104	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N6.													
105	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
106	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N7.													
107	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
108	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N8.													
109	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
110	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N9.													
111	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
112	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N10.													
113	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
114	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N11.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 200CRZ L=150 m^3/h H=25 Pa N=0,016 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	74.72	1.40	90.1	4.00	14.00	74.72	1.40	90.12
116	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N12.													
117	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
118	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N13.													
119	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
120	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N14.													
121	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
122	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N15.													
123	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
124	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N16.													
125	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74
126	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N17.													
127	Līg. c.	Montēt sadzīves ventilatoru SILENT 100CRZ L=50 m^3/h H=24 Pa N=0,008 kW ~1 230 V ar taimeru	k-ts	1	4.00	3.50	14.00	47.34	1.40	62.7	4.00	14.00	47.34	1.40	62.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
128	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		SISTĒMA N18.													
129	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=160mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	3.00	0.75	3.50	2.63	2.77	0.13	5.53	2.25	7.88	8.31	0.39	16.58
130	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vada jumtiņu Dn=160mm	gab.	1	4.00	3.50	14.00	14.63	0.70	29.33	4.00	14.00	14.63	0.70	29.33
131	Līg. c.	Iekārtas un gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	0.30	3.50	1.05	1.00	0.05	2.10	0.30	1.05	1.00	0.05	2.10
		DABĪGĀS NOSŪCES SISTĒMA.													
132	Līg. c.	Montēt nosūces difuzoru DVS 125	gab.	1	1.60	3.50	5.60	3.66	0.28	9.54	1.60	5.60	3.66	0.28	9.54
133	Līg. c.	Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=125mm, b=0.5mm ar stiprinājumiem	m	4.00	0.60	3.50	2.10	2.23	0.11	4.44	2.40	8.40	8.92	0.42	17.74
134	Līg. c.	Cinkotā skārda gaisa vada līkums 90° Dn125mm	gab	2	1.00	3.50	3.50	4.94	0.18	8.62	2.00	7.00	9.88	0.35	17.23
135	Līg. c.	Iekārtu un gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi	k-ts	1	0.20	3.50	0.70	2.00	0.04	2.74	0.20	0.70	2.00	0.04	2.74
		GAISA VADU IZOLĀCIJA.													
136	Līg. c.	Izolēt gaisa vadus Dn250mm ar Paroc cietās akmens vates puscilindriem ar folliju, b=100mm	m	3.00	0.30	3.50	1.05	36.49	0.11	37.65	0.90	3.15	109.47	0.32	112.94
137	Līg. c.	Paroc akmens vates siltumizolācijas plātnes ar stiegrotās alumīnija follijas pārklājumu, b=100mm	m2	5.00	0.40	3.50	1.40	10.15	0.14	11.69	2.00	7.00	50.75	0.70	58.45
138	Līg. c.	Izolācijas stiprinājuma materiāli	k-ts	1	0.00	3.50	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80
139	Līg. c.	Elektromontāžas darbi	obj.	1.00	8.00	3.50	28.00	30.00	2.80	60.80	8.00	28.00	30.00	2.80	60.80
140	Līg. c.	Palaišana un regulēšanas darbi	kompl.	1.00	8.00	3.50	28.00	0.00	2.80	30.80	8.00	28.00	0.00	2.80	30.80
		KOPĀ :	**Ls**								**550.45**	**2130.58**	**11734.00**	**155.74**	**14020.31**
		Palīgmateriāli 3%											352.02		
		KOPĀ:											12086.02		
		Materiālu transports 5%											604.30		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**550.45**	**2130.58**	**12690.32**	**155.74**	**14976.63**
												PAVISAM KOPĀ			**14976.63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)															**21309.83**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī						Pārbaudīja			G.Dzenīte 2013.gada 29. oktobrī				
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)									(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr.1/8

Ventilācijas sistēmas PN1 siltumapgāde.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK2 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **915.30** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	D.apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietil-, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Montēt trīsvirzienu vārstu Dn15mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	69.00	0.30	75.30	2.00	6.00	69.00	0.30	75.30
2	Līg. c.	Montēt vienvirziena vārstu Dn15mm	gab.	1	2.00	3.00	6.00	1.83	0.30	8.13	2.00	6.00	1.83	0.30	8.13
3	Līg. c.	Montēt lodveida vārstu, Dn20mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	13.18	0.30	19.48	4.00	12.00	26.36	0.60	38.96
4	Līg. c.	Montēt lodveida vārstu, Dn15mm	gab.	3	2.00	3.00	6.00	12.36	0.30	18.66	6.00	18.00	37.08	0.90	55.98
5	Līg. c.	Montēt mehānisko filtru Dn 15mm	gab.	1	1.20	3.00	3.60	1.74	0.18	5.52	1.20	3.60	1.74	0.18	5.52
6	Līg. c.	Montēt balansējošos vārstus Dn15mm	gab.	2	2.00	3.00	6.00	14.12	0.30	20.42	4.00	12.00	28.24	0.60	40.84
7	Līg. c.	Montēt manometrus līdz 16 bar	gab.	3	1.00	3.00	3.00	8.10	0.15	11.25	3.00	9.00	24.30	0.45	33.75
8	Līg. c.	Montēt lodveida krānus -vītņu manometriem Dn15mm	gab.	3	2.00	3.00	6.00	5.00	0.30	11.30	6.00	18.00	15.00	0.90	33.90
9	Līg. c.	Montēt termometrus līdz 120°C	gab.	3	1.00	3.00	3.00	7.55	0.15	10.70	3.00	9.00	22.65	0.45	32.10
10	Līg. c.	Montēt atgaisotājus Dn=15mm	gab.	2	1.50	3.00	4.50	2.86	0.23	7.59	3.00	9.00	5.72	0.45	15.17
11	Līg. c.	Montēt melnās ūdens gāzcaurules DN15 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00	1.20	3.00	3.60	1.20	0.18	4.98	24.00	72.00	24.00	3.60	99.60
12	Līg. c.	Montēt melnās ūdens gāzcaurules DN20 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi	m	20.00	1.20	3.00	3.60	1.47	0.18	5.25	24.00	72.00	29.40	3.60	105.00
13	Līg. c.	Tērauda cauruļu DN15-20 veidgabali, stiprinājumi, montāžas materiāli	obj.	1.00	0.00	3.00	0.00	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	21.36	0.00	21.36
14	Līg. c.	Notīrīt rūsu no caurulēm	m2	4.80	1.00	3.00	3.00	0.00	0.15	3.15	4.80	14.40	0.00	0.72	15.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Līg. c.	Gruntēt caurules ar gruntskrāsu	m2	4.80	0.50	3.00	1.50	0.60	0.08	2.18	2.40	7.20	2.88	0.36	10.44
16	Līg. c.	Izolēt metāla caurules DN15 ar Paroc cauruļvadu izolācijas čaulām b=40mm ar polivinilhrolīda pārklājumu	m	20.00	0.15	3.00	0.45	2.87	0.02	3.34	3.00	9.00	57.40	0.45	66.85
17	Līg. c.	Izolēt metāla caurules DN20 ar Paroc cauruļvadu izolācijas čaulām b=40mm ar polivinilhrolīda pārklājumu	m	20.00	0.15	3.00	0.45	3.01	0.02	3.48	3.00	9.00	60.20	0.45	69.65
18	Līg. c.	PVC plastikāta pārklājums	m2	13.20	0.15	3.00	0.45	2.84	0.02	3.31	1.98	5.94	37.49	0.30	43.73
19	Līg. c.	Pievienoties esošajiem cauruļvadiem DN40	vieta	2	4.98	3.00	14.94	7.26	0.75	22.95	9.96	29.88	14.52	1.49	45.89
20	Līg. c.	Izkalt caurumus sienās	gab.	4	2.00	3.00	6.00	0.00	1.20	7.20	8.00	24.00	0.00	4.80	28.80
21	Līg. c.	Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves	m3	0.20	30.30	3.00	90.90	51.19	4.55	146.64	6.06	18.18	10.24	0.91	29.33
		KOPĀ:	**Ls**								**121.40**	**364.20**	**489.41**	**21.81**	**875.42**
		Palīgmateriāli 3%											14.68		
		KOPĀ:											504.09		
		Materiālu transports 5%											25.20		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**121.40**	**364.20**	**529.29**	**21.81**	**915.30**
												KOPĀ			**915.30**

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	G.Dzenīte 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr.1/9

Elektroapgaismošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **22687.63** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2	m	1820	0.20	3.00	0.60	0.34	0.03	0.97	364.00	1092.00	618.80	54.60	1765.40
2	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 4*1.5mm2	m	900	0.20	3.00	0.60	0.42	0.03	1.05	180.00	540.00	378.00	27.00	945.00
3	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*1.5mm2	m	900	0.20	3.00	0.60	0.57	0.03	1.20	180.00	540.00	513.00	27.00	1080.00
4	Līg.c.	Iebūvēt kabeli NHXCH-FE 180/90-3*1.5mm2	m	1490	0.30	3.00	0.90	1.50	0.05	2.45	447.00	1341.00	2235.00	67.05	3643.05
5	Līg.c.	Ārējās apgaismošanas gaismeklis ar sensora vadību 1*60W IP65	gb	6	2.00	3.00	6.00	37.00	0.30	43.30	12.00	36.00	222.00	1.80	259.80
6	Līg.c.	Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 218 IP20	gb	60	1.00	3.00	3.00	22.00	0.15	25.15	60.00	180.00	1320.00	9.00	1509.00
7	Līg.c.	Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 218 IP20 ar iebūvētu akumulatoru	gb	20	2.00	3.00	6.00	52.00	0.30	58.30	40.00	120.00	1040.00	6.00	1166.00
8	Līg.c.	Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 226 IP20	gb	95	1.00	3.00	3.00	24.00	0.15	27.15	95.00	285.00	2280.00	14.25	2579.25
9	Līg.c.	Gaismeklis iebūvētiem griestiem Glamox D20-R210 226 IP20 ar iebūvētu akumulatoru	gb	25	1.00	3.00	3.00	54.00	0.15	57.15	25.00	75.00	1350.00	3.75	1428.75
10	Līg.c.	Gaismeklis griestu DLT RT300 218 IP20	gb	6	1.00	3.00	3.00	23.00	0.15	26.15	6.00	18.00	138.00	0.90	156.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Līg.c.	Gaismeklis griestu DLT RT300 218 IP20 ar akumulatoru	gb	6	1.00	3.00	3.00	53.00	0.15	56.15	6.00	18.00	318.00	0.90	336.90
12	Līg.c.	Gaismeklis griestu DLT RT300 418 IP20	gb	23	1.00	3.00	3.00	25.00	0.15	28.15	23.00	69.00	575.00	3.45	647.45
13	Līg.c.	Gaismeklis griestu DLT RT300 418 IP20 ar akumulatoru	gb	3	1.00	3.00	3.00	55.00	0.15	58.15	3.00	9.00	165.00	0.45	174.45
14	Līg.c.	Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w	gb	10	2.00	3.00	6.00	26.00	0.30	32.30	20.00	60.00	260.00	3.00	323.00
15	Līg.c.	Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w, ar iebūvētu akumulatoru	gb	3	2.00	3.00	6.00	56.00	0.30	62.30	6.00	18.00	168.00	0.90	186.90
16	Līg.c.	Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*18w, ar iebūvētu akumulatoru	gb	2	2.00	3.00	6.00	55.00	0.30	61.30	4.00	12.00	110.00	0.60	122.60
17	Līg.c.	Gaismeklis A10 S350218 iebūvēts griestos, IP44	gb	15	1.00	3.00	3.00	15.00	0.15	18.15	15.00	45.00	225.00	2.25	272.25
18	Līg.c.	Gaismeklis A10 S440226 iebūvēts griestos, IP44	gb	16	1.00	3.00	3.00	16.50	0.15	19.65	16.00	48.00	264.00	2.40	314.40
19	Līg.c.	Sienas plafons ar iebūvētu akumulatoru 2*18w, IP20	gb	6	1.00	3.00	3.00	45.00	0.15	48.15	6.00	18.00	270.00	0.90	288.90
20	Līg.c.	Gaismeklis "bra" 1*18w, IP20	gb	6	1.00	3.00	3.00	13.00	0.15	16.15	6.00	18.00	78.00	0.90	96.90
21	Līg.c.	Gaismeklis "Izeja"1x8W, komplektā ar spuldzi	gb	25	2.00	3.00	6.00	29.49	0.30	35.79	50.00	150.00	737.25	7.50	894.75
22	Līg.c.	Gaismeklis sienas plafons ar ekon. lampu 60w, IP44	gb	6	1.00	3.00	3.00	15.00	0.15	18.15	6.00	18.00	90.00	0.90	108.90
23	Līg.c.	Nozarkārba	gb	341	0.60	3.00	1.80	0.50	0.09	2.39	204.60	613.80	170.50	30.69	814.99
24	Līg.c.	Slēdzis vienpolu v/apm 10 A 230V, hermētisks	gb	7	0.65	3.00	1.95	2.65	0.10	4.70	4.55	13.65	18.55	0.68	32.88
25	Līg.c.	Slēdzis vienpolu z/apm 10 A 230V	gb	60	0.70	3.00	2.10	2.20	0.11	4.41	42.00	126.00	132.00	6.30	264.30
26	Līg.c.	Slēdzis grupu z/apm. 10A 230V	gb	50	0.80	3.00	2.40	2.70	0.12	5.22	40.00	120.00	135.00	6.00	261.00
27	Līg.c.	Slēdzis vadībai no divām vietām 10A 230V	gb	14	1.00	3.00	3.00	3.00	0.15	6.15	14.00	42.00	42.00	2.10	86.10
28	Līg.c.	Kārba slēdžu	gab.	129	0.50	3.00	1.50	0.40	0.08	1.98	64.50	193.50	51.60	9.68	254.78
29	Līg.c.	PVC caurule d20mm	m	50.00	0.20	3.00	0.60	0.21	0.03	0.84	10.00	30.00	10.50	1.50	42.00
30	Līg.c.	PVC caurule Dn=20mm nedegoša,(bēniņiem)	m	40.00	0.20	3.00	0.60	0.50	0.03	1.13	8.00	24.00	20.00	1.20	45.20
31	Līg.c.	PVC caurule Dn=25mm	m	4.00	0.20	3.00	0.60	0.35	0.03	0.98	0.80	2.40	1.40	0.12	3.92
32	Līg.c.	PVC caurule Dn=40mm	m	4.00	0.20	3.00	0.60	0.55	0.03	1.18	0.80	2.40	2.20	0.12	4.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Līg.c.	Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 36w, IP20, 230 V	gab.	26	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	37.96	0.00	37.96
34	Līg.c.	Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 18w 230 V	gab.	360	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	518.40	0.00	518.40
35	Līg.c.	Spuldze ,26w 230 V	gab.	272	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	163.20	0.00	163.20
36	Līg.c.	Spuldze ekonomiskā,60w 230 V	gab.	6	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90
37	Līg.c.	Kabeļu kanāls 40*60	m	16.00	0.60	3.00	1.80	1.41	0.09	3.30	9.60	28.80	22.56	1.44	52.80
38	Līg.c.	Metāla konstrukcijas elektromontāžas darbiem	tn	0.30	61.0	3.00	183.0	730.00	9.15	922.15	18.30	54.90	219.00	2.75	276.65
39	Līg.c.	Gaismeklis sienas spoguļu apgaismošanai 2*18w, IP44	kompl.	10	1.00	3.00	3.00	15.00	0.15	18.15	10.00	30.00	150.00	1.50	181.50
40	Līg.c.	Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1	32.00	3.00	96.0	460.00	4.80	560.80	32.00	96.00	460.00	4.80	560.80
		KOPĀ :	**Ls**								**2029.15**	**6087.45**	**15519.82**	**304.37**	**21911.64**
		Materiālu transports 5%											775.99		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**2029.15**	**6087.45**	**16295.81**	**304.37**	**22687.63**
											PAVISAM KOPĀ				**22687.63**
															32281.59

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr.1/10

Elektrospēka iekārta un maģistrālie tīkli.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **15863.12** Ls

Tāme sastādīta 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik ne,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha nismi Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate- riāli, Ls	izmaksa Meha- nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 160 A; 3NHOO/30-1gr; 3NHOO/50-2gr (GS),3NHOO/-rez.3gr	k-ts	1	20.00	3.50	70.0	350.00	3.50	423.5	20.00	70.00	350.00	3.50	423.50
2	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 50 moduļiem (5*3B25;6*B16; 2*C16; 3*C10;15*6nopl.aut (1f.)(AS-1-1)	k-ts	1	24.00	3.50	84.00	440.00	4.20	528.20	24.00	84.00	440.00	4.20	528.20
3	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 30 moduļiem (B10*6gr; 13*B16A; 1*C10; 1*C16;9*nopl.aut. (1f.) (AS-2-1)	k-ts	1	8.00	3.50	28.00	110.00	1.40	139.40	8.00	28.00	110.00	1.40	139.40
4	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 20 moduļiem (4*B16A; 5*B10; 1*C16; 5*nopl.aut. (1f.) (AS-1-2)	k-ts	1	12.00	3.50	42.00	180.00	2.10	224.10	12.00	42.00	180.00	2.10	224.10
5	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 30 moduļiem (B10-9gr;C16-1gr;B16-14gb; 6*nopl.aut. (1f.)(AS-2-2)	k-ts	1	14.00	3.50	49.00	230.00	2.45	281.45	14.00	49.00	230.00	2.45	281.45
6	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 50 moduļiem (18*B10A; 4*C10; 1*C16; 9*3B 10 (AAS)	k-ts	1	18.00	3.50	63.00	300.00	3.15	366.15	18.00	63.00	300.00	3.15	366.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A 70 moduļiem (3*B10; 5*C10; 17*C16; 10*3C25; 1*3C40; 4*3C16nopl.aut.9 (3f.)+20 (1f.) (Svirt)	k-ts	1	48.00	3.50	168.0	920.00	8.40	1096.4	48.00	168.00	920.00	8.40	1096.40
8	Līg.c.	Montēt kontroluzskaites sadalni ar ievada aparātu 63A (1*3C20; 1*3C50; 2 el. enerģijas skaitītāji 400V 20-120A (US kontr.)	k-ts	1	24.00	3.50	84.00	370.00	4.20	458.20	24.00	84.00	370.00	4.20	458.20
9	Līg.c.	Montēt vadības sadalni (PN-1, PN-2) - komplektā ar tehnoloģisko iekārtu	k-ts	2	8.00	3.50	28.00	0.00	1.40	29.40	16.00	56.00	0.00	2.80	58.80
10	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili, z/apm 250 V 16A, IP20	gab	20	1.00	3.00	3.00	2.60	0.15	5.75	20.00	60.00	52.00	3.00	115.00
11	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250 V 16A, IP44	gab	42	1.00	3.00	3.00	3.00	0.15	6.15	42.00	126.00	126.00	6.30	258.30
12	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250 V 16A, z/apm (2-viet.), IP20	gab	50	1.00	3.00	3.00	2.60	0.15	5.75	50.00	150.00	130.00	7.50	287.50
13	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks, v/apm. (4-vietīgs bloks) 250 V 16A-datoriem	bloks	13	1.00	3.00	3.00	11.00	0.15	14.15	13.00	39.00	143.00	1.95	183.95
14	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks, v/apm. (3-vietīgs bloks) 250 V 16A IP20	bloks	12	1.00	3.00	3.00	8.00	0.15	11.15	12.00	36.00	96.00	1.80	133.80
15	Līg.c.	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25A,IP44	gab	10	1.00	3.00	3.00	8.00	0.15	11.15	10.00	30.00	80.00	1.50	111.50
16	Līg.c.	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 63A, IP54	gab	3	1.00	3.00	3.00	14.00	0.15	17.15	3.00	9.00	42.00	0.45	51.45
17	Līg.c.	Kārba kontaktiem	gab	150	0.50	3.00	1.50	0.40	0.08	1.98	75.00	225.00	60.00	11.25	296.25
18	Līg.c.	Magnetiskais palaidējs IP54 DILEM tipa	gab	2	3.00	3.00	9.00	18.00	0.45	27.45	6.00	18.00	36.00	0.90	54.90
19	Līg.c.	Vadības postenis (PN-1; PN-2)	k-ts	2	1.00	3.00	3.00	5.00	0.15	8.15	2.00	6.00	10.00	0.30	16.30
20	Līg.c.	Vienpolīgs el. slēdzis 10A, 230V, z/a	gab	1	0.65	3.00	1.95	1.80	0.10	3.85	0.65	1.95	1.80	0.10	3.85
21	Līg.c.	Vienpolīgs el. slēdzis 10A, 230V, z/a ar taimeri	gab	13	1.00	3.00	3.00	4.80	0.15	7.95	13.00	39.00	62.40	1.95	103.35
22	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 pa celtn. konstr. DVK Dn=20mm	m	150.00	0.20	3.00	0.60	0.34	0.03	0.97	30.00	90.00	51.00	4.50	145.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 pa celtn. konstr. segti	m	250.00	0.20	3.00	0.60	0.34	0.03	0.97	50.00	150.00	85.00	7.50	242.50
24	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 pa celtn. konstr. DVK Dn=20mm	m	600.00	0.20	3.00	0.60	0.51	0.03	1.14	120.00	360.00	306.00	18.00	684.00
25	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 pa celtn. konstr.	m	2900.00	0.20	3.00	0.60	0.51	0.03	1.14	580.00	1740.00	1479.00	87.00	3306.00
26	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 pa celtn. konstr.	m	200.00	0.25	3.00	0.75	1.06	0.04	1.85	50.00	150.00	212.00	7.50	369.50
27	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 pa celtn. konstr. PVC Dn=25mm	m	300.00	0.25	3.00	0.75	1.06	0.04	1.85	75.00	225.00	318.00	11.25	554.25
28	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d70mm	m	60.00	0.40	3.00	1.20	5.86	0.06	7.12	24.00	72.00	351.60	3.60	427.20
29	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*10mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d40mm	m	140.00	0.30	3.00	0.90	3.95	0.05	4.90	42.00	126.00	553.00	6.30	685.30
30	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*4.0mm2 pa celtn. konstr. PVC Dn=25mm	m	30.00	0.25	3.00	0.75	1.61	0.04	2.40	7.50	22.50	48.30	1.13	71.93
31	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*25mm2 pa ēkas celtn. konstr. un kabeļu konstr.PVC d70mm	m	40.00	0.50	3.00	1.50	7.76	0.08	9.34	20.00	60.00	310.40	3.00	373.40
32	Līg.c.	Iebūvēt kabeli NHXCH -FE -3*1.5mm2 pa kabeļu konstr.PVC d20(FE)	m	150.00	0.20	3.00	0.60	1.50	0.03	2.13	30.00	90.00	225.00	4.50	319.50
33	Līg.c.	Iebūvēt kabeli NHXCH -FE -5*6mm2 pa kabeļu konstr.PVC d32(FE)	m	3.00	0.30	3.00	0.90	6.31	0.05	7.26	0.90	2.70	18.93	0.14	21.77
34	Līg.c.	Kabeļu galu līdz 10 mm2 apdare	gab	12	1.70	3.00	5.10	8.00	0.26	13.36	20.40	61.20	96.00	3.06	160.26
35	Līg.c.	Kabeļu galu līdz 16 mm2 apdare	gab	4	2.00	3.00	6.00	9.00	0.30	15.30	8.00	24.00	36.00	1.20	61.20
36	Līg.c.	Kabeļu galu līdz 25 mm2 apdare	gab	4	3.00	3.00	9.00	11.00	0.45	20.45	12.00	36.00	44.00	1.80	81.80
37	Līg.c.	Iebūvēt zemējuma vadu HO-7V K-1*25mm2 PVC caurulē Dn110m	m	15.00	0.25	3.00	0.75	2.00	0.04	2.79	3.75	11.25	30.00	0.56	41.81
38	Līg.c.	Zemējuma vada galu apdare	gab	2	3.00	3.00	9.00	11.00	0.45	20.45	6.00	18.00	22.00	0.90	40.90
39	Līg.c.	Kabeļu plaukta 100*5 montāža	m	100.00	0.40	3.00	1.20	2.72	0.06	3.98	40.00	120.00	272.00	6.00	398.00
40	Līg.c.	Atkārtotais zemējums Rzem=4.0Ω	gab	1	6.00	3.00	18.00	24.00	0.90	42.90	6.00	18.00	24.00	0.90	42.90
41	Līg.c.	PVC caurule Dn=20mm	m	750.0	0.20	3.00	0.60	0.21	0.03	0.84	150.00	450.00	157.50	22.50	630.00
42	Līg.c.	PVC caurule Dn=25mm	m	330.00	0.20	3.00	0.60	0.35	0.03	0.98	66.00	198.00	115.50	9.90	323.40
43	Līg.c.	PVC caurule Dn=32mm (FE)	m	150.00	0.20	3.00	0.60	0.70	0.03	1.33	30.00	90.00	105.00	4.50	199.50
44	Līg.c.	PVC caurule Dn=20mm (FE)	m	3.0	0.20	3.00	0.60	0.50	0.03	1.13	0.60	1.80	1.50	0.09	3.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Līg.c.	PVC caurule Dn=40mm	m	140.00	0.20	3.00	0.60	0.55	0.03	1.18	28.00	84.00	77.00	4.20	165.20
46	Līg.c.	PVC caurule Dn=70mm	m	100.00	0.20	3.00	0.60	1.07	0.03	1.70	20.00	60.00	107.00	3.00	170.00
47	Līg.c.	Iebūvēt aizsargcauruli EVOCAB Dn=110mm 450N grīdā	m	80.00	0.60	3.00	1.80	1.38	0.09	3.27	48.00	144.00	110.40	7.20	261.60
48	Līg.c.	Elektriskie mērījumi	obj.	1	24.00	3.00	72.00	0.00	3.60	75.60	24.00	72.00	0.00	3.60	75.60
49	Līg.c.	Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1	24.00	3.00	72.0	280.00	3.60	355.60	24.00	72.00	280.00	3.60	355.60
		KOPĀ:	**Ls**								**1946.80**	**5932.40**	**9175.33**	**296.62**	**15404.35**
		Materiālu transports 5%											458.77		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**1946.80**	**5932.40**	**9634.10**	**296.62**	**15863.12**
												KOPĀ			**15863.12**
															22571.18

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.1/11

Datortīkli , video novērošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **7211.05** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietil-, pība c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
k.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Komutācijas skapis 18U *600 ar ventilātoru un termostatu	gab.	1	3.00	8.00	30.00	250.00	0.3	280.30	3.00	30.00	250.00	0.30	280.30
2	Līg.c.	Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu	gab.	2	0.2	8.00	18.00	24.00	0.3	42.30	0.40	36.00	48.00	0.60	84.60
3	Līg.c.	Kabeļu organizātori 1HU 19"	gab.	4	0.1	8.00	0.60	6.00		6.60	0.40	2.40	24.00	0.00	26.40
4	Līg.c.	Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	1	3.00	8.00	0.80	5.00	1.50	7.30	3.00	0.80	5.00	1.50	7.30
5	Līg.c.	Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	12	0.30	8.00	0.80	6.00	0.20	7.00	3.60	9.60	72.00	2.40	84.00
6	Līg.c.	Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55	gab.	13	1.00	8.00	0.10	1.00	0.20	1.30	13.00	1.30	13.00	2.60	16.90
7	Līg.c.	Z/A Kārbas mūrim D68mm	gab.	19	1.00	8.00	0.40	0.50	0.20	1.10	19.00	7.60	9.50	3.80	20.90
8	Līg.c.	Z/A dekoratīva nosedze ar rāmi	gab.	6	0.30	8.00	0.10	1.00	0.20	1.30	1.80	0.60	6.00	1.20	7.80
9	Līg.c.	Kārba v/a IP65 ar kabeļu ievaiem PG13 - 2gab	gab.	6	0.02	8.00	0.30	2.50	0.20	3.00	0.12	1.80	15.00	1.20	18.00
10	Līg.c.	R6 x M6 skrūves (RACK skrūves)	gab.	40	0.08	8.00	0.02	0.35	0.20	0.57	3.20	0.80	14.00	8.00	22.80
11	Līg.c.	DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP	m	1656	0.30	8.00	0.40	0.18	0.01	0.59	496.80	662.40	298.08	16.56	977.04
12	Līg.c.	Optiskās šķiedras kabelis OLT-SMDJ-FS4 4 dz SM	m	180.0	0.12	8.00	0.50	0.96	0.20	1.66	21.60	90.00	172.80	36.00	298.80
13	Līg.c.	Pigtaili 1 m SM 9/125 SC/ UPC	gab.	8	0.07	7.00	5.00	2.00	0.20	7.20	0.56	40.00	16.00	1.60	57.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Līg.c.	splaisu montāžas kasete	gab.	2	0.10	7.00	2.00	4.00	0.20	6.20	0.20	4.00	8.00	0.40	12.40
15	Līg.c.	SC/SC dupl. SM UPC adapteris	gab.	4	0.04	7.00	0.10	3.50	0.20	3.80	0.16	0.40	14.00	0.80	15.20
16	Līg.c.	ODF panelis 12 SC Dupl 19"	gab.	1	0.04	7.00	0.50	37.00	0.20	37.70	0.04	0.50	37.00	0.20	37.70
17	Līg.c.	Komutācijas vads SM SC-SC 2m	gab.	1	0.04	7.00	0.01	4.00	0.20	4.21	0.04	0.01	4.00	0.20	4.21
18	Līg.c.	Komutācijas vads SM SC-LC 2m	gab.	1	0.04	7.00	0.01	4.00	0.10	4.11	0.04	0.01	4.00	0.10	4.11
19	Līg.c.	Aadales kaste VSS3 V/A IP65, slēdzama 300*400*140 ar kabeļu ievadiem PG13*4	gab.	1	0.04	7.00	3.50	28.00	0.10	31.60	0.04	3.50	28.00	0.10	31.60
20	Līg.c.	El ligzda v/a 2*230v (VSS3)	gab.	1	0.04	7.00	1.50	3.50	0.10	5.10	0.04	1.50	3.50	0.10	5.10
21	Līg.c.	Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m	gab.	39	0.04	7.00	0.01	1.00	0.10	1.11	1.56	0.39	39.00	3.90	43.29
22	Līg.c.	Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m	gab.	12	0.04	7.00	0.01	1.50	0.10	1.61	0.48	0.12	18.00	1.20	19.32
23	Līg.c.	Bezvadu piekļuves punkts RB951UI2hnd	gab.	1	0.04	7.00	12.00	59.00	0.10	71.10	0.04	12.00	59.00	0.10	71.10
24	Līg.c.	Komutātors L2 menegment 24*10/100 +2 GIBIC	gab.	1	0.04	7.00	3.00	180.00	0.10	183.10	0.04	3.00	180.00	0.10	183.10
25	Līg.c.	GIBIC FX/TX 100 GBIC LC	gab.	1	0.04	7.00	0.50	35.00	0.10	35.60	0.04	0.50	35.00	0.10	35.60
26	Līg.c.	Mediju konvertors FX/TX 100 SM SC	gab.	1	0.04	7.00	0.50	35.00	0.10	35.60	0.04	0.50	35.00	0.10	35.60
27	Līg.c.	Video ierakstu sistēma QNAP VS-4108U-rp-pro+ ar 4*1TB diskiem, 8IP licenses, RAID5 vai līdzvērtīgs.	gab.	1	0.04	7.00	155.00	1531.0	0.10	1686.10	0.04	155.00	1531.00	0.10	1686.10
28	Līg.c.	IP Video kamera 2Mpx, IP65, ar ārējo barošanas bloku 230v, IR prožektoru 30m , vadāma no QNAP servera , darba režīms -20/+40C	gab.	7	0.04	7.00	17.00	180.00	0.10	197.10	0.28	119.00	1260.00	0.70	1379.70
29	Līg.c.	Zemējuma kabelis 6mm²	m	12.0	0.04	7.00	0.30	0.18	0.10	0.58	0.48	3.60	2.16	1.20	6.96
30	Līg.c.	PVC caurule d=50 mm AROT ar dubulto izolāciju	m	56.0	0.04	7.00	0.39	0.70	0.10	1.19	2.24	21.84	39.20	5.60	66.64
31	Līg.c.	PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	600.0	0.04	7.00	0.39	0.20	0.10	0.69	24.00	234.00	120.00	60.00	414.00
32	Līg.c.	PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma	m	400.0	0.04	7.00	0.39	0.25	0.10	0.74	16.00	156.00	100.00	40.00	296.00
33	Līg.c.	Gropju dzīšana sienās	m	320.0	0.04	7.00	0.93	0.02	0.30	1.25	12.80	297.60	6.40	96.00	400.00
34	Līg.c.	Zemējuma komplekts	kompl.	1	0.04	7.00	35.00	39.00	0.10	74.10	0.04	35.00	39.00	0.10	74.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	Līg.c.	Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni	gab.	1	0.04	7.00	3.50	12.00	0.10	15.60	0.04	3.50	12.00	0.10	15.60
36	Līg.c.	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1	0.04	7.00	50.00	60.00	0.10	110.10	0.04	50.00	60.00	0.10	110.10
37	Līg.c.	Vecā tīkla demontāža	kompl.	1	0.04	7.00	50.00		0.10	50.10	0.04	50.00	0.00	0.10	50.10
38	Līg.c.	Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izs	kompl.	1	0.04	7.00	40.00	40.00	0.10	80.10	0.04	40.00	40.00	0.10	80.10
		KOPĀ :	**Ls**								**625.28**	**2075.27**	**4617.64**	**287.26**	**6980.17**
		Materiālu transports 5%											230.88		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**625.28**	**2075.27**	**4848.52**	**287.26**	**7211.05**
											PAVISAM KOPĀ				**7211.05**
															10260.40

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	G.Bulderbergs 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.1/12

Ugunsgrēka atklāšanas sistēma

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas **8496.96** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietil-, pība c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Kontroles un uztveršanas centrs FXM/3NET	gab.	1		8.00	50.00	1356.0	2.00	1408.00	0.00	50.00	1356.00	2.00	1408.00
2	Līg.c.	Kārba rokas darbības detektoram SR2G	gab.	9	3.00	8.00	0.50	2.80	0.03	3.33	27.00	4.50	25.20	0.27	29.97
3	Līg.c.	Adrešu rokas darbības detektors EPP-20	gab.	9	0.2	8.00	2.50	48.98	0.03	51.51	1.80	22.50	440.82	0.27	463.59
4	Līg.c.	Kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8	m	900.0	0.1	8.00	0.60	0.60	0.03	1.23	90.00	540.00	540.00	27.00	1107.00
5	Līg.c.	Kabelis JE-H(St)H 3x1,5	m	15.0	3.00	8.00	0.60	0.96	0.03	1.59	45.00	9.00	14.40	0.45	23.85
6	Līg.c.	Iekšējais adrešu skaņas signalizators ar detektoru bāzi un īssavienojuma izolatoru ESI-20	gab.	11	0.30	8.00	2.30	66.60	0.03	68.93	3.30	25.30	732.60	0.33	758.23
7	Līg.c.	Adrešu dūmu detektors EDI-20	gab.	65	0.30	8.00	2.50	36.00	0.03	38.53	19.50	162.50	2340.00	1.95	2504.45
8	Līg.c.	Akumulators 12 V 12 A/h	gab.	2	0.02	8.00	5.00	11.00	0.50	16.50	0.04	10.00	22.00	1.00	33.00
9	Līg.c.	Adrešu siltuma detektors EDI-50	gab.	9	0.08	8.00	2.50	36.00	0.03	38.53	0.72	22.50	324.00	0.27	346.77
10	Līg.c.	Vienas cilpas plate FX/ALCA	gab.	1	0.30	8.00	35.00	350.00	0.50	385.50	0.30	35.00	350.00	0.50	385.50
11	Līg.c.	Bāze ar izolatoru EBI-11	gab.	2	0.12	8.00	2.50	14.00	0.03	16.53	0.24	5.00	28.00	0.06	33.06
12	Līg.c.	Caurspīdīgs vāks rokas darbības detektoram PS-200 gab. 9	gab.	9	0.07	7.00	0.30	2.30	0.20	2.80	0.63	2.70	20.70	1.80	25.20
13	Līg.c.	Gaismas/skaņas signalizators ārējais AH-03127BS	gab.	1	0.10	7.00	2.50	102.20	0.03	104.73	0.10	2.50	102.20	0.03	104.73
14	Līg.c.	Standarta detektoru bāze EBI-12	gab.	52	0.04	7.00	2.50	3.50	0.03	6.03	2.08	130.00	182.00	1.56	313.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Līg.c.	Caurule gofrēta (stāvvadam) d-20 mm	m	10.00	0.04	7.00	0.30	0.20	0.03	0.53	0.40	3.00	2.00	0.30	5.30
16	Līg.c.	Caurule gofrēta (āra izpildījuma) d-20mm	m	35.00	0.04	7.00	0.30	0.40	0.03	0.73	1.40	10.50	14.00	1.05	25.55
17	Līg.c.	Licenzes atslēga FX/ESA	gab.	1	0.04	7.00	20.00	150.00	0.1	170.10	0.04	20.00	150.00	0.10	170.10
18	Līg.c.	Uguns barjera-hermētiķis CP 25WB+	gab.	5	0.04	7.00	6.00	18.00	0.1	24.10	0.20	30.00	90.00	0.50	120.50
19	Līg.c.	Gropju frēzēšana sienās/griestos	m	180.0	0.04	7.00	0.93	0.10	0.3	1.33	7.20	167.40	18.00	54.00	239.40
20	Līg.c.	Palīgmateriāli k-ts.	kompl	1	0.04	7.00	30.00	30.00	0.1	60.10	0.04	30.00	30.00	0.10	60.10
		KOPĀ :	**Ls**								**199.99**	**1282.40**	**6781.92**	**93.54**	**8157.86**
		Materiālu transports 5%											339.10		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**199.99**	**1282.40**	**7121.02**	**93.54**	**8496.96**
												PAVISAM KOPĀ			**8496.96**
															12090.08

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	G.Bulderbergs 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.1/13

Apsardzes signalizācijas sistēma

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.						
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.						
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.						
Pasūtījuma Nr.:	13-039						
Sastādīta 2013	gada tirgus cenās, pamatojoties uz	VS	daļas rasējumiem	Tāmes izmaksas	**3045.00**	Ls	
				Tāme sastādīta: 2013	gada 27	oktobrī	

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
k.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Esošo iekārtu demontāžas darbi													
1	Līg.c.	Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIG	gab.	30	0.625	4.00	2.50	0.00	0.00	2.50	18.75	75.00	0.00	0.00	75.00
2	Līg.c.	Gaismas/skaņas signalizators ārējais SL-350 E	gab.	1	0.625	4.00	2.50	0.00	0.30	2.80	0.63	2.50	0.00	0.30	2.80
3	Līg.c.	Kontroles un uztveršanas centrs NX-8	gab.	1	0.625	4.00	2.50	0.00	0.20	2.70	0.63	2.50	0.00	0.20	2.70
4	Līg.c.	Kārba kontroles un uztveršanas centram NX-0	gab.	1	0.625	4.00	2.50	0.00	0.20	2.70	0.63	2.50	0.00	0.20	2.70
5	Līg.c.	Zonu paplašinātājs NX-216	gab.	1	0.375	4.00	1.50	0.00	0.20	1.70	0.38	1.50	0.00	0.20	1.70
6	Līg.c.	Tastatūra NX-148	gab.	1	0.375	4.00	1.50	0.00	0.20	1.70	0.38	1.50	0.00	0.20	1.70
7	Līg.c.	Radioraidītājs	gab.	1	0.375	4.00	1.50	0.00	0.20	1.70	0.38	1.50	0.00	0.20	1.70
8	Līg.c.	Akumulators 12V 7A/h	gab.	1	0.375	4.00	1.50	0.00	0.20	1.70	0.38	1.50	0.00	0.20	1.70
9	Līg.c.	Transformators 12V 2A	gab.	1	0.375	4.00	1.50	0.00	0.20	1.70	0.38	1.50	0.00	0.20	1.70
		Esošo iekārtu montāžas darbi													
10	Līg.c.	Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIG	gab.	30	2.445	4.00	9.78	15.60	0.73	26.11	73.35	293.40	468.00	21.90	783.30
11	Līg.c.	Gaismas/skaņas signalizators ārējais SL-350 E	gab.	1	0.625	4.00	2.50	39.00	0.20	41.70	0.63	2.50	39.00	0.20	41.70
12	Līg.c.	Kontroles un uztveršanas centrs NX-8	gab.	1	9.5	4.00	38.00	130	0.20	168.20	9.50	38.00	130.00	0.20	168.20
13	Līg.c.	Kārba kontroles un uztveršanas centram NX-0	gab.	1	0.625	4.00	2.50	15.00	0.20	17.70	0.63	2.50	15.00	0.20	17.70
14	Līg.c.	Zonu paplašinātājs NX-216	gab.	1	3	4.00	12.00	55.00	0.20	67.20	3.00	12.00	55.00	0.20	67.20
15	Līg.c.	Tastatūra NX-148	gab.	1	0.8	4.00	3.20	60.39	0.24	63.83	0.80	3.20	60.39	0.24	63.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Līg.c.	Radioraidītājs	gab.	1	1.15	4.00	4.60	48.00	0.20	52.80	1.15	4.60	48.00	0.20	52.80
17	Līg.c.	Akumulators 12V 7A/h	gab.	1	0.625	4.00	2.50	10.00	0.20	12.70	0.63	2.50	10.00	0.20	12.70
18	Līg.c.	Transformators 12V 2A	gab.	1	0.875	4.00	3.50	24.00	0.20	27.70	0.88	3.50	24.00	0.20	27.70
		Jaunas iekārtas un materiāli													
19	Līg.c.	Zonu paplašinātājs NX-216 gab. 1	gab.	1	3	4.00	12.00	55.00	0.20	67.20	3.00	12.00	55.00	0.20	67.20
20	Līg.c.	Kustības+stikla plīšanas detektors LC-102PIG	gab.	10	2.445	4.00	9.78	15.60	0.73	26.11	24.45	97.80	156.00	7.30	261.10
21	Līg.c.	Kustības detektors LC-100PI	gab.	4	2.445	4.00	9.78	15.60	0.73	26.11	9.78	39.12	62.40	2.92	104.44
22	Līg.c.	Kronšteins LC-MBS	gab.	44	0.313	4.00	1.25	1.75	0.25	3.25	13.75	55.00	77.00	11.00	143.00
23	Līg.c.	Gaismas/skaņas signalizators iekšējais SL-150	gab.	1	0.875	4.00	3.50	8.20	0.03	11.73	0.88	3.50	8.20	0.03	11.73
24	Līg.c.	Savienojumu kārba JB-730WH	gab.	2	0.625	4.00	2.50	2.00	0.1	4.60	1.25	5.00	4.00	0.20	9.20
25	Līg.c.	Kabelis CQR 6x0,22	m	1100.0	0.088	4.00	0.35	0.17	0.03	0.55	96.25	385.00	187.00	33.00	605.00
26	Līg.c.	Kabelis OMY 3x1,5	m	5.0	0.088	4.00	0.35	0.40	0.1	0.85	0.44	1.75	2.00	0.50	4.25
27	Līg.c.	Kabelis VMOHBU 10x2x0,5	m	50.0	0.088	4.00	0.35	0.39	0.1	0.84	4.38	17.50	19.50	5.00	42.00
28	Līg.c.	Slēdzene ar divām atslēgām 600-CL	gab.	1	0.875	4.00	3.50	20.00	0.1	23.60	0.88	3.50	20.00	0.10	23.60
29	Līg.c.	Tastatūra NX-148	gab.	3	0.8	4.00	3.20	60.39	0.24	63.83	2.40	9.60	181.17	0.72	191.49
30	Līg.c.	Caurule gofrēta (stāvvadam) d-50 mm	m	5.00	0.1	4.00	0.40	0.70	0.1	1.20	0.50	2.00	3.50	0.50	6.00
31	Līg.c.	Caurule gofrēta (āra izpildījuma) d-25 mm	m	35.00	0.088	4.00	0.35	0.26	0.1	0.71	3.06	12.25	9.10	3.50	24.85
32	Līg.c.	Uguns barjera-hermētiķis CP 25WB	gab.	3	2	4.00	8.00	18.00	0.1	26.10	6.00	24.00	54.00	0.30	78.30
33	Līg.c.	Palīgmateriāli	gab.	1	7.5	4.00	30.00	30.00	0.1	60.10	7.50	30.00	30.00	0.10	60.10
		KOPĀ :	**Ls**								**287.56**	**1150.22**	**1718.26**	**90.61**	**2959.09**
		Materiālu transports 5%											85.91		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**287.56**	**1150.22**	**1804.17**	**90.61**	**3045.00**
												PAVISAM KOPĀ			**3045.00**
															4332.65

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	G.Bulderbergs 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. 20-3610

Lokālā tāme Nr.1/14

Piekļuves kontrole.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **2610.77** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 27 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietil-, pība c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
k.					c/h	Ls/h	Ls	Ls	Ls		c/h	Ls	Ls	Ls	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Sarunas iekārta 2-Easy DT592 vai līdzvērtīgs	gab.	2	3.00	8.00	6.50	127.0	1.50	135.00	6.00	13.00	254.00	3.00	270.00
2	Līg.c.	Monitors DT25 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	2	0.2	8.00	4.50	305	1.50	311.00	0.40	9.00	610.00	3.00	622.00
3	Līg.c.	Barošanas bloks PS5 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	1	0.1	8.00	2.50	62.4	1.50	66.40	0.10	2.50	62.40	1.50	66.40
4	Līg.c.	Liniju izolātors DPS 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1	3.00	8.00	2.50	60.00	1.50	64.00	3.00	2.50	60.00	1.50	64.00
5	Līg.c.	Liniju dalitājs DT-DPS4s 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1	0.30	8.00	2.50	44.8	0.20	47.50	0.30	2.50	44.80	0.20	47.50
6	Līg.c.	Koda atslēga ar RFID lasītāju DH16A-12DT vai līdzvērtīgs	gab.	6	1.00	8.00	2.50	37.50	0.20	40.20	6.00	15.00	225.00	1.20	241.20
7	Līg.c.	EM 125kHz breloks vai veidkarte	gab.	20	1.00	8.00	2.50	0.90	0.20	3.60	20.00	50.00	18.00	4.00	72.00
8	Līg.c.	El Sprūds 12V Eff-Eff 1405ef-E31, D/N režīms	gab.	6	1.00	8.00	2.50	20.60	0.20	23.30	6.00	15.00	123.60	1.20	139.80
9	Līg.c.	Lokans kabeļu pievads durvīm	gab.	1	1.00	8.00	3.50	20.50	0.20	24.20	1.00	3.50	20.50	0.20	24.20
10	Līg.c.	Barošanas bloks 12v 2A	gab.	3	1.00	8.00	2.50	19.80	0.20	22.50	3.00	7.50	59.40	0.60	67.50
11	Līg.c.	Kabelis J-Y(st)Y2*2*0.8	m	200	1.00	8.00	0.40	0.72	0.20	1.32	200.00	80.00	144.00	40.00	264.00
12	Līg.c.	Kabelis MMJ3*1.5	m	100	1.00	8.00	0.40	0.46	0.20	1.06	100.00	40.00	46.00	20.00	106.00
13	Līg.c.	Sadales kaste z/a Hager VU24NE (VSS1, VSS2)	kompl.	2	1.00	8.00	12.00	27.00	0.20	39.20	2.00	24.00	54.00	0.40	78.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Līg.c.	PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	200	1.00	8.00	0.30	0.20	0.20	0.70	200.00	60.00	40.00	40.00	140.00
15	Līg.c.	Gropju dzīšana sienās	m	180	1.00	8.00	0.93	0.02	0.3	1.25	180.00	167.40	3.60	54.00	225.00
16	Līg.c.	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1	1.00	8.00	20.00	30.00	0.20	50.20	1.00	20.00	30.00	0.20	50.20
17	Līg.c.	Sistēmas programmēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1	1.00	8.00	30.00	12.00	0.20	42.20	1.00	30.00	12.00	0.20	42.20
		KOPĀ:	**Ls**								**729.80**	**541.90**	**1807.30**	**171.20**	**2520.40**
		Materiālu transports 5%											90.37		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**729.80**	**541.90**	**1897.67**	**171.20**	**2610.77**
												KOPĀ			**2610.77**
															3714.78

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 27.oktobrī		Pārbaudīja	G.Bulderbergs 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr.1/15

Mēbeles .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas **46494.66** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Bērnu gultiņa 1400*700*450 mm priedes koka, lakota (līmeņu transformējama tipa)	gab.	44	1.58	3.00	3.15	105.00	0.16	108.31	69.30	138.60	4620.00	6.93	4765.53
2	Līg.c.	Bērnu gultiņa 1600*700*450 mm priedes koka, lakota (līmeņu transformējama tipa)	gab.	104	1.80	3.00	3.60	120.00	0.18	123.78	187.20	374.40	12480.00	18.72	12873.12
3	Līg.c.	Galdiņš, 800*800*500mm, priedes koka , lakots, regulējamu augstumu	gab.	38	0.90	3.00	1.80	60.00	0.09	61.89	34.20	68.40	2280.00	3.42	2351.82
4	Līg.c.	Krēsliņi, 250*250*350mm, priedes koka, lakoti	gab.	104	0.21	3.00	0.42	21.00	0.02	21.44	21.84	43.68	2184.00	2.18	2229.86
5	Līg.c.	Krēsliņi, 250*250*300mm, priedes koka, lakots	gab.	44	0.20	3.00	0.40	20.00	0.02	20.42	8.80	17.60	880.00	0.88	898.48
6	Līg.c.	Rakstāmgalds grupiņā 1500*750*720mm, laminēta virsma	gab.	6	1.50	3.00	3.00	100.00	0.15	103.15	9.00	18.00	600.00	0.90	618.90
7	Līg.c.	Krēsls pusmīkstais 400*400*450	gab.	18	0.40	3.00	0.80	40.00	0.04	40.84	7.20	14.40	720.00	0.72	735.12
8	Līg.c.	Skapis rotaļtelpā (ar 2.nosl.plauktiem), 1500*500*1800mm, priedes koka , lakots	gab.	8	1.80	3.00	3.60	120.00	0.18	123.78	14.40	28.80	960.00	1.44	990.24
9	Līg.c.	Rotaļlietu plaukts,atvērts, 1600*5300*750mm, priedes koka, lakots	gab.	22	1.05	3.00	2.10	70.00	0.11	72.21	23.10	46.20	1540.00	2.31	1588.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg.c.	Garderobes skapītis ar soliņa malu, 400*400*1800mm, laminēta virsma	gab.	148	0.75	3.00	1.50	50.00	0.08	51.58	111.00	222.00	7400.00	11.10	7633.10
11	Līg.c.	Zviedru sienas elements, 900*2000*100mm, priedes koka, lakots	gab.	3	1.32	3.00	2.64	88.00	0.13	90.77	3.96	7.92	264.00	0.40	272.32
12	Līg.c.	Āķīši griestos (telpas rotāšanai)	gab.	10	0.03	3.00	0.06	2.00	0.00	2.06	0.30	0.60	20.00	0.03	20.63
13	Līg.c.	Mīkstie pufi ar ritenīšiem (zonu izveide), 700*350*450mm	gab.	10	0.50	3.00	1.00	50.00	0.05	51.05	5.00	10.00	500.00	0.50	510.50
14	Līg.c.	Biroja rakstāmgalds 1600*700*750mm, laminēta virsma	gab.	2	1.50	3.00	3.00	100.00	0.15	103.15	3.00	6.00	200.00	0.30	206.30
15	Līg.c.	Biroja krēsli 450*450*450	gab.	3	0.56	3.00	1.12	56.00	0.06	57.18	1.68	3.36	168.00	0.17	171.53
16	Līg.c.	Skapis ar plauktiem, 1500*500*1800mm, laminēta virsma	gab.	11	1.20	3.00	2.40	120.00	0.12	122.52	13.20	26.40	1320.00	1.32	1347.72
17	Līg.c.	Koka krēsli 400*400*450mm	gab.	97	0.33	3.00	0.66	33.06	0.03	33.75	32.07	64.14	3206.82	3.21	3274.16
18	Līg.c.	Sapulču galds, 2700*1500*750mm, laminēta virsma, transformējams	gab.	1	1.98	3.00	3.97	132.23	0.20	136.40	1.98	3.97	132.23	0.20	136.40
19	Līg.c.	Gultiņa 1600*700*450 mm	gab.	1	0.75	3.00	1.50	50.00	0.08	51.58	0.75	1.50	50.00	0.08	51.58
20	Līg.c.	Skapis podiņiem, 800*450*1900mm, laminēta virsma	gab.	2	1.20	3.00	2.40	80.00	0.12	82.52	2.40	4.80	160.00	0.24	165.04
21	Līg.c.	Apkopējas skapis, 800*450*1900mm, laminēta virsma	gab.	6	1.09	3.00	2.18	72.73	0.11	75.02	6.55	13.09	436.38	0.65	450.13
22	Līg.c.	Plaukts gultas veļai, 800*450*1900mm	gab.	10	0.68	3.00	1.36	45.45	0.07	46.88	6.82	13.64	454.50	0.68	468.82
23	Līg.c.	Mīkstais dīvāns bērnu aizmidzināšanai 800*750*500mm	gab.	2	1.24	3.00	2.48	82.64	0.12	85.24	2.48	4.96	165.28	0.25	170.49
24	Līg.c.	Skapis personāla virsdrēbēm, 600*600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2	0.87	3.00	1.74	57.85	0.09	59.67	1.74	3.47	115.70	0.17	119.34
25	Līg.c.	Skapis personāla virsdrēbēm, 1000*600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2	1.05	3.00	2.11	70.25	0.11	72.46	2.11	4.22	140.50	0.21	144.93
26	Līg.c.	Spogulis, 400*1200*4mm,	gab.	8	0.12	3.00	0.25	8.26	0.01	8.52	0.99	1.98	66.08	0.10	68.16
27	Līg. c.	Trauku mazgājamā mašīna 600*600*800	k-ts	6	5.00	3.00	15.00	247.93	0.75	263.68	30.00	90.00	1487.58	4.50	1582.08
28	Līg.c.	Trauku plaukts ar durtiņām, 400*1200*400mm, laminēta virsma	gab.	6	0.62	3.00	1.24	41.32	0.06	42.62	3.72	7.44	247.92	0.37	255.73
29	Līg.c.	Darba virsma ar durtiņām, 2600*600*850, laminēta virsma	gab.	2	2.70	3.00	5.40	180.00	0.27	185.67	5.40	10.80	360.00	0.54	371.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Līg.c.	Darba virsma ar durtiņām, 1600*600*850, laminēta virsma	gab.	4	1.80	3.00	3.60	120.00	0.18	123.78	7.20	14.40	480.00	0.72	495.12
31	Līg.c.	Apkopējas skapis, 650*300*1900mm, laminēta virsma	gab.	1	0.89	3.00	1.79	59.50	0.09	61.37	0.89	1.79	59.50	0.09	61.37
32	Līg.c.	Plaukts zobu birstītēm, 1200*300*1000mm, laminēta virsma	gab.	4	0.50	3.00	0.99	33.06	0.05	34.10	1.98	3.97	132.24	0.20	136.41
33	Līg.c.	Dvieļu pakaramais, 1200*200*25mm, priedes koks , lakots	gab.	6	0.35	3.00	0.69	23.14	0.03	23.87	2.08	4.17	138.84	0.21	143.21
34	Līg.c.	Biroja galds ar transformējamu virsmu, 700*3000*750mm	gab.	1	2.40	3.00	4.80	160.00	0.24	165.04	2.40	4.80	160.00	0.24	165.04
35	Līg.c.	Skapis mūzikas un sporta inventāram, 600*1600*1900mm, laminēta virsma	gab.	2	0.99	3.00	1.98	66.12	0.10	68.20	1.98	3.97	132.24	0.20	136.41
		KOPĀ:	**Ls**								**626.72**	**1283.44**	**44261.81**	**64.17**	**45609.42**
		Materiālu transports 2%											885.24		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**626.72**	**1283.44**	**45147.05**	**64.17**	**46494.66**
												KOPĀ			**46494.66**
															66155.94

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī		Pārbaudīja	A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.1/16

Tehnoloģiskās iekārtas .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **42322.29** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vie-nība	Dau-dzums	Vienības izmaksas: Laika nor.,	Darba apm. likme,	Darba alga,	Mate-riāli,	Meha-nismi	Kopā, Ls	Darb-ietilpība,	Darba alga,	Kopējā Mate-riāli,	izmaksa Meha-nismi,	Ls Kopā, Ls
k.					c/h	Ls/h	Ls	Ls	Ls		c/h	Ls	Ls	Ls	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Svari elektroniskie ar celtspēju līdz 150 kg. Taras noņemšanas funkcija.	gab	1	1.57	3.00	4.71	235.40	0.24	240.34	1.57	4.71	235.40	0.24	240.34
2	Līg.c.	Skapis apkopējas inventāram, izgatavots no 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu ar starpsienu un āķīšiem vienā pusē un plauktiem otrā pusē.(1800*800*490)	gab	1	1.42	3.00	4.26	212.93	0.21	217.40	1.42	4.26	212.93	0.21	217.40
		01. Nolikava													
3	Līg.c.	Balsti (1270*500)	gab	4	0.13	3.00	0.39	19.26	0.02	19.66	0.51	1.54	77.04	0.08	78.66
4	Līg.c.	Saliekamie plaukti (1800)	gab	5	0.10	3.00	0.29	14.34	0.01	14.64	0.48	1.43	71.69	0.07	73.20
5	Līg.c.	Saliekamie plaukti (970*500)	gab	5	0.06	3.00	0.17	8.54	0.01	8.72	0.28	0.85	42.70	0.04	43.60
6	Līg.c.	Plastmasa pamatne balstiem	gab	8	0.00	3.00	0.00	0.22	0.00	0.23	0.01	0.04	1.80	0.00	1.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Līg.c.	Leduskapis 350L / saldētava 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režīms leduskapī -2/+ 8 , saldētavā -10 /-025C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru,plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzams uz atslēgu. Izolācijas biezums 75 mm. Leduskapis ar iznesamo agregātu.(740*815*2085)	gab	1	11.13	3.00	33.40	1670.24	1.67	1705.31	11.13	33.40	1670.24	1.67	1705.31
8	Līg.c.	Leduskapis 350L / ledskapis 350L no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari. Temperatūras režims leduskapī -2/+ 8 ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru, plastificētiem plauktiem, maksimālā temperatūra telpā +43. Leduskapis ir slēdzams uz atslēgu . Izolācijas biezums 75 mm. Leduskapis ar iznesamo agregātu. (740*815*2085)	gab	1	10.79	3.00	32.36	1617.77	1.62	1651.74	10.79	32.36	1617.77	1.62	1651.74
9	Līg.c.	Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 1.13 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	gab	1	11.87	3.00	35.62	1781.00	1.78	1818.40	11.87	35.62	1781.00	1.78	1818.40
10	Līg.c.	Aukstumu agregāts "OPTYMA plus" , P = 0.98 kW, 230 V, 50 Hz, trokšņa limenis 30.0 dB(A)	gab	1	9.73	3.00	29.20	1459.98	1.46	1490.64	9.73	29.20	1459.98	1.46	1490.64
11	Līg.c.	Paliknis ar 300kg celtspēju AJ (800*600*145)	gab	2	0.15	3.00	0.44	22.00	0.02	22.46	0.29	0.88	44.00	0.04	44.92
		02. Dārzeņu pirmapstrāde													
12	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni labajā pusē ,plauktu malu aizmugurē (maisītājs/ sif.) (900*600*850)	gab	1	1.47	3.00	4.42	220.93	0.22	225.57	1.47	4.42	220.93	0.22	225.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Līg.c.	Kartupeļu mizojamā mašīna ar statīvu un gremzdu savācējtvertni ar filtru no nerūsējošā terauda . Kapacitāte 10kg/reizē vai 300kg/h. Abrazīvs disks un mizošanas tvertnes iekšējās sānu malas. Drošības mikrosledzis vākam. Vākā paceļams caurspīdīgs vāciņš vieglākai procesa kontrolei. (470*775*1050)	gab	1	7.97	3.00	23.91	1195.66	1.20	1220.77	7.97	23.91	1195.66	1.20	1220.77
14	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar bortiņa aizmugurē (650*700*700).	gab	1	0.85	3.00	2.56	127.78	0.13	130.46	0.85	2.56	127.78	0.13	130.46
15	Līg.c.	Dārzeņu griezējs, aizsardzības sistēma, hermētiski nolēgts motors, ražība 250 - 400kg/h. Lielā piltuvē (139 cm2 virsmas), kas ir domāta lielgabarīta dārzeņiem, piemēram, kāposti un selerijas.Cilindriskās piltuvē (ø 58 mm) domāta pārstrādei gariem vai smalku dārzeņi (piemēram, kabači, gurķi,sēnēm) (590*350*320)	gab	1	5.15	3.00	15.46	773.16	0.77	789.40	5.15	15.46	773.16	0.77	789.40
16	Līg.c.	Disks komplekts kubiņiem 10x10	gab	1	0.78	3.00	2.34	117.00	0.12	119.46	0.78	2.34	117.00	0.12	119.46
17	Līg.c.	Disks komplekts kubiņiem 8x8	gab	1	0.78	3.00	2.34	117.00	0.12	119.46	0.78	2.34	117.00	0.12	119.46
18	Līg.c.	Disks stienīšiem 8mm	gab	1	0.50	3.00	1.51	75.42	0.08	77.00	0.50	1.51	75.42	0.08	77.00
19	Līg.c.	Disks kāpostiem 2mm	gab	1	0.39	3.00	1.18	58.99	0.06	60.23	0.39	1.18	58.99	0.06	60.23
20	Līg.c.	Disks kāpostiem 1mm	gab	1	0.39	3.00	1.18	58.99	0.06	60.23	0.39	1.18	58.99	0.06	60.23
21	Līg.c.	Disks rīve 5mm	gab	1	0.32	3.00	0.96	48.12	0.05	49.13	0.32	0.96	48.12	0.05	49.13
22	Līg.c.	Disks rīve 3 mm	gab	1	0.32	3.00	0.96	48.12	0.05	49.13	0.32	0.96	48.12	0.05	49.13
23	Līg.c.	Disks kartupeļu pankūkām	gab	1	0.53	3.00	1.60	80.00	0.08	81.68	0.53	1.60	80.00	0.08	81.68
24	Līg.c.	Kubiņu disku tīrītājs	gab	1	0.29	3.00	0.88	44.00	0.04	44.92	0.29	0.88	44.00	0.04	44.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Līg.c.	Ledusskapis no nerūsējošā terauda ārējo un iekšējo apdari - 600 L,0/ +10C ar elektronisku temperatūras displeju un ventilātoru , 3 plastificētiem plauktiem , maksimālā temperatūra telpā +43. Saldētava slēdzama.Saldētavas izolācijas biezums 75mm. (740*715*2085)	gab	1	5.33	3.00	16.00	799.81	0.80	816.61	5.33	16.00	799.81	0.80	816.61
		03. Gaļas - zivju sagatavošanas zona													
26	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)	gab	1	1.57	3.00	4.71	235.45	0.24	240.39	1.57	4.71	235.45	0.24	240.39
27	Līg.c.	Gaļas maļamā mašīna TS 22 no nerūsējošā tērauda , ražība 300 kg stundā, pilns ungers (divi naži un trīs sieti).	gab	1	3.77	3.00	11.32	565.86	0.57	577.74	3.77	11.32	565.86	0.57	577.74
28	Līg.c.	Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) , vienām durvīms ar bortiņu un boriņu	gab	1	11.16	3.00	33.49	1674.45	1.67	1709.62	11.16	33.49	1674.45	1.67	1709.62
29	Līg.c.	Elektroniskie galda svari elektroniskie ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsēkošā tērauda platforma 215 x 340.	gab	1	0.93	3.00	2.78	139.10	0.14	142.02	0.93	2.78	139.10	0.14	142.02
		O4. Auksto ēdienu sagatavošanas zona													
30	Līg.c.	Mikseris universālais ar trim ātrumiem , taimeri ,tilp. 30 litri. Termiski apstrādātas rūdīta tērauda sakausējuma zobrati un vārpstas. Termiskās pārslodzes aizsardzība. Cieta čuguna korpuss. 15 minūšu taimeris. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai . (655*658*1156)	gab	1	13.15	3.00	39.44	1971.76	1.97	2013.17	13.15	39.44	1971.76	1.97	2013.17
31	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē, plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)(900*650*900)	gab	1	1.57	3.00	4.71	235.45	0.24	240.39	1.57	4.71	235.45	0.24	240.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Līg.c.	Mikseris ar sešu pakāpju ātruma parslēdzēju ,tilp7 litri. Komlektā ietilps lāpstiņa , slotiņa un āķis mīklas mīcīšanai (350*221*357).	gab	1	2.06	3.00	6.18	309.12	0.31	315.61	2.06	6.18	309.12	0.31	315.61
33	Līg.c.	Aukstais darba galds no nerūsējošā tērauda +2+15° C no n/t ar 6 atvilknēm (divas atvilknes kreisajā pusē, viena atvilkne virs agregāta un trīs atvilknes labajā pusē) ,ar vienām durvīm ar bortiņu, un boriņu (1260*650*900)	gab	1	11.16	3.00	33.49	1674.45	1.67	1709.62	11.16	33.49	1674.45	1.67	1709.62
34	Līg.c.	Elektroniskie galda svari (435*325*495)ar celtspēju līdz 15 kg. Nerūsējošā tērauda platforma 215 x 340.	gab	1	0.93	3.00	2.78	139.10	0.14	142.02	0.93	2.78	139.10	0.14	142.02
35	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu.	gab	1	1.19	3.00	3.56	177.78	0.18	181.51	1.19	3.56	177.78	0.18	181.51
		O5. Karsto ēdienu pagatavošanas zona													
36	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.)(1000*700*900)	gab	1	1.65	3.00	4.94	247.18	0.25	252.37	1.65	4.94	247.18	0.25	252.37
37	Līg.c.	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu. (1100*700*900)	gab	1	1.10	3.00	3.29	164.43	0.16	167.88	1.10	3.29	164.43	0.16	167.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Līg.c.	Elektriskā konvekcijas krāsns ar 50 programmām uz konditorekas palpātēm 6 gab. x 600x400 un 6gab x1/1 GN ar boileri . Manuāls vadības panelis temperatūras un laika režīmiem, uzstādīšana. Konvekcijas krāsns ir izgatavota no nerūsējošā tērauda. Krāsns iekšpuse ir termoizolāciju 35 mm . Durvīm ir dubūltais stikls. Durvīm ir ergonomisks rokturis. Krāsnij ir 3 darbības režīmi - tvaicēšanas režīms ar temperatūru no 30 līdz 130, tvaicēšanas - cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem , cepšanas režīms ar temperatūras no 30 līdz 300 grādiem. Krāsns aprīkota - dušu ar atgriešanās mehānismu. Automātisko mazgāšanas sistēma. Aprīkots ar sistēmu Finishing atļauj uzturēt produktu nepieciešamā temperatūrā pirms pasniegšanas. ClimatPlus - manuālli regulējams mitruma daudzums atkarībā no nepieciešamības mitruma padeves vai tās samamazināšanas. Ventilātora 5 ātrumu regulēšana. USB savienojums ļauj saglabāt HACCP par 10 dienām (847*771*782).	gab	1	28.00	3.00	84.01	4200.70	4.20	4288.91	28.00	84.01	4200.70	4.20	4288.91
39	Līg.c.	Slīdnes konditorejas palātēm 5 gab 600x400	gab	1	1.25	3.00	3.76	187.90	0.19	191.85	1.25	3.76	187.90	0.19	191.85
40	Līg.c.	Rokas pulivizātors - mazgājamam šķidrumam konvekcijas krāsnij	gab	1	0.14	3.00	0.43	21.64	0.02	22.09	0.14	0.43	21.64	0.02	22.09
41	Līg.c.	Mazgājamais šķidrums konvekcijas krāsnij 10 litri.	gab	2	0.24	3.00	0.72	36.06	0.04	36.82	0.48	1.44	72.13	0.07	73.64
42	Līg.c.	Ūdens mīkstinātājs 8 litri	gab	1	0.38	3.00	1.14	57.25	0.06	58.45	0.38	1.14	57.25	0.06	58.45
43	Līg.c.	Paliknis konvekcijas krāsnij no nerūsējošā tērauda AISI 304 ar sliedēm G/N paplātēm (847*771*850).	gab	1	1.53	3.00	4.58	228.98	0.23	233.79	1.53	4.58	228.98	0.23	233.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Līg.c.	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*40) .	gab	6	0.05	3.00	0.16	8.14	0.01	8.31	0.33	0.98	48.84	0.05	49.87
45	Līg.c.	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*65) .	gab	6	0.07	3.00	0.21	10.53	0.01	10.75	0.42	1.26	63.20	0.06	64.53
46	Līg.c.	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*100) .	gab	2	0.08	3.00	0.24	12.00	0.01	12.25	0.16	0.48	24.00	0.02	24.50
47	Līg.c.	Gastro trauki no nerūsējošā tērauda (530*325*150) .	gab	18	0.11	3.00	0.33	16.67	0.02	17.02	2.00	6.00	300.06	0.30	306.36
48	Līg.c.	Vāks G/N traukiem no nerūsējošā tērauda (530*325).	gab	6	0.04	3.00	0.13	6.71	0.01	6.85	0.27	0.81	40.25	0.04	41.10
49	Līg.c.	Gastro trauki - perforētie (530*325*100)	gab	3	0.14	3.00	0.42	20.87	0.02	21.31	0.42	1.25	62.61	0.06	63.93
50	Līg.c.	Konditorejas plāts 600x400 ar pārklājumu	gab	4	0.12	3.00	0.37	18.43	0.02	18.82	0.49	1.47	73.73	0.07	75.28
51	Līg.c.	Konditorejas plāts 600*400*25mm; alumīnija	gab	4	0.09	3.00	0.26	13.17	0.01	13.44	0.35	1.05	52.67	0.05	53.77
52	Līg.c.	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu (500*700*900).	gab	1	0.78	3.00	2.35	117.51	0.12	119.98	0.78	2.35	117.51	0.12	119.98
53	Līg.c.	Elektriskā panna ar paceļamo vāku, paceļamu - nolaižamu mehānismu, tilp.37 litri (700*600*900)	gab	1	4.96	3.00	14.88	744.19	0.74	759.81	4.96	14.88	744.19	0.74	759.81
54	Līg.c.	Galds no nerūsējošā tērauda ar plauktu un bortiņu (400*700*900).	gab	1	0.74	3.00	2.21	110.47	0.11	112.79	0.74	2.21	110.47	0.11	112.79
55	Līg.c.	Elektriskā plīts ar 6 čuguna paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām , regulatora rokturi,plauktiņu apakšā (1120*800*900).	gab	1	8.01	3.00	24.04	1202.15	1.20	1227.39	8.01	24.04	1202.15	1.20	1227.39
56	Līg.c.	Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu (1200*1000*450)	gab	2	2.91	3.00	8.73	436.29	0.44	445.45	5.82	17.45	872.58	0.87	890.90
57	Līg.c.	Tvaika nosūcējs ar grieztu stiprinājumu ar tauku filtriem un apgaismojumu (1400*1000*450)	gab	1	3.20	3.00	9.61	480.74	0.48	490.84	3.20	9.61	480.74	0.48	490.84
58	Līg.c.	Rati no nerūsējošā terauda ar 2 plauktiem . Divi riteņi fiksējas (800*500*935).	gab	2	0.47	3.00	1.40	70.00	0.07	71.47	0.93	2.80	140.00	0.14	142.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		O6. Virtuves trauku mazgāšanas zona													
59	Līg.c.	Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm (700x600x450) pa vidu un bortiņu (sifonu) (1600*750*850)	gab	1	3.60	3.00	10.79	539.61	0.54	550.94	3.60	10.79	539.61	0.54	550.94
60	Līg.c.	Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju	gab	1	1.19	3.00	3.58	179.23	0.18	183.00	1.19	3.58	179.23	0.18	183.00
61	Līg.c.	Plaukts no nerūsējošā terauda (300*200).	gab	1	0.15	3.00	0.45	22.35	0.02	22.82	0.15	0.45	22.35	0.02	22.82
62	Līg.c.	Sastane no n/t ar 4 perforētiem plauktiem un vanniņu apakšā .Neizjaucamas konstrukcijas (1000*500*1800).	gab	2	1.65	3.00	4.94	246.81	0.25	251.99	3.29	9.87	493.62	0.49	503.99
		07. Darbinieku garderobe													
63	Līg.c.	Garderobes skapīts ar 2 sekcijām, izgatavotsno 1 mm bieza tērauda no abām pusēm pārklāts ar pūlverkrāsu . Skapim ir - plaukti un āķi apģērbiem , atsevišķi slēdzama atslēga , regulējamām kājām , ventilācijas atverēm (1800*800*490).	gab	2	1.40	3.00	4.20	210.00	0.21	214.41	2.80	8.40	420.00	0.42	428.82
64	Līg.c.	Galda virsma no KSP ar 4 hromētām kājām (800*800*750).	gab	1	0.35	3.00	1.04	52.00	0.05	53.09	0.35	1.04	52.00	0.05	53.09
65	Līg.c.	Krēsli ar hromēru atzvelti un hromētām krēslu kājām.	gab	4	0.19	3.00	0.58	29.00	0.03	29.61	0.77	2.32	116.00	0.12	118.44
		8.Veļas mazgātruve.													
66	Līg.c.	Galds no nerūsējošā terauda ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu aizmugurē (sif,maisīt.) (800*700*750)	gab	1	1.55	3.00	4.66	232.78	0.23	237.67	1.55	4.66	232.78	0.23	237.67
67	Līg.c.	Skapītis no n/t ar veramām durvīm un plauktu pa vidu. Ķīmijas uzglabāšanai (800*400*600).	gab	1	1.78	3.00	5.33	266.32	0.27	271.91	1.78	5.33	266.32	0.27	271.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Līg.c.	Veļas mazgājamā un veļas žāvējamā mašīna. Liekamas viena virs otras . Veļas mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā tērauda tvertni, sausās veļas ietilpība: 114kg; centrēšanas apgriezieni: 1002 apgr./min.; G-faktors: 300; elektriskā apsilde; skārienjūtīgs vadības panelis 200 programmas. Veļas žāvētājs; veļas ietilpība: 14kg; elektriskā apsilde; reversa funkcija, atliktā veļas žāvēšanas funkcija. Manuālais un mikroprocesoru vadības panelis; ventilācijas izvads D150. Trokšna līmenis <61dB (880*972*2167).	gab	1	67.48	3.00	202.4	10121.5	10.1	10334.1	67.48	202.43	10121.51	10.12	10334.06
69	Līg.c.	Gludināšanas galds; darba virsmas izmēri 1250x400; regulējams augstums; tvaika gludeklis 2kW ar tvaika ģenerators (1250*400*950).	gab	1	5.07	3.00	15.20	760.00	0.76	775.96	5.07	15.20	760.00	0.76	775.96
70	Līg.c.	Sastanes ar 4 plauktiem no nerūsējošā tērauda, neizjaucamas konstrukcijas (900*500*1800)	gab	1	1.54	3.00	4.62	231.09	0.23	235.94	1.54	4.62	231.09	0.23	235.94
		KOPĀ:	**Ls**								**273.66**	**820.99**	**41049.75**	**41.05**	**41911.79**
		Materiālu transports 1%											410.50		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**273.66**	**820.99**	**41460.25**	**41.05**	**42322.29**
												KOPĀ			**42322.29**
															60219.19

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī	Pārbaudīja	A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)		(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.2

Sakņu glabātuve.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PII REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A, JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Par kopējo summu,Ls			**12917.20**
Kopējā darbietilpība, c/h			**1549.80**
Tāme sastādīta	2013	gada	28.oktobrī

Nr. p. k.	Kods, Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa Ls	Tai skaitā: darba alga Ls	materiāli Ls	mehānismi Ls	Darbietilpība (c/h)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
1	2/1	Vispārējie celtniecības darbi sakņu glabātuvei	9358.63	4171.38	4445.34	741.91	1391.75
2	2/2	Sakņu glabātuves elektroiekārta	1365.60	480.15	861.44	24.01	158.05
		KOPĀ:	**10724.23**	**4651.53**	**5306.78**	**765.92**	**1549.80**
		Virsizdevumi 6%	**643.45**				
		Peļņa 4%	**428.97**				
		Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%	**1120.55**				
		Pavisam kopā	**12917.20**				

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804) **18379.53**

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2013.gada 28.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.	20-4843	

Lokālā tāme Nr.2/1.

Vispārējie celtniecības darbi sakņu glabātuvei.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **9358.63** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 23 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I.DEMONTĀŽAS DARBI.													
1	Līg.c.	Nojaukt asbetcementa lokšņu jumta segumu	m2	120.00	0.26	3.00	0.78	0.00	0.08	0.86	31.20	93.60	0.00	9.36	102.96
2	Līg. c.	Asbetcementa lokšņu celtn. atkritumu savākšana un utilizēšana Brocēnu novada "Dūmiņu" vai citā sertificētā poligonā	tn	1.32	0.00	3.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	52.80	52.80
3	Līg. c.	Nojaukt skārda iesegumus jumtam	m2	7.20	0.38	3.00	1.14	0.00	0.23	1.37	2.74	8.21	0.00	1.64	9.85
4	Līg.c.	Nojaukt jumta seguma nesošās konstrukcijas	m2	120.00	0.48	3.00	1.44	0.00	0.29	1.73	57.60	172.80	0.00	34.56	207.36
5	Līg. c.	Izņemt esošos logu,durvju un vārtu blokus	m2	9.97	0.50	3.00	1.50	0.00	0.30	1.80	4.99	14.96	0.00	2.99	17.95
6	Līg. c.	Nojaukt ķieģeļu sienas	m3	10.30	6.50	3.00	19.50	0.00	3.90	23.40	66.95	200.85	0.00	40.17	241.02
7	Līg. c.	Nojaukt retinātu dēļu ārsienas un retinātu dēļu ailu aizpildījumus	m2	80.70	0.30	3.00	0.90	0.00	0.18	1.08	24.21	72.63	0.00	14.53	87.16
8	Līg. c.	Izgrābt esošo grīdas smilts kārtu b= 200mm	m2	19.14	0.54	3.00	1.62	0.00	0.32	1.94	10.34	31.01	0.00	6.20	37.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Līg.c.	Savākt būvgružus un iekraut konteineros	tn	29.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.30	3.30	29.00	87.00	0.00	8.70	95.70
10	Līg.c.	Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	114.30	114.30
		KOPĀ PAR I:									**227.02**	**681.05**	**0.00**	**285.25**	**966.30**
	II.ZEMES DARBI UN PAMATU IZBŪVE.														
11	Līg. c.	Izrakt tranšejas jaunu pamatu izbūvei un esošo siltināšanai ar roku darba spēku, grunti berot atbērtnē	m3	17.40	2.00	3.00	6.00	0.00	0.60	6.60	34.80	104.40	0.00	10.44	114.84
12	Līg. c.	Aizbērt tranšejas ar roku darba spēku, grunti blietējot pa kārtām	m3	13.00	1.50	3.00	4.50	0.00	2.00	6.50	19.50	58.50	0.00	26.00	84.50
13	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā	m3	3.40	1.20	3.00	3.60	0.00	0.36	3.96	4.08	12.24	0.00	1.22	13.46
14	Līg. c.	Izbūvēt blietētas smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	0.25	3.40	3.00	10.20	6.00	2.10	18.30	0.85	2.55	1.50	0.53	4.58
15	Līg. c.	Iebūvēt keramzītbetona bloku b=200mm (5MPa) pamatus	m3	2.60	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	16.90	50.70	139.20	5.07	194.97
16	Līg. c.	Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku pamatos	tn	0.020	71.00	3.00	213.0	460.00	21.30	694.30	1.42	4.26	9.20	0.43	13.89
17	Līg. c.	Izbūvēt cementa javas M200 hidrozolāciju b=20mm	m2	2.26	0.84	3.00	2.51	2.50	0.25	5.26	1.89	5.67	5.65	0.57	11.88
18	Līg. c.	Iebūvēt sēšanās šuvi no darvota dēļa b=25mm aptīta ar 2k.ruberoīda	m2	0.48	1.00	3.00	3.00	5.20	0.30	8.50	0.48	1.44	2.50	0.14	4.08
19	Līg. c.	Siltināt pamatu un cokola virsmas ar ekstrudēto putupolistirolu b=50mm ar λ=0.04w/Mk uz bitumena līmjavas ar dībeļiem	m2	11.90	0.40	3.00	1.20	4.03	0.12	5.35	4.76	14.28	47.96	1.43	63.67
20	Līg. c.	Stiprināt 2.kārtas stikla šķiedras sietu cokola virsmām uz līmjavas	m2	11.90	0.80	3.00	2.40	1.60	0.24	4.24	9.52	28.56	19.04	2.86	50.46
21	Līg. c.	Apmest izolētās cokola virsmas pa stikla šķiedras audumu ar cementa javu	m2	12.40	1.60	3.00	4.80	0.90	0.48	6.18	19.84	59.52	11.16	5.95	76.63
22	Līg. c.	Iebūvēt cokola profilu ar lāseni	m	20.42	0.20	3.00	0.60	0.83	0.06	1.49	4.08	12.25	16.95	1.23	30.43
		KOPĀ PAR II:									**118.12**	**354.37**	**253.16**	**55.86**	**663.38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III.SIENAS .													
23	Līg. c.	Uzmūrēt ārsienas un iekšsienu no keramzītbetona blokiem b=200mm (5MPa)	m3	7.20	6.50	3.00	19.50	53.54	1.95	74.99	46.80	140.40	385.49	14.04	539.93
24	Līg. c.	Iebūvēt stiegrojumu keramzītbetona bloku sienās	tn	0.054	71.00	3.00	213.0	460.00	21.30	694.30	3.83	11.50	24.84	1.15	37.49
25	Līg. c.	Aizmūrēt logailu pagraba sienā (1.45*0.6)	m3	0.35	9.75	3.00	29.25	53.34	2.93	85.52	3.41	10.24	18.67	1.02	29.93
26	Līg. c.	Montēt keramzītbetona ailu pārsedzes 200*185*2390mm uz cementa javas	gab.	1	0.80	3.00	2.40	38.40	0.72	41.52	0.80	2.40	38.40	0.72	41.52
27	Līg. c.	Siltināt pagraba sienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvums 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	30.55	0.60	3.00	1.80	8.70	0.18	10.68	18.33	54.99	265.79	5.50	326.27
28	Līg. c.	Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	6.20	0.20	3.00	0.60	0.74	0.06	1.40	1.24	3.72	4.59	0.37	8.68
29	Līg. c.	Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	32.00	0.40	3.00	1.20	0.80	0.12	2.12	12.80	38.40	25.60	3.84	67.84
30	Līg. c.	Apmest izolētās pagrabas sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	32.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	51.20	153.60	32.00	15.36	200.96
31	Līg. c.	Gruntēt un krāsot pagraba siltinātās sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	32.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	35.20	105.60	58.24	10.56	174.40
32	Līg. c.	Apmest keramzītbetona sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu	m2	35.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	56.00	168.00	35.00	16.80	219.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Līg. c.	Gruntēt un krāsot apmestās keramzītbetona sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	35.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	38.50	115.50	63.70	11.55	190.75
		KOPĀ PAR III:									**268.12**	**804.35**	**952.31**	**80.91**	**1837.57**
		IV.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.													
34	Līg. c.	Iebūvēt tvaika izolāciju (ar k=1.1)	m2	24.50	0.20	3.00	0.60	0.29	0.06	0.95	4.90	14.70	7.11	1.47	23.28
35	Līg. c.	Iebūvēt mīkstās akmens vates siltumizolāciju b=200mm uz esošā jumta seguma (tilpummasa 30kg/m2, λ=0.035W/mk)	m2	22.30	0.60	3.00	1.80	6.20	0.18	8.18	13.38	40.14	138.26	4.01	182.41
36	Līg. c.	Iebūvēt 1.kārtu pretvēja izolāciju (ar k=1.1)	m2	24.50	0.20	3.00	0.60	0.45	0.04	1.09	4.90	14.70	11.03	1.03	26.75
		KOPĀ PAR IV:									**23.18**	**69.54**	**156.39**	**6.51**	**232.44**
		V.JUMIĶU DARBI.													
37	Līg. c.	Izbūvēt jumta nesošās koka konstrukcijas,(mūrlatas, kopturus,status,spāres, saišķi un brusas), izolējot koka konstrukcijas no mūra ,betona un metāla virsmām ar divām kārtām papes, enkurojot mūrlatas pie mūra ar dībeļiem soli 2000mm, bet spāres pie mūrlatas	m3	1.77	43.00	3.00	129.0	194.76	12.90	336.66	76.11	228.33	344.73	22.83	595.89
38	Līg. c.	Koka konstrukciju apstrāde ar sertificētu ugunsbioaizsardzības sastāvu 2*	m2	59.60	0.15	3.00	0.45	0.41	0.05	0.91	8.94	26.82	24.44	2.68	53.94
39	Līg. c.	Iebūvēt šķērslatojumu 50*50mm solī 50cm	m2	72.00	0.60	3.00	1.80	0.87	0.18	2.85	43.20	129.60	62.64	12.96	205.20
40	Līg. c.	Kokmateriālu apstrāde ar sertificētu antisptikas šķīdumu	m2	28.80	0.15	3.00	0.45	0.41	0.05	0.91	4.32	12.96	11.81	1.30	26.06
41	Līg. c.	Ieklāt jumtu klāju no OSB plātnēm, b=18mm	m2	72.00	0.80	3.00	2.40	5.16	0.24	7.80	57.60	172.80	371.52	17.28	561.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Līg. c.	Ieklāt bitumena jumstiņu (līmētu un naglotu) jumta segumu ar sateknes membrānu un kores elementiem	m2	72.00	1.50	3.00	4.50	4.13	0.90	9.53	108.00	324.00	297.36	64.80	686.16
43	Līg. c.	Apšūt spāru galus un pārkares no apakšas ar apdares dēļiem	m2	22.00	1.70	3.00	5.10	4.60	0.51	10.21	37.40	112.20	101.20	11.22	224.62
44	Līg. c.	Iebūvēt jumta teknes 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m	m	19.00	0.90	2.80	2.52	5.04	0.25	7.81	17.10	47.88	95.76	4.79	148.43
45	Līg. c.	Teknes gali	pāris	3	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	3.24	0.00	3.24
46	Līg. c.	Konektori	gab	3	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	8.28	0.00	8.28
47	Līg. c.	Iebūvēt ūdens notekcaurules 120*120mm ar PVC pārklājumu gaiši pelēka toņa, ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m	m	4.50	0.50	2.80	1.40	5.56	0.14	7.10	2.25	6.30	25.02	0.63	31.95
48	Līg. c.	Līkumi	gab	3	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46
49	Līg. c.	Lejasgali	gab	3	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	10.14	0.00	10.14
		KOPĀ PAR V:									**354.92**	**1060.89**	**1364.59**	**138.49**	**2563.97**
		VI.KĀPNES.													
50	Līg. c.	Esošo betona kāpņu pakāpienu remonts	m2	1.12	1.00	3.00	3.00	2.25	0.30	63.10	1.12	3.36	2.52	0.34	6.22
		KOPĀ PAR VI:									**1.12**	**3.36**	**2.52**	**0.34**	**6.22**
		VII.DURVIS .													
51	Līg. c.	Iebūvēt siltinātus koka durvju blokus (75mm mitrumnoturīgais putupolistirols, apdarē dēlīši, piesūcināti ar mitrumnoturīgo beici), slēdzamus, ar durvju piederumiem (800*1880mm-2gb)	m2	3.02	4.50	3.00	13.50	61.20	1.35	76.05	13.59	40.77	184.82	4.08	229.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	Līg. c.	Iebūvēt divviru,siltinātu koka durvju bloku (75mm mitrumnoturīgais putupolistirols, apdarē dēlīši, piesūcināti ar mitrumnoturīgo beici), slēdzamu, ar durvju piederumiem (1600*2100mm-1gb)	m2	3.36	4.90	3.00	14.70	60.95	1.47	77.12	16.46	49.39	204.79	4.94	259.12
53	Līg. c.	Iebūvēt slēdzenes durvīm	k-ts	3.00	2.00	3.00	6.00	12.80	0.60	19.40	6.00	18.00	38.40	1.80	58.20
		KOPĀ PAR VII:									**36.05**	**108.16**	**428.02**	**10.82**	**546.99**
		VIII.GRĪDAS.													
		Grīdas uz atz. 0.00 (sakņu glabātuve).													
54	Līg. c.	Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.95	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	3.23	9.69	10.64	1.94	22.27
55	Līg. c.	Izbūvēt smilts izlīdzinājuma kārtiņu b=10mm, k=1.1	m3	0.18	3.40	3.00	10.20	5.10	2.10	17.40	0.61	1.84	0.92	0.38	3.13
56	Līg. c.	Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju ,uzlokot gar sienu 65cm uz augšu, k=1.1	m2	32.23	0.20	3.00	0.60	0.33	0.06	0.99	6.45	19.34	10.64	1.93	31.91
57	Līg. c.	Iebūvēt mitrumnoturīgo putupolistirolu EPS150 b=50mm	m2	16.10	0.40	3.00	1.20	2.45	0.12	3.77	6.44	19.32	39.45	1.93	60.70
58	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	16.10	1.01	3.00	3.03	5.14	0.30	8.47	16.26	48.78	82.75	4.88	136.42
59	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	16.10	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	12.88	38.64	19.48	3.86	61.99
		Grīdas uz atz. 0.00 (kāpņu telpa).													
60	Līg. c.	Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.16	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	0.54	1.63	1.79	0.33	3.75
61	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	2.60	1.01	3.00	3.03	5.14	0.30	8.47	2.63	7.88	13.36	0.79	22.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	2.60	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	2.08	6.24	3.15	0.62	10.01
		Grīdas uz atz. 0.42													
63	Līg. c.	Izbūvēt smilts sagatavošanas kārtu b=100mm, k=1.1	m3	1.50	3.40	3.00	10.20	5.10	2.10	17.40	5.10	15.30	7.65	3.15	26.10
64	Līg. c.	Iebūvēt blietētu šķembu sagatavošanas kārtu b=100mm, frakc.20-40mm, k=1.2	m3	0.81	3.40	3.00	10.20	11.20	2.04	23.44	2.75	8.26	9.07	1.65	18.99
65	Līg. c.	Izbūvēt betona B20 ar polipropilēna skaidiņām sagatavošanas kārtu b=80mm	m2	13.50	1.01	3.00	3.03	5.14	0.30	8.47	13.64	40.91	69.39	4.09	114.39
66	Līg. c.	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu	m2	13.50	0.80	3.00	2.40	1.21	0.24	3.85	10.80	32.40	16.34	3.24	51.98
67	Līg. c.	Betona B20 ar polipropilēna skaidiņām transportēšana ar mikseri	reiss	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
68	Līg. c.	Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā	h	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
69	Līg. c.	Betona sūknēšana	h	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
		KOPĀ VIII:									**83.41**	**250.22**	**284.62**	**79.80**	**614.64**
		IX IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE APDARES DARBI.													
70	Līg. c.	Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu pagraba sienu virsmām pa perimetru h=0.65cm no grīdas	m2	13.20	0.40	3.00	1.20	0.80	0.12	2.12	5.28	15.84	10.56	1.58	27.98
71	Līg. c.	Apmest pagraba sienu virsmas pa perimetru h=0.65cm no grīdas pa stikla šķiedras sietu	m2	13.20	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	21.12	63.36	13.20	6.34	82.90
72	Līg. c.	Krāsot no iekšpuses nesiltinātās betona bloku virsmas un pārseguma paneļus ar kaļķu krāsu	m2	88.50	0.30	3.00	0.90	1.51	0.09	2.50	26.55	79.65	133.64	7.97	221.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	Līg. c.	Siltināt pagraba sienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, blīvums 80kg/m3 un λ=0.034W/Mk	m2	30.55	0.60	3.00	1.80	8.70	0.18	10.68	18.33	54.99	265.79	5.50	326.27
74	Līg. c.	Stiprināt stūru apmalītes pēc siltināšanas darbiem	m	6.20	0.20	3.00	0.60	0.74	0.06	1.40	1.24	3.72	4.59	0.37	8.68
75	Līg. c.	Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu ārsienu virsmām un ailu sānu virsmām uz līmjavas	m2	32.00	0.40	3.00	1.20	0.80	0.12	2.12	12.80	38.40	25.60	3.84	67.84
76	Līg. c.	Apmest izolētās pagrabas sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu pa stikla šķiedras sietu	m2	32.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	51.20	153.60	32.00	15.36	200.96
77	Līg. c.	Gruntēt un krāsot pagraba siltinātās sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	32.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	35.20	105.60	58.24	10.56	174.40
78	Līg. c.	Apmest no ārpuses keramzītbetona sienas un ailu sānu virsmas ar struktūrapmetumu	m2	35.00	1.60	3.00	4.80	1.00	0.48	6.28	56.00	168.00	35.00	16.80	219.80
79	Līg. c.	Gruntēt un krāsot no ārpuses apmestās keramzītbetona sienu un ailu sānu virsmas ar silikātbāzes krāsam norādītajā tonī	m2	35.00	1.10	3.00	3.30	1.82	0.33	5.45	38.50	115.50	63.70	11.55	190.75
80	Līg. c.	Izbūvēt norobežojumus pie noejas pagrabā un vārtiņus no apdares dēlīšiem	m2	3.90	1.50	3.00	4.50	4.00	0.45	8.95	5.85	17.55	15.60	1.76	34.91
81	Līg. c.	Tas pats, krāsot ar Pinotex vai analogu 2*	m2	8.60	0.90	3.00	2.70	1.26	0.27	4.23	7.74	23.22	10.84	2.32	36.38
		KOPĀ IX:									**279.81**	**839.43**	**668.74**	**83.94**	**1592.12**
		KOPĀ I-IX:	**Ls**								**1391.75**	**4171.38**	**4110.35**	**741.91**	**9023.64**
		Palīgmateriāli 3%											123.31		
		KOPĀ:											4233.66		
		Materiālu transports 5%											211.68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**1391.75**	**4171.38**	**4445.34**	**741.91**	**9358.63**
													PAVISAM KOPĀ		**9358.63**
													Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)		**13316.13**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 22.oktobrī						Pārbaudīja			A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī				
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)									(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr.2/2

Sakņu glabātuves elektroiekārta.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **1365.60** Ls

Tāme sastādīta 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha nismi Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Kopējā izmaksa Ls: Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg.c.	Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A (3*B10A; 2*B16A; 3*3C25; 1*3C25A; nopl.aut. (1f.)-5gab; (3f.) -1gab	k-ts	1	12.00	3.50	42.0	220.00	2.10	264.1	12.00	42.00	220.00	2.10	264.10
2	Līg.c.	Montēt transformatoru pazeminošo 230V/12V 0.25kVA	k-ts	1	2.00	3.00	6.00	18.00	0.30	24.30	2.00	6.00	18.00	0.30	24.30
3	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2	m	180.00	0.15	3.00	0.45	0.34	0.02	0.81	27.00	81.00	61.20	4.05	146.25
4	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2	m	65.00	0.15	3.00	0.45	0.51	0.02	0.98	9.75	29.25	33.15	1.46	63.86
5	Līg.c.	Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2	m	30.00	0.20	3.00	0.60	1.06	0.03	1.69	6.00	18.00	31.80	0.90	50.70
6	Līg.c.	Ārējās apgaismošanas gaismeklis ar sensora vadību 1*70W IP65	gab.	2	2.00	3.00	6.00	37.00	0.30	43.30	4.00	12.00	74.00	0.60	86.60
7	Līg.c.	Gaismeklis sienas plafons 1*20w ar halogēna spuldzēm, IP54	gab.	8	1.00	3.00	3.00	16.50	0.15	19.65	8.00	24.00	132.00	1.20	157.20
8	Līg.c.	Gaismeklis TĪNA ar lum. spuldzēm 1*36w, IP44 sienas	gab.	5	2.00	3.00	6.00	18.30	0.30	24.60	10.00	30.00	91.50	1.50	123.00
9	Līg.c.	Nozarkārba	gab.	15	0.60	3.00	1.80	0.50	0.09	2.39	9.00	27.00	7.50	1.35	35.85
10	Līg.c.	Slēdzis vienpolu v/apm 10 A 230V, hermētisks, IP44	gab.	6	0.65	3.00	1.95	2.65	0.10	4.70	3.90	11.70	15.90	0.59	28.19
11	Līg.c.	Kārba slēdžu	gab.	6	0.50	3.00	1.50	0.40	0.08	1.98	3.00	9.00	2.40	0.45	11.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili, v/apm 16A 230 V, IP54	gab	2	1.00	3.00	3.00	2.60	0.15	5.75	2.00	6.00	5.20	0.30	11.50
13	Līg.c.	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili,v/apm hermetisks 250 V 16A, IP44	gab	2	1.00	3.00	3.00	3.00	0.15	6.15	2.00	6.00	6.00	0.30	12.30
14	Līg.c.	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25A,IP44	gab	2	1.00	3.00	3.00	8.00	0.15	11.15	2.00	6.00	16.00	0.30	22.30
15	Līg.c.	PVC caurule Dn=20mm	m	245.0	0.20	3.00	0.60	0.21	0.03	0.84	49.00	147.00	51.45	7.35	205.80
16	Līg.c.	PVC caurule Dn=25mm	m	30.00	0.20	3.00	0.60	0.35	0.03	0.98	6.00	18.00	10.50	0.90	29.40
17	Līg.c.	Spuldze ekonomiskā, luminiscējošā 36w, 230 V	gab.	5	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	7.30	0.00	7.30
18	Līg.c.	Spuldze halogēna 20w 230 V	gab.	8	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52
19	Līg.c.	Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem	kompl.	1	2.40	3.00	7.20	25.00	0.36	32.56	2.40	7.20	25.00	0.36	32.56
		KOPĀ:	**Ls**								**158.05**	**480.15**	**820.42**	**24.01**	**1324.58**
		Materiālu transports 5%											41.02		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**158.05**	**480.15**	**861.44**	**24.01**	**1365.60**
												KOPĀ			**1365.60**
															1943.07

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī	Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)		(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. 20-3610

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.3

Ārējie inženiertīkli .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PII REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A, JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Par kopējo summu,Ls		**54456.14**	
Kopējā darbietilpība, c/h		**3737.72**	
Tāme sastādīta	2013	gada	28.oktobrī

Nr. p. k.	Kods, Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa Ls	Tai skaitā darba alga Ls	Tai skaitā materiāli Ls	Tai skaitā mehānismi Ls	Darbietilpība (c/h)
1	2	3	4	5	6	7	
1	3/1	Ārējie tīkli. Kanalizācija K1.	227.40	112.22	28.21	86.98	37.41
2	3/2	Ārējie tīkli. Kanalizācija K2 no stāvlaukuma.	4907.47	1236.69	3159.79	510.98	376.23
3	3/3	Ārējie tīkli. Kanalizācija K3 no virtuves.	2328.54	423.87	1675.03	229.65	117.29
4	3/4	Ārējā elektroapgade -PII ievada 0.4kV rekonstrukcija	3989.83	1081.36	2765.28	143.19	308.96
5	3/5	Ārējā elektroapgade -SIA "Fortum" ievada 0.4kV rekonstrukcija	1983.32	782.36	579.56	621.41	223.53
6	3/6	Ārējā elektroapgade -pievads saimniecības ēkai	1555.66	486.29	898.65	170.72	138.94
7	3/7	Ārējā apgaismošana tīkliem un vārtiem	31525.33	8604.93	21144.14	1776.26	2458.55
8	3/8	Ēkas zemējuma kontūrs	578.33	230.43	319.01	28.89	76.81
		KOPĀ:	**47095.89**	**12958.14**	**30569.68**	**3568.08**	**3737.72**

Virsizdevumi 5%	**2354.79**
Peļņa 4%	**1883.84**
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%	**3121.61**
Pavisam kopā	**54456.14**

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)	**77484.10**

Sastādīja	/V. Miķelsone /	2013.gada 28.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Pārbaudīja	/K.Brakanskis /	2013.gada 30.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)	
Sertifikāta Nr.	20-4843	

Lokālā tāme Nr.3/1

Ārējie tīkli. Kanalizācija K1.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.						
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.						
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.						
Pasūtījuma Nr.:	13-039						
Sastādīta 2013	gada tirgus cenās, pamatojoties uz	ŪKT	daļas rasējumiem	Tāmes izmaksas	**227.40**	Ls	
				Tāme sastādīta: 2013	gada 28	oktobrī	

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik ne,Ls/l	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Nospraust trasi	m	4.20	0.30	3.00	0.90	0.00	0.14	1.04	1.26	3.78	0.00	0.57	4.35
2	Līg. c.	Pievienoties pie esošās kanalizācijas dz/betona skatakas , aizsargčaulas betonēšana	vieta	1	19.60	3.00	58.80	5.60	57.88	122.28	19.60	58.80	5.60	57.88	122.28
3	Līg. c.	Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP sadzīves kanalizācijas caurules Dn110mm ar uzmavām, iebūves klase SN8	m	5.00	2.50	3.00	7.50	3.20	5.25	15.95	12.50	37.50	16.00	26.25	79.75
4	Līg. c.	Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	0.55	0.90	3.00	2.70	6.00	1.60	10.30	0.50	1.49	3.30	0.88	5.67
5	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	0.50	0.40	3.00	1.20	0.00	2.80	4.00	0.20	0.60	0.00	1.40	2.00
6	Līg. c.	Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00	3.35	3.00	10.05	0.00	0.00	10.05	3.35	10.05	0.00	0.00	10.05
		KOPĀ:	**Ls**								**37.41**	**112.22**	**24.90**	**86.98**	**224.09**
		Palīgmateriāli 3%											0.75		
		KOPĀ:											25.65		
		Materiālu transports 10%											2.56		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**37.41**	**112.22**	**28.21**	**86.98**	**227.40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												PAVISAM KOPĀ			**227.40**
												Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)			**323.57**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī						Pārbaudīja				K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī			
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)										(paraksts un tā atšifrējums,datums)			
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr.3/2

Ārējie tīkli. Kanalizācija K2 no stāvlaukuma.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **4907.47** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm.lik me,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Demontēt esošo asfaltbetona segumu un pamatojumu Skautu ielā	m2	1.00	0.94	3.00	2.82	0.00	1.83	4.65	0.94	2.82	0.00	1.83	4.65
2	Līg. c.	Nospraust trasi	m	17.00	0.30	3.00	0.90	0.00	0.14	1.04	5.10	15.30	0.00	2.30	17.60
3	Līg. c.	Pievienoties pie esošās gūlijas Skautu ielā	vieta	1	19.60	3.00	58.80	5.60	57.88	122.28	19.60	58.80	5.60	57.88	122.28
4	Līg. c.	Iebūvēt eļļas uztvērēju ar Q=3.0l/sek, ar ķeta vāku,slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu ,2-2.2m dziļumā	k-ts	1.00	108.0	4.00	432.00	2159.0	134.0	2725.0	108.00	432.00	2159.00	134.00	2725.00
5	Līg. c.	Iebūvēt plastmasas gūliju Dn400mm ar ķeta vāku 40t slodzei , H=1.00m dziļumā , slapjā gruntī	k-ts	1	20.52	3.00	61.56	180.86	25.86	268.28	20.52	61.56	180.86	25.86	268.28
6	Līg. c.	Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP kanalizācijas caurules Dn160mm ar uzmavām, iebūves klase SN8, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	17.00	6.75	3.00	20.25	5.00	9.45	34.70	114.75	344.25	85.00	160.65	589.90
7	Līg. c.	Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt melnās tērauda caurules Dn200mm ,slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	10.00	7.56	3.00	22.68	20.12	9.45	52.25	75.60	226.80	201.20	94.50	522.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Līg. c.	Attīrīt metāla caurules no rūsas un gruntēt ar setificētu gruntskrāsu	m2	6.30	1.50	3.00	4.50	0.48	0.23	5.21	9.45	28.35	3.02	1.42	32.79
9	Līg. c.	Nomainīt ķeta restes esošajai gūlijai, pielīmetņojot projektētajai zemes virsmai	k-ts	1	3.00	3.00	9.00	105.00	1.80	115.80	3.00	9.00	105.00	1.80	115.80
10	Līg. c.	Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	3.30	0.90	3.00	2.70	6.00	1.60	10.30	2.97	8.91	19.80	5.28	33.99
11	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	3.00	0.40	3.00	1.20	0.00	2.80	4.00	1.20	3.60	0.00	8.40	12.00
12	Līg. c.	Atjaunot asfaltbetona segumu un pamatojumu	m2	1.00	3.10	3.00	9.30	29.39	17.07	55.76	3.10	9.30	29.39	17.07	55.76
13	Līg. c.	Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00	12.00	3.00	36.00	0.00	0.00	36.00	12.00	36.00	0.00	0.00	36.00
		KOPĀ:	**Ls**								**376.23**	**1236.69**	**2788.87**	**510.98**	**4536.55**
		Palīgmateriāli 3%											83.67		
		KOPĀ:											2872.54		
		Materiālu transports 10%											287.25		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**376.23**	**1236.69**	**3159.79**	**510.98**	**4907.47**
												PAVISAM KOPĀ			**4907.47**
															6982.70

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī		Pārbaudīja	K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.3/3

Ārējie tīkli. Kanalizācija K3 no virtuves.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **2328.54** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Nospraust trasi	m	2.20	0.30	3.00	0.90	0.00	0.14	1.04	0.66	1.98	0.00	0.30	2.28
2	Līg. c.	Pievienoties pie esošās kanalizācijas dz/betona skatakas , aizsargčaulas betonēšana	vieta	1	19.60	3.00	58.80	5.60	57.88	122.28	19.60	58.80	5.60	57.88	122.28
3	Līg. c.	Iebūvēt tauku uztvērēju ar Q=4.0l/sek, ar līmeņu sensoru un signalizāciju tauku atdalītājam, VS kabelis 6m, ar ķeta vāku, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu ,dziļumā 2.0-2.2m	k-ts	1.00	72.00	4.00	288.00	1450.0	134.0	1872.0	72.00	288.00	1450.00	134.00	1872.00
4	Līg. c.	Rakt un aizbērt tranšejas,iebūvēt PP kanalizācijas caurules Dn110mm ar uzmavām, iebūves klase SN8, slapjā gruntī ar ūdens atsūknēšanu	m	3.00	6.75	3.00	20.25	3.20	9.45	32.90	20.25	60.75	9.60	28.35	98.70
5	Līg. c.	Iebūvēt blietētu smilts pamatni zem caurulēm un smilts apbērumu ap cauruļvadiem , k=1.1	m3	2.20	0.90	3.00	2.70	6.00	1.60	10.30	1.98	5.94	13.20	3.52	22.66
6	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	2.00	0.40	3.00	1.20	0.00	2.80	4.00	0.80	2.40	0.00	5.60	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Līg. c.	Uzmērīt trasi, sagatavot dokumentus	k-ts	1.00	2.00	3.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00	6.00
		KOPĀ:	**Ls**								**117.29**	**423.87**	**1478.40**	**229.65**	**2131.92**
		Palīgmateriāli 3%											44.35		
		KOPĀ:											1522.75		
		Materiālu transports 10%											152.28		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**117.29**	**423.87**	**1675.03**	**229.65**	**2328.54**
												PAVISAM KOPĀ			**2328.54**
															3313.22

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī		Pārbaudīja	K.Brakanskis 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.3/4

Ārējā elektroapgāde-PII ievada 0.4kV rekonstrukcija .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas **3989.83** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik me,Ls/	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate- riāli, Ls	izmaksa Meha- nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg. c.	Esošo kabeļu atšurfēšana	bedre	1	2.00	3.50	7.00	0.00	16.00	23.00	2.00	7.00	0.00	16.00	23.00
2	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	10.00	0.30	3.50	1.05	0.00	1.50	2.55	3.00	10.50	0.00	15.00	25.50
3	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	6.00	21.00	0.00	1.05	22.05
4	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	10.00	0.40	3.50	1.40	0.00	0.07	1.47	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70
5	Līg.c.	Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	10.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	6.00	21.00	0.00	1.10	22.10
6	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	0.70	0.40	3.50	1.40	0.00	2.90	4.30	0.28	0.98	0.00	2.03	3.01
7	Līg.c.	Iebūvēt ZS kabeli līdz 70mm2 gatavā tranšejā	m	30.0	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	18.00	63.00	0.00	3.15	66.15
8	Līg.c.	Iebūvēt ZS kabeli līdz 70mm2 caurulē grīdā	m	10.00	0.80	3.50	2.80	0.00	0.14	2.94	8.00	28.00	0.00	1.40	29.40
9	Līg.c.	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 120mm2 galu apdare	gab	2	5.00	3.50	17.50	0.00	0.88	18.38	10.00	35.00	0.00	1.75	36.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg.c.	ZS kabeļu līnijas pievienošana	gab	3	0.50	3.50	1.75	0.00	0.09	1.84	1.50	5.25	0.00	0.26	5.51
11	Līg.c.	Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	3	0.50	3.50	1.75	1.00	0.09	2.84	1.50	5.25	3.00	0.26	8.51
12	Līg.c.	Pārbaudīt ZS kabeļus ar paaugstinātu spriegumu	gab	3	2.00	3.50	7.00	0.00	0.11	7.11	6.00	21.00	0.00	0.33	21.33
13	Līg.c.	Demontēt uzskaites sadalni	k-ts	1	3.00	3.50	10.50	0.00	0.53	11.03	3.00	10.50	0.00	0.53	11.03
14	Līg.c.	Demontēt skaitītāju	k-ts	1	1.60	3.50	5.60	0.00	0.28	5.88	1.60	5.60	0.00	0.28	5.88
15	Līg.c.	Montēt skaitītāju	k-ts	1	3.00	3.50	10.50	0.00	0.53	11.03	3.00	10.50	0.00	0.53	11.03
16	Līg.c.	Demontēt spēka sadalni	k-ts	4	3.00	3.50	10.50	0.00	0.53	11.03	12.00	42.00	0.00	2.10	44.10
17	Līg.c.	Montēt kabeļu uzskaites sadalni uz pamatnes MP-1	k-ts	1	24.00	3.50	84.00	0.00	4.20	88.20	24.00	84.00	0.00	4.20	88.20
18	Līg.c.	Atkārtotais zemējums Rzem=4.0Ω	k-ts	1	6.00	3.50	21.00	24.00	1.05	46.05	6.00	21.00	24.00	1.05	46.05
19	Līg.c.	Palīgmateriālu montāža	k-ts	1	8.00	3.50	28.00	0.00	1.40	29.40	8.00	28.00	0.00	1.40	29.40
20	Līg.c.	Montēt pārsprieguma aizsardzības iekārtu Inom.=160A	k-ts	1	3.60	3.50	12.60	0.00	0.63	13.23	3.60	12.60	0.00	0.63	13.23
21	Līg.c.	Kabeļu A-120mm2 galu apdare	gab	2	5.00	3.50	17.50	0.00	0.88	18.38	10.00	35.00	0.00	1.75	36.75
22	Līg.c.	Kabeļu NYY 5*70mm2 galu apdare	gab	2	10.00	3.50	35.00	0.00	1.75	36.75	20.00	70.00	0.00	3.50	73.50
23	Līg.c.	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1	15.00	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	15.00	52.50	0.00	0.00	52.50
24	Līg.c.	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1	20.00	3.50	70.00	0.00	0.00	70.00	20.00	70.00	0.00	0.00	70.00
25	Līg.c.	Demontēt esošo kabeli	m	40	0.24	3.50	0.84	0.00	0.04	0.88	9.60	33.60	0.00	1.68	35.28
		Esošo sadales tīkla kabeļu aizsardzības pasākumi													
26	Līg. c.	Esošo ZS kabeļu līniju atšurfēšana	m	40.00	1.00	3.50	3.50	0.00	1.00	4.50	40.00	140.00	0.00	40.00	180.00
27	Līg.c.	ZS kabeļu līniju atvienošana	gab	2	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70
28	Līg.c.	Kabeļu nosegšana ar dalīto aizsargcauruli	m	80.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	48.00	168.00	0.00	8.40	176.40
29	Līg.c.	Tranšejas (2.kabeļiem) aizbēršana	m	40.00	0.20	3.50	0.70	0.00	0.80	1.50	8.00	28.00	0.00	32.00	60.00
		Materiāli													
30	Līg.c.	0,4kV kabelis NYY-5*70mm2	m	30.0	0.00	0.00	0.00	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	892.50	0.00	892.50
31	Līg.c.	ZS sausā kabeļa NYY-5x70 gala apdare	gab	2	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
32	Līg.c.	ZS kabeļa A-120 gala apdare	gab	2	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
33	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	20.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N dalīta	m	80.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
35	Līg.c.	Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	90.0	0.05	3.50	0.18	0.06	0.01	0.24	4.50	15.75	5.40	0.79	21.94
36	Līg.c.	Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	0.70	3.40	3.50	11.90	6.00	0.90	18.80	2.38	8.33	4.20	0.63	13.16
37	Līg.c.	Komercuzskaites sadalne US-25/100 (AS"Jauda")	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	843.00	0.00	843.00
38	Līg.c.	Pamatne MP-1 (AS"Jauda")	gab	1	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50
39	Līg.c.	Pārsprieguma aizsardzības iekārta (B+C)	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
40	Līg.c.	Palīgmateriāli	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
		KOPĀ:	**Ls**								**308.96**	**1081.36**	**2633.60**	**143.19**	**3858.15**
		Materiālu transports 5%											131.68		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**308.96**	**1081.36**	**2765.28**	**143.19**	**3989.83**
											PAVISAM KOPĀ				**3989.83**
															5677.02

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.3/5

Ārējā elektroapgāde-SIA "Fortum" ievada 0.4kV rekonstrukcija .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **1983.32** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.likme,Ls/h	Darba alga, Ls	Materiāli, Ls	Mehanismi, Ls	Kopā, Ls	Darbietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Ls: Materiāli, Ls	Mehanismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	401.00	0.30	3.50	1.05	0.00	1.50	2.55	120.30	421.05	0.00	601.50	1022.55
2	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	6.00	21.00	0.00	1.05	22.05
3	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	5.00	0.40	3.50	1.40	0.00	0.07	1.47	2.00	7.00	0.00	0.35	7.35
4	Līg.c.	Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	15.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	9.00	31.50	0.00	1.65	33.15
5	Līg.c.	Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	35.0	0.10	3.50	0.35	0.00	0.04	0.39	3.50	12.25	0.00	1.23	13.48
6	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	2.10	0.40	3.50	1.40	0.00	2.90	4.30	0.84	2.94	0.00	6.09	9.03
7	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	35.0	0.15	3.50	0.53	0.00	0.03	0.55	5.25	18.38	0.00	0.92	19.29
8	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	15.00	0.20	3.50	0.70	0.00	0.04	0.74	3.00	10.50	0.00	0.53	11.03
9	Līg.c.	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	2	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg.c.	ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	1	0.50	3.50	1.75	0.00	0.09	1.84	0.50	1.75	0.00	0.09	1.84
11	Līg.c.	Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	2	0.50	3.50	1.75	1.00	0.09	2.84	1.00	3.50	2.00	0.18	5.68
12	Līg. c.	ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	1	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	2.00	7.00	0.00	0.35	7.35
13	Līg.c.	Palīgmateriālu montāža	k-ts	1	6.00	3.50	21.00	0.00	1.05	22.05	6.00	21.00	0.00	1.05	22.05
14	Līg.c.	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1	15.00	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	15.00	52.50	0.00	0.00	52.50
15	Līg.c.	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1	16.00	3.50	56.00	0.00	0.00	56.00	16.00	56.00	0.00	0.00	56.00
16	Līg.c.	Demontēt esošo kabeli	m	100	0.20	3.50	0.70	0.00	0.04	0.74	20.00	70.00	0.00	3.50	73.50
		Materiāli													
17	Līg.c.	0,4kV kabelis NYY-5x10 mm2	m	65.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	410.15	0.00	410.15
18	Līg.c.	ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	2	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56
19	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	15.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
20	Līg.c.	Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	40.0	0.05	3.50	0.18	0.06	0.01	0.24	2.00	7.00	2.40	0.35	9.75
21	Līg.c.	Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	35.0	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	19.25	0.00	19.25
22	Līg.c.	Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	2.10	3.40	3.50	11.90	6.00	0.90	18.80	7.14	24.99	12.60	1.89	39.48
23	Līg.c.	Palīgmateriāli	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
		KOPĀ:	**Ls**								**223.53**	**782.36**	**551.96**	**621.41**	**1955.73**
		Materiālu transports 5%											27.60		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**223.53**	**782.36**	**579.56**	**621.41**	**1983.32**
												PAVISAM KOPĀ			**1983.32**
															2822.02

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.3/6

Ārējā elektroapgāde-pievads 0.4kV saimniecības ēkai .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **1555.66** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik ne,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa: Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	90.00	0.30	3.50	1.05	0.00	1.50	2.55	27.00	94.50	0.00	135.00	229.50
2	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	10.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	6.00	21.00	0.00	1.05	22.05
3	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	10.00	0.40	3.50	1.40	0.00	0.07	1.47	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70
4	Līg.c.	Iebūvēt spēka kabeli pa celtniecības konstrukcijām	m	10.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	6.00	21.00	0.00	1.10	22.10
5	Līg.c.	Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	100.0	0.10	3.50	0.35	0.00	0.04	0.39	10.00	35.00	0.00	3.50	38.50
6	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	6.30	0.40	3.50	1.40	0.00	2.90	4.30	2.52	8.82	0.00	18.27	27.09
7	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	80.0	0.15	3.50	0.53	0.00	0.03	0.55	12.00	42.00	0.00	2.10	44.10
8	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	20.00	0.20	3.50	0.70	0.00	0.04	0.74	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70
9	Līg.c.	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	2	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	4.00	14.00	0.00	0.70	14.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg.c.	ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	1	0.50	3.50	1.75	0.00	0.09	1.84	0.50	1.75	0.00	0.09	1.84
11	Līg.c.	Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	2	0.50	3.50	1.75	1.00	0.09	2.84	1.00	3.50	2.00	0.18	5.68
12	Līg. c.	ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	1	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	2.00	7.00	0.00	0.35	7.35
13	Līg.c.	Palīgmateriālu montāža	k-ts	1	3.00	3.50	10.50	0.00	0.53	11.03	3.00	10.50	0.00	0.53	11.03
14	Līg.c.	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1	15.00	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	15.00	52.50	0.00	0.00	52.50
15	Līg.c.	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1	16.00	3.50	56.00	0.00	0.00	56.00	16.00	56.00	0.00	0.00	56.00
		Materiāli													
16	Līg.c.	0,4kV kabelis NYY-5x10 mm2	m	110.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	694.10	0.00	694.10
17	Līg.c.	ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	2	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56
18	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	20.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
19	Līg.c.	Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	90.0	0.05	3.50	0.18	0.06	0.01	0.24	4.50	15.75	5.40	0.79	21.94
20	Līg.c.	Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	80.0	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00
21	Līg.c.	Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	6.30	3.40	3.50	11.90	6.00	0.90	18.80	21.42	74.97	37.80	5.67	118.44
22	Līg.c.	Palīgmateriāli	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
		KOPĀ:	**Ls**								**138.94**	**486.29**	**855.86**	**170.72**	**1512.87**
		Materiālu transports 5%											42.79		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**138.94**	**486.29**	**898.65**	**170.72**	**1555.66**
											PAVISAM KOPĀ				**1555.66**
											Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)				**2213.50**

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr.3/7

Ārējā apgaismošana tīkliem un vārtiem .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **31525.33** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N.			Mēra	Dau -	Vienības izmaksas								Kopējā	izmaksa	Ls
p.	Kods	Darba nosaukums	vienība	dzums	Laika norma,	Darba pm.lik	Darba alga,	Mate-riāli,	Meha-nismi,	Kopā, Ls	Darb-ietilpība,	Darba alga,	Mate-riāli,	Meha-nismi,	Kopā, Ls
k.					c/h	ne,Ls/h	Ls	Ls	Ls		c/h	Ls	Ls	Ls	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 0.7m dziļumā	m	490.00	0.30	3.50	1.05	0.00	1.50	2.55	147.00	514.50	0.00	735.00	1249.50
2	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	15.00	0.35	3.50	1.23	0.00	1.60	2.83	5.25	18.38	0.00	24.00	42.38
3	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	70.00	0.40	3.50	1.40	0.00	1.70	3.10	28.00	98.00	0.00	119.00	217.00
4	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 5 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	30.00	0.45	3.50	1.58	0.00	1.80	3.38	13.50	47.25	0.00	54.00	101.25
5	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 6 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	50.00	0.50	3.50	1.75	0.00	1.90	3.65	25.00	87.50	0.00	95.00	182.50
6	Līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana 8 kabeļiem 0.7m dziļumā	m	25.00	0.60	3.50	2.10	0.00	2.00	4.10	15.00	52.50	0.00	50.00	102.50
7	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm grīdā	m	70.00	0.60	3.50	2.10	0.00	0.11	2.21	42.00	147.00	0.00	7.35	154.35
8	Līg.c.	Ieguldīt kabeļu aizsargcauruli Dn=110mm gatavā tranšejā	m	170.00	0.40	3.50	1.40	0.00	0.07	1.47	68.00	238.00	0.00	11.90	249.90
9	Līg.c.	Kabeļa mehāniskā aizsardzība	m	1210.0	0.10	3.50	0.35	0.00	0.04	0.39	121.00	423.50	0.00	42.35	465.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg. c.	Iekraut lieko grunti automašīnā un aizvest uz atbērtni	m3	60.00	0.40	3.50	1.40	0.00	2.90	4.30	24.00	84.00	0.00	174.00	258.00
11	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 tranšejā	m	1210.0	0.15	3.50	0.53	0.00	0.03	0.55	181.50	635.25	0.00	31.76	667.01
12	Līg.c.	Iebūvēt zemē guldāmo spēka kabeli līdz 35mm2 caurulē	m	240.00	0.20	3.50	0.70	0.00	0.04	0.74	48.00	168.00	0.00	8.40	176.40
13	Līg.c.	Montēt ZS kabeli līdz 1.5mm2 balstā	m	150.00	0.15	3.50	0.53	0.00	0.03	0.55	22.50	78.75	0.00	3.94	82.69
14	Līg.c.	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līz 35mm2 galu apdare	gab	7	2.00	3.50	7.00	0.00	0.35	7.35	14.00	49.00	0.00	2.45	51.45
15	Līg.c.	ZS kabeļu līnijas pievienošana	piev.	7	0.50	3.50	1.75	0.00	0.09	1.84	3.50	12.25	0.00	0.61	12.86
16	Līg.c.	Montēt komutācijas sadalni ar automātu B6A balstā	gab	38	8.00	3.50	28.00	0.00	1.40	29.40	304.00	1064.00	0.00	53.20	1117.20
17	Līg.c.	Montēt nozarmufi līdz 10mm2	gab	38	8.00	3.50	28.00	0.00	1.40	29.40	304.00	1064.00	0.00	53.20	1117.20
18	Līg.c.	Noblīvēt kabeļu ieejas	gab	38	0.50	3.50	1.75	1.00	0.09	2.84	19.00	66.50	38.00	3.33	107.83
19	Līg. c.	Montēt parka tipa apgaismošanas balstu ar pamatu, augstums 800mm	gab	14	3.00	3.50	10.50	0.00	1.05	11.55	42.00	147.00	0.00	14.70	161.70
20	Līg. c.	Montēt parka tipa apgaismošanas balstu ar pamatu, augstums 3500mm	gab	24	24.00	3.50	84.00	0.00	8.40	92.40	576.00	2016.00	0.00	201.60	2217.60
21	Līg. c.	ZS kabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab	7	2.00	3.50	7.00	0.00	0.70	7.70	14.00	49.00	0.00	4.90	53.90
22	Līg.c.	Palīgmateriālu montāža	k-ts	1	24.00	3.50	84.00	0.00	4.20	88.20	24.00	84.00	0.00	4.20	88.20
23	Līg.c.	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1	14.30	3.50	50.05	0.00	0.00	50.05	14.30	50.05	0.00	0.00	50.05
24	Līg.c.	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	obj.	1	30.00	3.50	105.00	0.00	0.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	105.00
25	Līg.c.	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1	30.00	3.50	105.00	0.00	0.00	105.00	30.00	105.00	0.00	0.00	105.00
26	Līg.c.	Montēt vadības slēdzi	k-ts	6	6.00	3.50	21.00	0.00	1.05	22.05	36.00	126.00	0.00	6.30	132.30
		Materiāli													
27	Līg.c.	0,4kV kabelis NYY-3x10 mm2	m	250.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
28	Līg.c.	0,4kV kabelis NYY-4x10	m	1200.0	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	3504.00	0.00	3504.00
29	Līg.c.	0,4 kV kabelis NYY-3x1.5 mm2	m	150.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	58.50	0.00	58.50
30	Līg.c.	ZS sausā kabeļa NYY-4x10 gala apdare EPKT 0015	gab	7	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	50.96	0.00	50.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Līg.c.	Parka tipa apgaismošanas balsts ar dekoratīvām parka lampām ar spuldzēm (DONALSON ICD 036PP), staba augstums 3600mm	gab	24	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	10608.00	0.00	10608.00
32	Līg.c.	Parka tipa apgaismošanas balsts H=0.8m ar pamatni ar parka tipa gaismekli 1*60W IP67	gab	14	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	254.52	0.00	254.52
33	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 450 N	m	220.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
34	Līg.c.	Aizsargcaurule caurule d110mm 750 N	m	20.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
35	Līg.c.	Kabeļa brīdinājuma lenta "kabelis"	m	1380.0	0.05	3.50	0.18	0.06	0.01	0.24	69.00	241.50	82.80	12.08	336.38
36	Līg.c.	Kabeļa aizsardzības PVC profīls	m	1210.0	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	665.50	0.00	665.50
37	Līg.c.	Smiltis celtniecības kabeļa spilvena izveidošanai	m3	70.00	3.40	3.50	11.90	6.00	0.90	18.80	238.00	833.00	420.00	63.00	1316.00
38	Līg.c.	Sadalne ar automātu 1 fāzu B 6A	gab	38	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
39	Līg.c.	Nozaruzmavas līdz 35 mm2	gab	38	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	1216.00	0.00	1216.00
40	Līg.c.	Nozarmufe līdz 10 mm2	gab	38	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1140.00	0.00	1140.00
41	Līg.c.	Palīgmateriāli	k-ts	1	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00
43	Līg.c.	Vadības slēdzis 400 V 10A koomplektā ar laika releju	k-ts	6	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
		KOPĀ:	**Ls**								**2458.55**	**8604.93**	**20137.28**	**1776.26**	**30518.47**
		Materiālu transports 5%											1006.86		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**2458.55**	**8604.93**	**21144.14**	**1776.26**	**31525.33**
											PAVISAM KOPĀ				**31525.33**
											Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)				**44856.51**

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr.3/8

Ēkas zemējuma kontūrs

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **578.33** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 29 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa: Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Montāžas darbi													
1	Līg.c.	Rakt tranšejas zemējuma kontūram	m	12.00	0.35	3.00	1.05	0.00	1.50	2.55	4.20	12.60	0.00	18.00	30.60
2	Līg.c.	Montēt vertikālos zemējuma elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=16mm, L=1.5m (OBO Bettermann)	gab	12.00	3.30	3.00	9.90	0.00	0.50	10.40	39.60	118.80	0.00	5.94	124.74
3	Līg.c.	Montēt horizontālos elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm	m	20.00	0.25	3.00	0.75	0.00	0.04	0.79	5.00	15.00	0.00	0.75	15.75
4	Līg.c.	Montēt sazemējuma kopni (SK) 12v.	gab	1.00	5.00	3.00	15.00	0.00	0.75	15.75	5.00	15.00	0.00	0.75	15.75
5	Līg.c.	Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25 montāža aizsargcaurulē Dn100mm	m	25.00	0.25	3.00	0.75	0.00	0.04	0.79	6.25	18.75	0.00	0.94	19.69
6	Līg.c.	Iebūvēt aizsargcauruli Dn100mm	m	25.00	0.20	3.00	0.60	0.00	0.03	0.63	5.00	15.00	0.00	0.75	15.75
7	Līg.c.	Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 galu apdare	gab	2.00	3.00	3.00	9.00	8.00	0.45	17.45	6.00	18.00	16.00	0.90	34.90
8	Līg.c.	Montēt mērījumu spailes	k-ts	1.00	1.00	3.00	3.00	11.00	0.15	14.15	1.00	3.00	11.00	0.15	14.15
		Materiāli													
9	Līg.c.	Vertikālie zemējuma elektrodi tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm, L=1.5m (OBO Bettermann)	gab	12.00	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	106.32	0.00	106.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg.c.	Horizontālie zemējuma elektrodi tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm	m	20.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
11	Līg.c.	Mērījumu spailes	k-ts	1.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	4.01	0.00	4.01
12	Līg.c.	Celtniecības smiltis	m3	1.40	3.40	3.00	10.20	5.10	0.51	15.81	4.76	14.28	7.14	0.71	22.13
13	Līg.c.	Zemējuma kabelis HO 7V-K-1*25	m	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
14	Līg.c.	Aizsargaurule Dn=100mm	m	25.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50
15	Līg.c.	Sazemējuma kopne (SK) 12v.	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
		KOPĀ :	**Ls**								**76.81**	**230.43**	**294.97**	**28.89**	**554.29**
		Palīgmateriāli 3%											8.85		
		KOPĀ:											303.82		
		Materiālu transports 5%											15.19		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**76.81**	**230.43**	**319.01**	**28.89**	**578.33**
												KOPĀ			**578.33**
															822.89

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 29.oktobrī		Pārbaudīja	M.Kudrjavceva 2013.gada 29.oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Nr.4

Teritorijas sagatavošana un labiekārtošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
	REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PII REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A, JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Par kopējo summu,Ls			**156940.22**
Kopējā darbietilpība, c/h			**11770.91**
Tāme sastādīta	2013	gada	28.oktobrī

Nr. p. k.	Kods, Tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa Ls	Tai skaitā: darba alga Ls	materiāli Ls	mehānismi Ls	Darbietilpība (c/h)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
1	4/1	Teritorijas sagatavošana	5489.41	2780.91	0.00	2708.50	926.97
2	4/2	Vertikālā planēšana	5819.54	2609.70	0.00	3209.84	869.90
3	4/3	Labiekārtošanas darbi	118917.72	26965.55	84133.75	7818.42	8969.18
4	4/4	Apzaļumošana	4709.63	2970.88	1427.97	310.79	1004.86
		KOPĀ:	**134936.30**	**35327.04**	**85561.71**	**14047.55**	**11770.91**
		Virsizdevumi 6%	**8096.18**				
		Peļņa 4%	**5397.45**				
		Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%	**8510.28**				
		Pavisam kopā	**156940.22**				

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804) **223305.81**

Sastādīja /V. Miķelsone / 2013.gada 28.oktobrī

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja /K.Brakanskis / 2013.gada 30.oktobrī

(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. 20-4843

Lokālā tāme Nr.4/1

Teritorijas sagatavošana.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP 1 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **5489.41** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 23 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa: Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Demontēt asfaltbetona segumu, iekraut transporta līdzeklī	m2	885.0	0.31	3.00	0.93	0.00	1.22	2.15	274.35	823.05	0.00	1079.70	1902.75
2	Līg. c.	Demontēt betona apmales, iekraut transporta līdzeklī	m	260.00	0.55	3.00	1.65	0.00	0.17	1.82	143.00	429.00	0.00	42.90	471.90
3	Līg. c.	Demontēt betona plātņu gājēju celiņu segumus un pamatojumus un iekraut transporta līdzeklī	m2	175.00	0.20	3.00	0.60	0.00	1.20	1.80	35.00	105.00	0.00	210.00	315.00
4	Līg. c.	Celtniecības atkritumu aizvešana uz izgāztuvi	m3	216.00	0.20	3.00	0.60	0.00	2.90	3.50	43.20	129.60	0.00	626.40	756.00
5	Līg. c.	Nocirst esošos kokus, sažāģēt,izraut celmus, iekraut transporta līdzeklī un aizvest uz izgāztuvi	gab.	25.00	8.00	3.00	24.00	0.00	20.00	44.00	200.00	600.00	0.00	500.00	1100.00
6	Līg. c.	Nocirst krūmu rindas,izraut saknes, iekraut transporta līdzeklī un aizvest uz izgāztuvi	m	65.00	1.50	3.00	4.50	0.00	1.20	5.70	97.50	292.50	0.00	78.00	370.50
7	Līg. c.	Demontēt metāla statņus rotaļu iekārtām	gab	33.00	0.50	3.00	1.50	0.00	0.15	1.65	16.50	49.50	0.00	4.95	54.45
8	Līg. c.	Demontēt esošo smilšu kasti	gab	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.30	3.30	7.00	21.00	0.00	2.10	23.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Līg. c.	Demontēt metāla sieta žogu ar vārtiem	m	44.00	0.88	3.00	2.64	0.00	0.53	3.17	38.72	116.16	0.00	23.23	139.39
10	Līg. c.	Demontēt metāla sieta žogu	m	71.00	0.70	3.00	2.10	0.00	0.42	2.52	49.70	149.10	0.00	29.82	178.92
11	Līg. c.	Savākt demontētos un pārējos celtniecības atkritumus un iekraut konteinerī	tn	22.00	1.00	3.00	3.00	0.00	1.60	4.60	22.00	66.00	0.00	35.20	101.20
12	Līg.c.	Celtniecības konteineru noma-7m3	gab	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	76.20	76.20
		KOPĀ:	**Ls**								**926.97**	**2780.91**	**0.00**	**2708.50**	**5489.41**
		Palīgmateriāli 3%											0.00		
		KOPĀ:											0.00		
		Materiālu transports 10%											0.00		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**926.97**	**2780.91**	**0.00**	**2708.50**	**5489.41**
												PAVISAM KOPĀ			**5489.41**
															7810.73

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 23.oktobrī		Pārbaudīja	A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

Lokālā tāme Nr. 4/2

Vertikālā planēšana .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP 1 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **5819.54** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 23 oktobrī

N. p.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba apm. likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Planēt esošo teritoriju	m2	5127.00	0.10	3.00	0.30	0.00	0.22	0.52	512.70	1538.10	0.00	1127.94	2666.04
2	Līg. c.	Liekās grunts iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana uz izgāztuvi	m3	241.00	0.40	3.00	1.20	0.00	2.90	4.10	96.40	289.20	0.00	698.90	988.10
3	Līg. c.	Esošās grunts iestrāde demontēto asfaltbetona un betona segumu vietā	m3	245.00	0.40	3.00	1.20	0.00	1.60	2.80	98.00	294.00	0.00	392.00	686.00
4	Līg. c.	Uzbēruma izveidošana diviem rotaļu kalniņiem	m3	96.00	0.40	3.00	1.20	0.00	1.60	2.80	38.40	115.20	0.00	153.60	268.80
5	Līg. c.	Esošās melnzemes norakšana bruģa zonās, sastumjot kaudzē	m3	258.00	0.20	3.00	0.60	0.00	1.20	1.80	51.60	154.80	0.00	309.60	464.40
6	Līg. c.	Liekās melnzemes iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana uz atbērtni	m3	182.00	0.40	3.00	1.20	0.00	2.90	4.10	72.80	218.40	0.00	527.80	746.20
		KOPĀ:	**Ls**								**869.90**	**2609.70**	**0.00**	**3209.84**	**5819.54**
		Palīgmateriāli 3%											0.00		
		KOPĀ:											0.00		
		Materiālu transports 10%											0.00		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**869.90**	**2609.70**	**0.00**	**3209.84**	**5819.54**
											PAVISAM KOPĀ				**5819.54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)															**8280.46**
Sastādīja		V.Miķelsone 2013.gada 23.oktobrī						Pārbaudīja			A.Ziemeļniece 2013.gada 29. oktobrī				
		(paraksts un tā atšifrējums,datums)									(paraksts un tā atšifrējums,datums)				
Sertifikāta Nr.		20-3610													

Lokālā tāme Nr.4/3

Labiekārtošanas darbi.

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums :	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP2-6 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **118917.72** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	D.apm likme, Ls/h	Darba alga, Ls	Mate-riāli, Ls	Meha-nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb-ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā Mate-riāli, Ls	izmaksa Meha-nismi, Ls	Ls Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Gultnes izbūve betona bruģakmens un gumijas rotaļlaukuma segumu, un betona apmaļu iebūvei, grunti noblietējot	m3	1170.0	0.15	3.00	0.45	0.00	1.10	1.55	175.50	526.50	0.00	1287.00	1813.50
		Betona bruģakmens segums transporta zonā.													
2	Līg.c.	Iebūvēt drenējošas smilts ar filtrācijas koef.k>1m/dienn. kārtu ,b=300mm	m3	328.00	1.36	3.00	4.08	5.10	0.82	10.00	446.08	1338.24	1672.80	267.65	3278.69
3	Līg.c.	Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=200mm	m2	994.0	0.28	3.00	0.84	2.36	1.80	5.00	278.32	834.96	2345.84	1789.20	4970.00
4	Līg. c.	Iebūvēt smilts kārtu b=60mm	m3	65.60	1.36	3.00	4.08	5.10	0.82	10.00	89.22	267.65	334.56	53.53	655.74
5	Līg. c.	Ieklāt pelēka toņa betona bruģakmens NOSTALIT L, b=80mm segumu	m2	994.00	2.00	3.00	6.00	5.50	0.60	12.10	1988.00	5964.00	5467.00	596.40	12027.40
6	Līg.c.	Iebūvēt betona apmales (1000.300.150) uz betona B7.5 pamatnes transporta zonā	m	297.0	1.10	3.00	3.30	5.70	0.33	9.33	326.70	980.10	1692.90	98.01	2771.01
		Betona bruģakmens segums gājēju celiņiem.													
7	Līg.c.	Iebūvēt drenējošas smilts ar filtrācijas koef.k>1m/dienn. kārtu ,b=200mm	m3	147.40	1.36	3.00	4.08	5.10	0.82	10.00	200.46	601.39	751.74	120.28	1473.41
8	Līg.c.	Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=100mm	m2	670.00	0.32	3.00	0.96	1.18	1.00	3.14	214.40	643.20	790.60	670.00	2103.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Līg. c.	Iebūvēt vidēji rupjgraudainu smilts kārtu b=50mm	m3	36.90	1.36	3.00	4.08	5.10	0.82	10.00	50.18	150.55	188.19	30.11	368.85
10	Līg. c.	Ieklāt balta toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	94.00	2.00	3.00	6.00	5.30	0.60	11.90	188.00	564.00	498.20	56.40	1118.60
11	Līg. c.	Ieklāt pelēka toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	460.00	2.00	3.00	6.00	4.70	0.60	11.30	920.00	2760.00	2162.00	276.00	5198.00
12	Līg. c.	Ieklāt melna toņa betona bruģakmens NOSTALIT b=60mm segumu	m2	116.00	2.00	3.00	6.00	5.30	0.60	11.90	232.00	696.00	614.80	69.60	1380.40
13	Līg. c.	Ieklāt betona bruģakmens apmali ap rotaļu nojumēm (ar pamatojumu)	m2	60.00	2.70	3.00	8.10	7.47	2.02	17.59	162.00	486.00	448.20	121.20	1055.40
14	Līg.c.	Iebūvēt betona apmales (1.0*0.22*0.15) bruģim uz betona pamatnes	m	560.00	1.10	3.00	3.30	3.10	0.33	6.73	616.00	1848.00	1736.00	184.80	3768.80
		Gumijas segums rotaļlietu laukumam.													
15	Līg.c.	Ierīkot ,pa kārtām blietētu, dolomīta šķembu maisījuma (fr.20-40) pamatni b=150mm	m2	670.00	0.50	3.00	1.49	1.77	1.20	4.46	332.32	996.96	1185.90	804.00	2986.86
16	Līg. c.	Iebūvēt blietētu smilts kārtu b=80mm	m3	59.00	1.36	3.00	4.08	5.10	0.82	10.00	80.24	240.72	300.90	48.14	589.76
17	Līg.c.	Iebūvēt gumijas segumu rotaļu laukumam b=50mm	m2	670.00	1.50	3.00	4.50	30.00	0.80	35.30	1005.00	3015.00	20100.00	536.00	23651.00
18	Līg. c.	Ieklāt betona bruģakmens joslu b=120mm ap gumijas seguma laukumiem	m	468.00	0.32	3.00	0.96	0.90	0.24	2.10	149.76	449.28	421.20	112.32	982.80
19	Līg. c.	Izbūvēt koka dēļu žogu ar betona stabiem 170*170mm, h=1.50m (skat lapu GP 4)	m	30.00	4.00	3.00	12.00	36.40	2.40	50.80	120.00	360.00	1092.00	72.00	1524.00
20	Līg. c.	Izbūvēt koka dēļu žogu ar betona stabiem 170*170mm, ar betona pasētiņu, h=1.65m, (skat lapu GP 4)	m	4.00	4.00	3.00	12.00	43.68	2.40	58.08	16.00	48.00	174.72	9.60	232.32
21	Līg. c.	Izbūvēt koka dēļu gājēju vārtiņus (h=1.50m, b=1.20m) ar slēdzeni un vārtiņu piederumiem	gb	3	8.00	4.00	32.00	60.00	6.40	98.40	24.00	96.00	180.00	19.20	295.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Līg. c.	Izbūvēt koka dēļu iebraucamos, bīdāmos vārtus (h=1.65m, b=3.00m) ar automātiku	gb	1	42.00	4.00	168.00	580.00	33.60	781.60	42.00	168.00	580.00	33.60	781.60
23	Līg. c.	Iebūvēt līdzsvaru baļķi LB (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 90mm, garums 2000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1	1.50	3.00	4.50	65.0	0.45	70.0	1.50	4.50	65.00	0.45	69.95
24	Līg. c.	Iebūvēt atsperšūpoles FS101 (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 246mm, garums 878mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2	6.00	3.00	18.00	254.0	1.80	273.8	12.00	36.00	508.00	3.60	547.60
25	Līg. c.	Iebūvēt atsperšūpoles FS114 (SIA Jūrmalas Mežaparki) ,platums 246mm, garums 878mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2	6.00	3.00	18.00	299.0	1.80	318.8	12.00	36.00	598.00	3.60	637.60
26	Līg. c.	Iebūvēt bērnu rotaļu iekārtu BRL 104 (SIA Jūrmalas Mežaparki) augstums 2786mm ,platums 3000mm, garums 4000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2	32.00	3.00	96.00	1465.0	9.60	1570.6	64.00	192.00	2930.00	19.20	3141.20
27	Līg. c.	Iebūvēt bērnu rotaļu iekārtu BRL 24 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 4800mm, garums 4160mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	4	36.00	3.00	108.00	1710.0	10.80	1828.8	144.00	432.00	6840.00	43.20	7315.20
28	Līg. c.	Iebūvēt smilšu kasti ar vāku SK3 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3000mm, garums 3000mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	6	6.00	3.00	18.00	270.0	1.80	289.8	36.00	108.00	1620.00	10.80	1738.80
29	Līg. c.	Iebūvēt bērnu šūpoles BSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 2335mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	2	8.00	3.00	24.00	350.0	2.40	376.4	16.00	48.00	700.00	4.80	752.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Līg. c.	Iebūvēt bērnu dubultās šūpoles DSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3630mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	3	8.00	3.00	24.00	385.0	2.40	411.4	24.00	72.00	1155.00	7.20	1234.20
31	Līg. c.	Iebūvēt līdzsvara šūpoles DSUP (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 3630mm, garums 2050mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	4	8.00	3.00	24.00	385.0	2.40	411.4	32.00	96.00	1540.00	9.60	1645.60
32	Līg. c.	Iebūvēt vingrošanas elementu VE3 (SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 1950mm, garums 2290mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1	24.00	3.00	72.00	975.0	7.20	1054.2	24.00	72.00	975.00	7.20	1054.20
33	Līg. c.	Iebūvēt labirintu LA(SIA Jūrmalas Mežaparki) platums 2470mm, garums 2460mm, ievērojot normatīvu LVEN-1176	gb	1	14.00	3.00	42.00	640.0	4.20	686.2	14.00	42.00	640.00	4.20	686.20
34	Līg. c.	Iebūvēt krāsotu koka dēļu solu ar betona kājām KBS 20 50 401 (SIA MK dizains) platums 500mm, garums 2000mm	gb	14	3.20	3.00	9.60	120.0	0.96	130.6	44.80	134.40	1680.00	13.44	1827.84
35	Līg. c.	Iebūvēt krāsotu koka dēļu solu atkritumu urnu UK 39 39 551 (SIA MK dizains) platums 385mm, garums 385mm	gb	11	3.20	3.00	9.60	55.0	0.96	65.6	35.20	105.60	605.00	10.56	721.16
36	Līg. c.	Iebūvēt krāsotu koka dēļu rotaļu nojumi BLN 5340-1 ar pamatiem (SIA MK dizains) platums 3900mm, garums 5290mm	gb	3	72.00	3.00	216.00	2440.0	21.60	2677.6	216.00	648.00	7320.00	64.80	8032.80
37	Līg. c.	Iebūvēt krāsotu koka dēļu atkritumu konteineru nojumi ar pamatiem KNK 36 20 26 1 (SIA MK dizains)	gb	2	20.00	3.00	60.00	600.0	6.00	666.0	40.00	120.00	1200.00	12.00	1332.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Līg. c.	Iebūvēt riteņu novietni VT97 90-1,cinkotu un krāsotu ar pulverkrāsu RAL 9006, (SIA MK dizains) platums 970mm, augstums 900mm	gb	10	5.00	3.00	15.00	81.3	1.50	97.8	50.00	150.00	812.50	15.00	977.50
39	Līg. c.	Iebūvēt atkritumu konteineri	gb	4	1.00	3.00	3.00	144.75	0.30	148.05	4.00	12.00	579.00	1.20	592.20
40	Līg. c.	Iebūvēt karoga mastu ,h=6m	gb	2	6.50	3.00	19.50	196.30	0.98	216.78	13.00	39.00	392.60	1.95	433.55
41	Līg. c.	Kanalizācijas aku vāku korekcija	gab	11	8.00	3.00	24.00	20.00	20.00	64.00	88.00	264.00	220.00	220.00	704.00
42	Līg. c.	Iebūvēt balstus ceļa zīmēm h=4.0m	gb	4	1.00	3.00	3.00	12.00	0.40	15.40	4.00	12.00	48.00	1.60	61.60
43	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.532	gb	2	1.00	2.00	2.00	35.81	0.40	38.21	2.00	4.00	71.62	0.80	76.42
44	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.301	gb	2	1.00	2.00	2.00	54.28	0.40	56.68	2.00	4.00	108.56	0.80	113.36
45	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.206	gb	1	1.00	2.00	2.00	33.53	0.40	35.93	1.00	2.00	33.53	0.40	35.93
46	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.298.27	gb	1	1.00	2.00	2.00	35.81	0.40	38.21	1.00	2.00	35.81	0.40	38.21
47	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.842	gb	1	1.00	2.00	2.00	18.36	0.40	20.76	1.00	2.00	18.36	0.40	20.76
48	Līg. c.	Iebūvēt ceļa zīmi Nr.837	gb	1	1.00	2.00	2.00	18.36	0.40	20.76	1.00	2.00	18.36	0.40	20.76
49	Līg. c.	Stiprinājuma komplekti	gb	8	0.00	2.00	0.00	2.15	0.40	2.55	0.00	0.00	17.20	3.20	20.40
50	Līg. c.	Remontēt esošo žogu	m	267.00	0.80	3.00	2.40	1.00	0.24	3.64	213.60	640.80	267.00	64.08	971.88
51	Līg. c.	Izbūvēt žogu (metāla siets ar PVC pārklājumu zaļa toņa) ar metāla stabiem ,H=1.5m	m	71.00	1.40	3.00	4.20	6.00	0.29	10.49	99.40	298.20	426.00	20.87	745.07
52	Līg. c.	Atrakt kabeļus un aizbērt tranšeju,iebūvēt PVC aizsargājošo apvalkcauruli kabeļiem	m	47.00	2.50	3.00	7.50	2.03	0.38	9.91	117.50	352.50	95.41	17.63	465.54
		KOPĀ:	**Ls**								**8969.18**	**26965.55**	**74257.50**	**7818.42**	**109041.47**
		Palīgmateriāli 3%											2227.73		
		KOPĀ:											76485.23		
		Materiālu transports 10%											7648.52		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**8969.2**	**26965.55**	**84133.75**	**7818.42**	**118917.72**
											PAVISAM KOPĀ				**118917.72**
															169204.67

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī		Pārbaudīja	M.G.Ozoliņa 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.	20-3610			

Lokālā tāme Nr.4/4

Apzaļumošana .

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta nosaukums	JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.
Objekta adrese:	SKAUTU IELA 1A,JELGAVA.
Pasūtījuma Nr.:	13-039

Sastādīta 2013 gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP 2-5 daļas rasējumiem Tāmes izmaksas **4709.63** Ls

Tāme sastādīta: 2013 gada 28 oktobrī

N. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Dau - dzums	Vienības izmaksas: Laika norma, c/h	Darba pm.lik ne,Ls/h	Darba alga, Ls	Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls	Darb- ietilpība, c/h	Darba alga, Ls	Kopējā izmaksa Mate- riāli, Ls	Meha- nismi, Ls	Kopā, Ls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Līg. c.	Nospraust laukumu, novākt atkritumus, sagatavot esošo augsni zālāja sējai	m2	1115.0	0.43	3.00	1.29	0.00	0.13	1.42	479.45	1438.35	0.00	143.84	1582.19
2	Līg. c.	Jauna zālāju sēšana	m2	475.00	0.10	3.00	0.30	0.18	0.03	0.51	47.50	142.50	85.50	14.25	242.25
3	Līg. c.	Esoša zālāja atjaunošana	m2	640.00	0.10	3.00	0.30	0.18	0.03	0.51	64.00	192.00	115.20	19.20	326.40
4	Līg. c.	Nospraust laukumu, novākt atkritumus, sagatavot augsni krūmu un viengadīgo puķu stādījumiem no esošās melnzemes	m2	207.0	0.43	3.00	1.29	0.00	0.13	1.42	89.01	267.03	0.00	26.70	293.73
		Skuju krūmi													
5	Līg. c.	Iestādīt Ficera kadiķi (st. izm.80-100cm) "Gold Star"	gb	11	0.50	3.00	1.50	3.72	0.15	5.37	5.50	16.50	40.92	1.65	59.07
6	Līg. c.	Iestādīt kazaku kadiķi (st. izm.70-80cm) "Variegata"	gb	5	0.50	3.00	1.50	4.13	0.15	5.78	2.50	7.50	20.65	0.75	28.90
7	Līg. c.	Iestādīt parasto egles šķirni (st. izm.50-55cm) "Nidofomis"	gb	10	0.50	3.00	1.50	2.65	0.15	4.30	5.00	15.00	26.50	1.50	43.00
8	Līg. c.	Iestādīt Kanādas egles šķirni (st. izm.90-100cm) "Alberta Blue"	gb	4	1.00	3.00	3.00	9.92	0.30	13.22	4.00	12.00	39.68	1.20	52.88
9	Līg. c.	Iestādīt asās egles šķirni (st. izm.90-100cm) "Compacta"	gb	3	1.00	3.00	3.00	6.62	0.30	9.92	3.00	9.00	19.86	0.90	29.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Līg. c.	Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.40-45cm) "Danica"	gb	13	0.50	3.00	1.50	4.13	0.15	5.78	6.50	19.50	53.69	1.95	75.14
11	Līg. c.	Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.60-70cm) "Golden Globe"	gb	12	0.50	3.00	1.50	5.80	0.15	7.45	6.00	18.00	69.60	1.80	89.40
12	Līg. c.	Iestādīt rietumu tūjas (st. izm.120-140cm) "Smaragd"	gb	3	1.00	3.00	3.00	16.53	0.30	19.83	3.00	9.00	49.59	0.90	59.49
		Lapu krūmi													
13	Līg. c.	Iestādīt balto grimoni (st. izm.40-50cm) "Sibirica Variegata"	gb	20	0.50	3.00	1.50	1.80	0.15	3.45	10.00	30.00	36.00	3.00	69.00
14	Līg. c.	Iestādīt olveida forsītiju (st. izm.30-40cm)	gb	28	0.50	3.00	1.50	2.07	0.15	3.72	14.00	42.00	57.96	4.20	104.16
15	Līg. c.	Iestādīt Japānas spireju (st. izm.60-80cm) "Goldflame"	gb	48	0.50	3.00	1.50	2.48	0.15	4.13	24.00	72.00	119.04	7.20	198.24
16	Līg. c.	Iestādīt Japānas spireju (st. izm.40-50cm) "Golden princess"	gb	48	0.50	3.00	1.50	2.07	0.15	3.72	24.00	72.00	99.36	7.20	178.56
		Viengadīgās puķes													
17	Līg. c.	Iestādīt zemās samtenes	gb	820	0.20	3.00	0.60	0.41	0.06	1.07	164.00	492.00	336.20	49.20	877.40
18	Līg. c.	Ierīkot mulčas plēvi zem krūmu stādījumiem	m2	207.00	0.10	2.00	0.20	0.22	0.02	0.44	20.70	41.40	45.54	4.14	91.08
19	Līg. c.	Ierīkot priežu mizas mulču vid. frakciju b=50mm krūmu stādījumos	m2	207.00	0.10	3.00	0.30	0.15	0.03	0.48	20.70	62.10	31.05	6.21	99.36
		KOPĀ:	**Ls**								**1004.86**	**2970.88**	**1260.34**	**310.79**	**4516.01**
		Palīgmateriāli 3%											37.81		
		KOPĀ:											1298.15		
		Materiālu transports 10%											129.82		
		KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:									**1004.86**	**2970.88**	**1427.97**	**310.79**	**4709.63**
												PAVISAM KOPĀ			**4709.63**
															6701.20

Kopsumma EUR (LB noteiktais kurss 0.702804)

Sastādīja	V.Miķelsone 2013.gada 28.oktobrī		Pārbaudīja	M.G.Ozoliņa 2013.gada 29. oktobrī
	(paraksts un tā atšifrējums,datums)			(paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr.	20-3610

PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ.

PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE".

Jelgavas pilsētas pašvaldības PII rekonstrukcijas projekta būvdarbu organizācijas apraksts ietverts objekta paskaidrojuma rakstā. Darba gaitā būvmateriālu un konstrukciju pagaidu nokraušana jāveic pasūtītāja administrācijas norādītajās vietās. Būvgružu savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz izgāztuvi izmantojami būvgružu konteineri.

Tāmju aprēķinā vidējā celtnieka cilvēkstundas likme ir 3,02Ls/st.
Būvniecības izmaksas ar PVN-807462,25Ls/1148915,27EUR
Tiešās izmaksas-550564,82Ls/783383,16EUR

Kopējā līgumcena sastāv no būvniecības izdevumu kopsummas ar Latvijas Valsts likumdošanā paredzētajiem nodokļiem.
Būvdarbu darbietilpība ir 5944c/d.

Objektā aprēķināts sekojošs līdzekļu sadalījums :

Materiāli	46,92 %
Darba alga	17,81 %
Mehanismi	3,45 %
Neparedzētie darbi 5% no tiešo izmaksu summas	3,41%
Virsizdevumi 6% no tiešo izmaksu summas	4,03 %
Plānotā peļņa 4 % no tiešo izmaksu summas	2,73 %
Sociālais nodoklis 24,09% no darba algu tiešo Izmaksu summas	4,29%
Pievienotās vērtības nodoklis 21% no visu būvniecības izmaksu summas	17,36 %
Kopā	100,00 %

Sastādīja: V. Miķelsone

SĒJUMA SATURS.

1. PASKAIDROJUMA RAKSTS.
2. PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
3. KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.1- VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS UN IEKŠĒJIE SPECIĀLIE DARBI.
4. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/1- VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI.
5. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/2-IEKŠĒJIE TĪKLI. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE Ū1.
6. LOKĀLĀ TĀME NR.1/3-IEKŠĒJIE TĪKLI. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE T3.
7. LOKĀLĀ TĀME NR.1/4-IEKŠĒJIE TĪKLI. SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1.
8. LOKĀLĀ TĀME NR.1/5-IEKŠĒJIE TĪKLI. RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJA K3.
9. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/6-APKURE
10. LOKĀLĀ TĀME NR.1/7-VENTILĀCIJA.
11. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/8-VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PN1 SILTUMAPGĀDE.
12. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/9-ELEKTROAPGAISMOŠANA.
13. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/10-ELEKTROSPĒKA IEKĀRTA UN MAĢISTRĀLIE TĪKLI
14. LOKĀLĀ TĀME NR.1/11-DATORTĪKLI, VIDEO NOVĒROŠANA.
15. LOKĀLĀ TĀME NR.1/12-UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SISTĒMA.
16. LOKĀLĀ TĀME NR.1/13-APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA.
17. LOKĀLĀ TĀME NR.1/14-PIEKĻUVES SISTĒMA.
18. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/15-MĒBELES.
19. LOKĀLĀ TĀME NR. 1/16-TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS.
20. KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.2- SAKŅU GLABĀTUVE.
21. LOKĀLĀ TĀME NR. 2/1- VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI SAKŅU GLABĀTUVEI.
22. LOKĀLĀ TĀME NR. 2/2-SAKŅU GLABĀTUVES ELEKTROIEKĀRTA.
23. KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.3- ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI.
24. LOKĀLĀ TĀME NR. 3/1-ĀRĒJIE TĪKLI. KANALIZĀCIJA K1.
25. LOKĀLĀ TĀME NR.3/2-ĀRĒJIE TĪKLI. KANALIZĀCIJA K2 NO STĀVLAUKUMA.
26. LOKĀLĀ TĀME NR.3/3-ĀRĒJIE TĪKLI. KANALIZĀCIJA K3 NO VIRTUVES.
27. LOKĀLĀ TĀME NR.3/4-ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE-PII IEVADA 0,4KV REKONSTRUKCIJA.
28. LOKĀLĀ TĀME NR.3/5-ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE-SIA „FORTUM” IEVADA 0,4KV REKONSTRUKCIJA.
29. LOKĀLĀ TĀME NR.3/6-ĀRĒJĀ ELEKTROAPGĀDE-PIEVADS SAIMNIECĪBAS ĒKAI.
30. LOKĀLĀ TĀME NR.3/7-ĀRĒJĀ APGAISMOŠANA TĪKLIEM UN VĀRTIEM.
31. LOKĀLĀ TĀME NR.3/8-ĒKAS ZEMĒJUMA KONTŪRS.
32. KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.4- TERITORIJAS SAGATAVOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA.
33. LOKĀLĀ TĀME NR. 4/1-TERITORIJAS SAGATAVOŠANA.
34. LOKĀLĀ TĀME NR. 4/2-VERTIKĀLĀ PLANĒŠANA.
35. LOKĀLĀ TĀME NR. 4/3-LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
36. LOKĀLĀ TĀME NR. 4/4-APZAĻUMOŠANA.