Objekta nosaukums: **JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELA 1, Jelgavā**

Materiālu un Darbu specifkācija
DATORTĪLI, Video novērošana

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1	Komutācijas skapis 18U *600 ar ventilātoru un termostatu	gab.	1
2	Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu	gab.	2
3	Kabeļu organizātori 1HU 19"	gab.	4
4	Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	1
5	Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55	kompl.	12
6	Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55	gab.	13
7	Z/A Kārbas mūrim D68mm	gab.	19
8	Z/A dekoratīva nosedze ar rāmi	gab.	6
9	Kārba v/a IP65 ar kabeļu ievaiem PG13 -2gab	gab.	6
10	R6 x M6 skrūves (RACK skrūves)	gab.	40
11	DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP	m	1656
12	Optiskās škiedras kabelis OLT-SMDJ-FS4 4 dz SM	m	180
13	Pigtaili 1 m SM 9/125 SC/ UPC	gab.	8
14	splaisu montāžas kasete	gab.	2
15	SC/SC dupl. SM UPC adapteris	gab.	4
16	ODF panelis 12 SC Dupl 19"	gab.	1
17	Komutācijas vads SM SC-SC 2m	gab.	1
18	Komutācijas vads SM SC-LC 2m	gab.	1
19	Aadales kaste VSS3 V/A IP65, slēdzama 300*400*140 ar kabeļu ievadiem PG13*4	gab.	1
20	El ligzda v/a 2*230v (VSS3)	gab.	1
21	Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m	gab.	39
22	Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m	gab.	12
23	Bezvadu piekļuves punkts RB951UI2hnd	gab.	1
24	Komutātors L2 menegment 24*10/100 +2 GIBIC	gab.	1
25	GIBIC FX/TX 100 GBIC LC	gab.	1
26	Mediju konvertors FX/TX 100 SM SC	gab.	1
27	Video ierakstu sistēma QNAP VS-4108U-rp-pro+ ar 4*1TB diskiem, 8IP licenses, RAID5 vai līdzvērtīgs.	gab.	1
28	IP Video kamera 2Mpx, IP65, ar ārējo barošanas bloku 230v, IR prožektoru 30m , vadāma no QNAP servera , darba režīms -20/+40C	gab.	7
29	Zemējuma kabelis 6mm²	m	12
30	PVC caurule d=50 mm AROT ar dubulto izolāciju	m	56
31	PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	600
32	PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma	m	400
33	Gropju dzīšana sienās	m	320
34	Zemējuma komplekts	kompl.	1
35	Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni	gab.	1
36	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1
37	Vecā tīkla demontāža	kompl.	1
38	Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1

Sastādīja G. Bulderbergs

Objekta nosaukums: **JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELA 1, Jelgavā**

Materiālu un Darbu specifkācija
Piekļuves kontrole

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1	Sarunas iekārta 2-Easy DT592 vai līdzvērtīgs	gab.	2
2	Monitors DT25 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	2
3	Barošanas bloks PS5 2-Easy vai līdzvērtīgs	gab.	1
4	Liniju izolātors DPS 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1
5	Liniju dalitājs DT-DPS4s 2-Easy vai līdzvērtīgs	kompl.	1
6	Koda atslēga ar RFID lasītāju DH16A-12DT vai līdzvērtīgs	gab.	6
7	EM 125kHz breloks vai veidkarte	gab.	20
8	El Sprūds 12V Eff-Eff 1405ef-E31, D/N režīms	gab.	6
9	Lokans kabeļu pievads durvīm	gab.	1
10	Barošanas bloks 12v 2A	gab.	3
11	Kabelis J-Y(st)Y2*2*0.8	m	200
12	Kabelis MMJ3*1.5	m	100
13	Sadales kaste z/a Hager VU24NE (VSS1, VSS2)	kompl.	2
14	PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma	m	200
15	Gropju dzīšana sienās	m	180
16	Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt)	kompl.	1
17	Sistēmas programmēšana un izpildokumentācijas izstrāde	kompl.	1

Sastādīja G. Bulderbergs