Nr.		Izmērs	Mērv.	Daudz.
	KANALIZĀCIJA K1			
1	Trases nospraušana		m	4.2
2	Pievienošanās pie esošas kanalizācijas Dz/b skatakas. Aizsargčaulas betonēšana		vieta	1
3	PP caurule DN 110, T8 klase	dn110	m	5
4	Blietēta smilts pamatne		m3	0.5
5	Zemes darbi cauruļu izbūvei		m3	5
6	Liekās grunts izvešana		m3	0.5
7	Trases uzmērīšana, dokumentācijas sagatavošana		kpl	1

Nr.		Izmērs	Mērv.	Daudz.
	KANALIZĀCIJA K2 no stāvlaukuma			
1	Trases nospraušana		m	17
2	Pievienošanās pie esošas gūlijas Skautu ielā		vieta	1
3	Esošā asfaltbetona griešana , atjaunošana Skautu ielā		m2	1
4	Eļļas uztvērējs. Q=3,0l/s, ar ķeta vāku.		kompl	1
5	Plastmasas gūlija dn400 ar ķeta vāku. H=1.00m, ar ķeta vāku 40t slodzei	d400	kompl	1
6	PP caurule DN 160, T8 klase	dn160	m	17
7	Melnā tērauda caurule d200	d200	m	10
8	Ķeta restes nomaiņa esošai gūlijai, pielīmeņošana proj. zemes virsmai		kompl	1
9	Blietēta smilts pamatne		m3	3
10	Zemes darbi cauruļu izbūvei		m3	19
11	Gruntsūdens pazemināšana		kpl	1
12	Liekās grunts izvešana		m3	3
13	Trases uzmērīšana, dokumentācijas sagatavošana		kpl	1

Nr.		Izmērs	Mērv.	Daudz.
	KANALIZĀCIJA K3 no virtuves			
1	Trases nospraušana		m	2.2
2	Pievienošanās pie esošas kanalizācijas Dz/b skatakas. Aizsargčaulas betonēšana		vieta	1
3	Tauku uztvērējs Q=4,0l/s. Ar līmeņa sensoru un signalizāciju tauku atdalītājam. VS kabelis 6m. Ar ķeta vāku		kpl	1
4	PP caurule DN 110, T8 klase	dn110	m	3
5	Blietēta smilts pamatne		m3	2
6	Zemes darbi cauruļu izbūvei		m3	5
7	Gruntsūdens pazemināšana		kpl	1
8	Liekās grunts izvešana		m3	2
9	Trases uzmērīšana, dokumentācijas sagatavošana		kpl	1

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu iela 1A, Jelgava					**LNSASC-B-73-4892/12**		
					ŪKT		
				ĀRĒJIE TĪKLI.	**Stadija**	**Lapa**	**Lapas**
					TP	**13**	**14**
IZSTRĀD.	**M. POCIS**			**Materiālu specifikācija**	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		
		10.30.2013.					