	Karstā ūdens tvertne un apsaiste siltummezglā			
1	Karstā ūdens tvertne V-500l. Nosiltināta. Pievienot pie apkures loka un karstā ūdensapgādei ar cirkulāciju		kpl	1
2	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis Q=0.12l/s, H=4m		kpl	1
3	Mehāniskais filtrs	d20	gab.	2
4	Lodveida ventilis	d32	gab.	3
5	Lodveida ventilis	d15	gab.	1
6	Lodveida ventilis	d20	gab.	1
7	Vienvirziena vārsts	d20	gab.	1
8	Vienvirziena vārsts	d32	gab.	1
9	Atgaisotājs	d15	gab.	1
10	Spiediena manometrs		gab.	1
11	Termometrs	d15	gab.	1
12	Drošības vārsts		gab.	1
13	Cinkota tērauda caurule	42,4x3.2	m	15
14	Siltumizolācijas čaula KK-ALC 40mm	42x40mm	m	15
15	Ū1 ūdensvada nomaiņa siltummezgla telpā	dn32x2.9	m	8
16	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	35 x 6mm	m	8
17	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn20x3.4	m	5
18	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn32x5.4	m	5
19	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	22 x 19mm	m	5
20	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	35 x 19mm	m	5
21	Veidgabali		kpl	1
22	Stiprinājumi		kpl	1
23	Palīgmateriāli		kpl	1
Nr.		*Izmērs*	*Mērv.*	*Daudz.*
	K1 sadzīves kanalizācija			
1	Esošās kanalizācijas sistēmas pārtīrīšana visā ēkā līdz pirmajai skatakai ārējos tīklos		kpl	1
2	Esošo podu, izlietņu, dušas paliktņu demontāža visā		kpl	1
3	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn110	m	20
4	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn50	m	30
5	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn75	m	30
6	Bērnu keramiskais pods ar sēdriņķi un vāku		kpl	18
7	Keramiskais pods ar sēdriņķi un vāku		kpl	1
8	Keramiskais pods ar aprīkojumu invalīdiem		kpl	1
9	Stūra dušas kabīne 90*90, ar dušas paliktni, sifonu, krānu, dušas klausule un turētājs		kpl	6
10	Stūra dušas kabīne 90*90, ar dušas paliktni, sifonu, jaucējkrānu, dušas klausules un turētājs		kpl	1
11	Keramiskā izlietne ar sifonu un krānu		kpl	18
12	Keramiskā izlietne ar sifonu un jaucējkrānu		kpl	5
13	Nerūs. tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu		kpl	7
14	Tīrīšanas lūka PVC	dn110	gab.	1
15	Aizsargčaula L=0.5m izvadam no ēkas	d160	gab.	1
16	Cauruma urbšana pamatos d200	d200	gab.	1
17	Cauruma urbšana jumta pārsegumā d90	d90	gab.	1
18	Ugunsdroša manžete	d100	gab.	1
19	Nerūs. tērauda traps	d50	kpl	4
20	Nerūs. tērauda traps	d100	kpl	1
21	Ventilācijas jumtiņš	dn75	kpl	1
22	Grīdas uzlaušana 1.stāvā kanalizācijas trasei		m	13
23	Smilts		m3	1
24	Grīdas uzlaušana 2.stāvā kanalizācijas trapu izbūvei		m	2
25	Kanalizācijas caurules iebūve sienā d50		m	5
26	Cauruļu veidgabali		kpl	1
27	Cauruļu stiprinājumi		kpl	1
28	Liekās grunts izvešana		m3	1
29	Konteinera noma, būvgružu izvešana 7m3		kpl	0.8
30	Izpilddokumentācijas sagatavošana		kpl	1
	K3 virtuves kanalizācija			
1	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn110	m	18
2	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn75	m	14
3	PVC sadzīves kanalizācijas caurule	dn50	m	5
4	Izvads izlietnei	dn50	kpl	5
5	Tīrīšanas lūka PVC	dn110	gab.	1
6	Aizsargčaula L=0.5m izvadam no ēkas	d160	gab.	1
7	Cauruma urbšana pamatos d200	d200	gab.	1
8	Cauruma urbšana jumta pārsegumā d120	d120	gab.	1
9	Ugunsdroša manžete	d100	gab.	1
10	Nerūs. tērauda traps	d100	kpl	4
11	Traps 600*400 ar nosēdumu daļu		kpl	1
12	Ventilācijas jumtiņš	dn110	kpl	1
13	Grīdas uzlaušana 1.stāvā kanalizācijas trasei		m	18
14	Smilts		m3	1
15	Kanalizācijas caurules iebūve sienā d50		m	3
16	Cauruļu veidgabali		kpl	1
17	Cauruļu stiprinājumi		kpl	1
18	Liekās grunts izvešana		m3	1
19	Konteinera noma, būvgružu izvešana 7m3		kpl	0.2
20	Izpilddokumentācijas sagatavošana		kpl	1

Nr.		*Izmērs*	*Mērv.*	*Daudz.*
	Ū1 ūdensapgādes tīkli			
1	Esošo cauruļvadu demontāža		kpl	1
2	Pievienošanās pie esoša ūdensievada ēkā		vieta	1
3	Ūdens skaitītājs d25		kpl	1
4	Ūdens skaitītājs d15		kpl	3
5	Metāla revīzijas lūka 500*500 ar atslēgu, iebūvējama sienā. (Ūdens skaitītāju izvietošanai)		kpl	1
6	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10. Caurules izbūve zem grīdas	dn40x3.7	m	5
7	PPR Plastmasas c. ar šķiedrām PN 10. Stiprināšana pie griestiem	dn32x2.9	m	48
8	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn20x1.9	m	26
9	Plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn25x2.3	m	34
10	Daudzslāņu caurule Al-Pex. Stiprināšana atklāti pie flīzēm WC telpās	dn20x2.25	m	20
11	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	28 x 6mm	m	34
12	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	35 x 6mm	m	45
13	Lodveida ventilis	d20	gab.	16
14	Lodveida ventilis	d25	gab.	6
15	Laistāmais krāns	d15	gab.	4
16	Noslēgventilis podam	d15	gab.	20
17	Noslēgventilis keramiskai izlietnei			29
18	Noslēgventilis keramiskai dušai			7
19	Caurumu kalšana un urbšana sienās		kpl	1
20	Ūdensvada trases kalšana esošās sienās.		m	25
21	Veidgabali		kpl	1
22	Stiprinājumi		kpl	1
23	Palīgmateriāli		kpl	1
24	Sistēmas hidrauliskā presēšana		kpl	1
25	Sistēmas hlorēšana		kpl	1
26	Izpilddokumentācijas sagatavošana		kpl	1
Nr.		*Izmērs*	*Mērv.*	*Daudz.*
	T3 ūdensapgādes tīkli			
1	Ūdens skaitītājs d15		kpl	1
2	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn20x3.4	m	85
3	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn25x4.2	m	34
4	PPR plastmasas c. ar šķiedrām PN 10	dn32x5.4	m	48
5	Daudzslāņu caurule Al-Pex. Stiprināšana atklāti pie flīzēm WC telpās	dn20x2.25	m	25
6	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	22 x 19mm	m	70
7	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	28 x 19mm	m	34
8	Izolācija kaučuka ar PVC pārklājumu	35 x 19mm	m	45
9	Termostatiskais jaucējkrāns	d15	gab.	6
10	Lodveida ventilis	d15	gab.	10
11	Lodveida ventilis	d20	gab.	6
12	Lodveida ventilis	d25	gab.	1
13	Balansējošais ventilis	d15	gab.	3
14	Caurumu kalšana un urbšana sienās		kpl	1
15	Veidgabali		kpl	1
16	Stiprinājumi		kpl	1
17	Palīgmateriāli		kpl	1
18	Sistēmas hidrauliskā presēšana		kpl	1
19	Sistēmas hlorēšana		kpl	1
20	Izpilddokumentācijas sagatavošana		kpl	1

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Skautu iela 1A, Jelgava					**LNSASC-B-73-4892/12**		
					ŪKT		
				IEKŠĒJIE TĪKLI.	**Stadija**	**Lapa**	**Lapas**
					TP	**14**	**14**
IZSTRĀD.	**M. POCIS**			**Materiālu specifikācija**	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		
		10.30.2013.					