

Grozījumi Nr.2
atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Rotaļa” rekonstrukcija V kārtā”
identifikācijas Nr. JPD2014/60/AK
nolikumā

1. Visā nolikumā skaitļus un vārdus „2014.gada 12.maijam plkst. 15.00” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem „2014.gada 23.maijam plkst. 11.00” attiecīgā locījumā.
2. Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” izdarīt šādus grozījumus:

Veikt precizējumus un izteikt nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Būvlaukuma sagatavošana” pozīcijas Nr.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un 16 šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
6		Strādnieku konteineru noma	mēn.	6.00
7	03-01800	Biroja konteineru uzstādīšana	gab	1.00
8		Biroja konteineru noma	mēn.	6.00
9	03-01800	Materiālu konteineru uzstādīšana	gab	3.00
10		Materiālu konteineru noma	mēn.	6.00
11	03-01800	Konteineru transportēšana	reiss	10.00
12	03-01800	WC noma ar apkalpošanu	mēn.	6.00
13	03-01200	Pagaidu elektropieslēgums	mēn.	6.00
14	03-01200	Elektrības izmaksas	mēn.	6.00
15	03-01400	Pagaidu ūdensvada pieslēgums	mēn.	6.00
16	03-01200	Ūdens izmaksas	mēn.	6.00

3. Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” izdarīt šādus grozījumus:

Izteikt nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-9 „Fasādes siltināšana” pozīcijas Nr. 12, 13 un 14 šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
12	21-00000	Stiklašķiedras sieta iestrāde līmjavās kartā, 2 kārtas	m2	91.00
13		Stiklašķiedras siets	m2	218.40
14		Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2)	kg	910.00


4. Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” izdarīt šādus grozījumus:

Izteikt nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.2-2 „Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija” pozīcijas šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	19-00000	Esošā paneļa BENTEL J424-8 pārprogrammēšana	kompl	1.00
2	19-00000	Dūmu detektors NB-338-2 ar montāžu	gab	17.00
3	19-00000	Siltuma detektors NB-323-2 ar montāžu	gab	1.00
4	19-00000	Trauksmes poga FP/3RD ar montāžu	gab	2.00
5	19-00000	Sirēna iekšējā AH-03127B ar montāžu	gab	2.00
6	19-00000	Termo kabelis PROTECTOWIRE 68°	tek.m	8.50
7	19-00000	Elektromagnēts YD-605	gab	2.00
7*	19-00001	Iznesuma diode VSU01	gab	6.00
8	19-00000	Kabelis J-YY 1x2x0,8	tek.m	262.00
9	19-00000	Kabelis H(ST)H FE180/PH90	tek.m	400.00
10	19-00000	Instalācijas materiāli	kompl	1.00

5. Papildināt projekta UAS trauksmes signalizācijas sadaļas dokumentāciju (*skatīt pielikumu izmaiņas UAS sadaļā*).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka