



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

20.04.2015. Nr. 6-4/23/49/AK

## Interesētajiem piegādātājiem

**Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība”  
Id Nr.JPD2015/49/AK, nolikumu**

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja 2015.gada 15.aprīlī ir saņēmusi jautājumus par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

### 1.jautājums:

Pārskaitot jumta apjomu projektā secinām, ka tāmē nav ņemts vērā jumta slīpums. Lūdzam labot tāmes apjomus.

### Atbilde uz 1.jautājumu:

Lokālās tāmes Nr.1.8 “Jumti” apjomi pozīcijā Nr.3 “Jumta nesošā profila montāža” ir koriģēti (15.04.2015. grozījumi) iepriekš uz 1200 m<sup>2</sup>.

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
3	07-L.c	Jumta nesošā profila montāža	m <sup>2</sup>	1200
		Ruuki nesošais profils T130M-75L-930=1,2 mm	m <sup>2</sup>	1380

### 2.jautājums:

Pārskaitot jumta termo-z profila apjomu projektā secinām, ka tāmē nav ņemts vērā profila solis, kurš norādīts lapā AR -1-6. Lūdzam labot tāmes apjomus.

### Atbilde uz 2.jautājumu:

Tāmes apjomi jau koriģēti iepriekš (Tāme 1-8 poz. 9 un 11.)

Lokālās tāmes Nr.1.8 “Jumti” apjomi pozīcijās Nr.9 “Termo Z profila montāža 4 kārtas” un Nr.11 “Termo Z profila montāža” ir koriģētas (15.04.2015. grozījumi) iepriekš.

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
9	08-L.c.	Termo Z profila montāža 4 kārtas	m	8000
		Z PROFILS 200x1,5 mm	m	8800
		Stiprinājumi, skrūves, montāžas materiāli	m	8000

11	08-L.c.	Termo Z profila montāža	m	2000
		Z PROFILS 100x1,5 mm	m	2200
		Stiprinājumi, skrūves , montāžas materiāli	m	2000

### **3.jautājums:**

Lapā AR 1-7 zem grīdas paredzēts tikai smilšu slānis, taču slāņa biezums nav norādīts. Lokālajā tāmē 1-9 zem grīdām ir paredzēts arī šķembu slānis (biezums nav norādīts), taču tas neparādās grīdas griezumā. Lūdzu precizēt, kuru no variantiem uzskatīt par pareizu?

### **Atbilde uz 3.jautājumu:**

Lokālā tāmē Nr.1.9 pozīcijā Nr.1 “Drenējošās smilts pamatslānis” smilts slānis ir pieņemts 200 mm; pozīcijā Nr.2 “Šķembu pamatojuma izveidošana” šķembu kārta 100 mm.

### **4.jautājums:**

Lūdzam precizēt šķembu frakciju un smilšu filtrācijas koeficientu.

### **Atbilde uz 4.jautājumu:**

Šķembas 40-70, tieši zem betona virskārtai var arī nedaudz mazākas paņemt, piem. 0-40, smilšu filtrācijas koeficients 0.5 vai augstāks.

### **5.jautājums:**

Lūdzam informāciju, kur meklēt griezumu IEM, kurš uzrādīts lapā BK-04?

### **Atbilde uz 5.jautājumu:**

IEM griezumu skatīt lapā BK17 (pielikumā ar korekcijām).

### **6.jautājums:**

Ir aizdomas, ka lokālās tāmes 1-9 pozīcijas nr. 14 un nr. 15 dublējas. Lūdzam pārbaudīt.


### **Atbilde uz 6.jautājumu:**

Lokālās tāmes Nr.1.9 “Grīdas” apjomos ir veikti labojumi jau iepriekš (15.04.2015. grozījumi). No lokālās tāmes Nr.1.9 ir dzēsta pozīcija 15 (10-L.c) “PVC seguma grīdu iesegšana”.

Papildus informējam, ka 2015.gada 15.aprīlī tika apstiprināti grozījumi un papildinājumi atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumā, tehniskajās specifikācijās un pielikumos.

Pasūtītājs pievieno BK daļu ar labojumiem, kas apstiprināti ar 15.04.2015. grozījumiem (skatīt pielikumu “Jelgava BK 29.09.dwg”).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka