



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

27.04.2015. Nr. 6-4/28.1/49/AK

Jeinteresētajiem piegādātājiem

**Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība”
Id Nr.JPD2015/49/AK, nolikumu**

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumus par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

1.jautājums:

Lūdzam precizēt, kur iekļaut gaisa šķirkārtas/ vēdināšanas spraugas koka latu un stiprinājumu izmaksas? Lokālajā tāmē 1.5 pozīcijās nr.8 – nr. 15 šie apjomi neparādās.

Atbilde uz 1.jautājumu:

Tāme koriģēta.

Ir veikti grozījumi Lokālajā tāmē Nr.1.5 „Sienas” (*skatīt Lokālo tāmi ar 27.04.2015. grozījumiem*).

Tāme 1.5. papildināta ar poz. 14.2 – koka karkass gaisa šķirkārtas/ vēdināšanas spraugai, koka latas un stiprinājumi.

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
14.2	08-L.c.	Antiseptēta koka karkasa ierīkošana	m2	1130,00
		Koka bruses 60x45 mm	m3	5,34
		Dībeļi, skrūves u.c.	100gb	180,80
		Komplektējošās detaļas	kpl.	1,00

2.jautājums:

Lūdzam koriģēt lokālās tāmes 1.5 poz. nr. 15. Ja pasūtītājs norāda, ka šis pozīcijas izmaksas ir iekļautas lok. tāmē Nr.1.12, vai šo pozīciju nevajadzētu izņemt?

Atbilde uz 2.jautājumu:

Pozīcija nav jāizceno.

3.jautājums:

Lūdzam precizēt, kur iekļaut virs pārseguma paneļiem paredzētā jumta slīpuma izbūves izmaksas, ja šis apjoms neparādās lok. tāmē nr. 1.8?

Atbilde uz 3.jautājumu:

Tāme koriģēta.

Ir veikti grozījumi Lokālajā tāmē Nr.1.8 „Jumti” (skatīt Lokālo tāmi ar 27.04.2015. grozījumiem).

Lokālā tāmē 1.8. papildināta ar pozīcijām 8.2, 8.3, 8.4., kā arī ar pozīcijām Nr.6.3., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7.

Pozīcijas Nr.3 “Jumta nesošā profila montāža” apjoms mainīts uz 1020 m2.

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
3	07-L.c	Jumta nesošā profila montāža	m ²	1020
		Ruuki nesošais profils T130M-75L-930=1,2 mm	m ²	1173
6,3	L.c.	Tvaika izolācijas plēve	m ²	60,00
		Plēve	m ²	66
6,4	08-L.c.	Termo Z profila montāža 4 kārtas	m	400
		Z PROFILS 200x1,5 mm	m	440
		Stiprinājumi, skrūves , montāžas materiāli	m	400
6,5	13-L.c.	Jumta siltumizolācija 4. kārtas	m ²	240,00
		Paroc Extra-200mm	m ²	252,00
6,6	08-L.c.	Termo Z profila montāža	m	100
		Z PROFILS 100x1,5 mm	m	110
		Stiprinājumi, skrūves , montāžas materiāli	m	100
6,7	13-L.c.	Jumta siltumizolācija	m ²	60,00
		Paroc Extra-100mm	m ²	63,00
8,2	L.c.	Keramzīta slānis slīpuma veidošanai	m ³	43,31
		Keramzīts	m ³	47,64
8,3	L.c.	Cementa javas kārtā 50 mm	m ²	275
		Cementa java	m ³	15,125
8,4	L.c.	Tvaika izolācijas plēve	m ²	1200,00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Soldāne 63005546

Indra.Soldane@dome.jelgava.lv