



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

15.05.2015. Nr. 6-4/1/73/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par atklāta konkursa „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā”, identifikācijas Nr. JPD2015/73/AK nolikumu

Iepirkumu komisija no ieinteresētā piegādātāja saņēma jautājumus par atklātā konkursa „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā” identifikācijas Nr. JPD2015/73/AK nolikuma prasībām”, identifikācijas numurs JPD 2015/51/AK, precizējumiem” un sniedz šādu atbildi:

#### 1. Jautājums:

Vai ceļa zīmēm ir jābūt ar dubulto malu locījumu? Tehniskā specifikācijā šī prasība nav atsevišķi akcentēta, bet lai nodrošinātu ceļa zīmes slodzes noturību pret vēju un sniegu, kā to paredz LVS EN 12899 - 1 prasības, ir jābūt dubultam locījumam.

#### Atbilde:

Saskaņā ar atklāta konkursa „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā”, identifikācijas Nr. JPD2015/73/AK (turpmāk – konkurss) nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 5.2.apakšpunktu „Uzstādāmajām ceļa zīmēm jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem, par ko liecina attiecīgās ceļa zīmes atbilstības sertifikāts [..]”

#### 2. Jautājums:

Finanšu piedāvājuma 2. saraksta “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tabulas punkti Nr. 15 un Nr. 55. “Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā” ir vienādi. Vai piedāvājumā paliek abi šie punkti, vai arī ir ieviesusies kļūda.

#### Atbilde:

Konkursa nolikuma 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 2. saraksta “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tab. 15. un 55.pozīcijas paliek nemainīgas.

#### 3. Jautājums:

Finanšu piedāvājuma 2. saraksta “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tabulas punktus Nr. 15. un Nr. 55. “Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā” un Nr. 51 “Drošības salīņu norobežojošo elementu („Mini Leitboy” vai analogu) montāža” nav norādīts vai darbi tiks veikti ar pasūtītāja materiālu vai arī ir jāveic papildus materiālu piegāde, jo specifikācijā atsevišķi materiāls nav izdalīts.

#### **Atbilde:**

Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 6.1.apakšpunktu „*Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi)*”

#### 4. Jautājums:

Tehniskās specifikācijas punkta Nr.9 “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms”, 2. tabulā uzskaitīto darbu pozīcijām Nr. 15 „Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā” un Nr. 54 “Ceļa zīmju gaismu atstarojošas virsmas līmeņa noteikšana” nav norādītas minimālās prasības darba organizācijai (Tehniskās specifikācija „Darba apraksts un prasības” punkts Nr. 11 “CSOTL uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.” 4. tabula). Lūdzu norādīt šo punktu prasības darba organizācijai, izpildītājiem apjomiem dienā, materiālajam nodrošinājumam.

#### **Atbilde:**

Minimālās prasības darba organizācijai attiecībā uz pozīciju Nr.15 „Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā” – saskaņā ar standartu LVS 77-2014 Ceļa zīmes 1.daļu (LVS 77-1:2014) Ceļa zīmes uzstādīšanas noteikumi, tehniskās prasības, un attiecībā uz pozīciju Nr.54 „Ceļa zīmju gaismu atstarojošas virsmas līmeņa noteikšana” – saskaņā ar konkursa nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 5.3.apakšpunktu „*Izpildītājam jānodrošina verificēta mērierīce ceļa zīmju atstarojuma līmeņa noteikšanai, minimālais ceļa zīmju pasūtījums 5-10 gab.*”

#### 5. Jautājums:

Lūdzu izskaidrot, vai Finanšu piedāvājuma 2. saraksta “ CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tabulas punktus:

Nr. 1 “Ceļa zīmju balsta uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu”

Nr.3 “Ceļa zīmju uzstādīšana uz balsta”

Nr.4 “Ceļa zīmju uzstādīšana uz konsoles”

Nr. 6 “Balsta ar konsoli uzstādīšana ar enkurveida stiprinājumu”

Nr. 9 “Ceļa zīmju uzstādīšana ar individuāli izgatavojamu stiprinājumu”

Nr. 10 “Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana”

Nr. 12 “Signālstabiņu uzstādīšana”

Nr. 14 “Atstarotāju uzstādīšana uz aizsargbarjerām”

Nr. 15” Atstarotāju uzstādīšana ceļa (apmalē) segumā”

Nr. 27 “Ceļa transportlīdzekļu norobežojošo metāla barjeru 1 m uzstādīšana”

ir iekļauta materiāla un darba cena, vai tikai darba izcenojums?

#### **Atbilde:**

Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 6.1.apakšpunktu „*Darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), ja nav noteikts citādi, jānodrošina nepieciešamās kvalifikācijas darbinieki un tehniskie līdzekļi (ierīces, iekārtas, mehānismi, instrumenti un transportlīdzekļi)*”, izņemot darba pozīcijas, kur paredzēta ceļa zīmju uzstādīšana un attiecīgā ceļa zīme norādītā konkursa nolikuma 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 3. sarakstā „Uzstādāmo ceļa zīmju plānotais daudzums” 3.tab., un ceļa zīmes cena tiek norādīta šajā sarakstā.

#### 6. Jautājums:

Lūdzu izskaidrot, vai Finanšu piedāvājuma 2. saraksta “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tabulas punktus:

Nr. 33 “Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža ar balstu uz stacionāras pamatnes”

Nr. 34 “Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un demontāža uz esoša balsta”

Nr. 35 “Vadstatņu uzstādīšana un noņemšana”

ir iekļauta darba cena ar pasūtītāja materiālu.

**Atbilde:**

Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 11.punkta „CSOTL uzturēšanas darbi un Pasūtītāja izvirzītās minimālās prasības darba organizācijai, kvalitātei, materiālajam nodrošinājumam u.c.” 4.tab. 5.kolonā „Prasības materiālajam nodrošinājumam izpildītāja noliktavā” norādīto „\*\*” – *nodrošina Izpildītājs – papildus materiāli, nepieciešamais inventārs, tehnika, speciālisti. Ja norādīti materiāli, tad tiem obligāti jāatrodas Izpildītāja noliktavā*”

7. Jautājums:

Lūdzu izskaidrot, vai Finanšu piedāvājuma 2. saraksta “CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tabulas punktus :

Nr. 46 “Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 400 x 500 x 50 mm) uzstādīšana ar piegādi”

Nr. 48 “Ātruma slāpētāju (1.posma izmērs 980 x 500 x 70 mm) uzstādīšana ar piegādi”

domātā mērvienība ir posms vai tekošais metrs.

**Atbilde:**

Saskaņā ar konkursa nolikuma 1.pielikuma „Finanšu piedāvājums” 2. saraksta „CSOTL uzstādīšanas un demontāžas darbu paredzamais apjoms” 2. tab. 3.kolonā „Mērvienība” norādīto pozīciju Nr.46 un Nr.48 noteiktā mērvienība ir metrs.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka

Hofmarka 63084475

Iveta.Hofmarka@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv