

Lokālā tāme Nr.1-4
Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums

Būves nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta adrese: Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtītāja Nr.

Tāme sastādīta 201__gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas **0.00** EUR
Tāme sastādīta:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				1.kārta Ietve no Dob.sos. līdz Dambja	2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja)	3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes)	4.kārta Paralēlais ceļš Bebru-Dambja	5.kārta Paralēlais ceļš Filozofu-Vīgrīču	6.kārta Smago automašīnu stāvvietā		Laiha norma (ch)	Darba samaksas līnē (Lsh)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopa (Ls)	Darbināpība (ch)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)	
		4. Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums																				
		4.1. Apgaismojuma izbūve Atmodas ielas posmam no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai																				
		Darbs																				
4.1.2	22-00000	Gaismekļa demontāža	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00												
4.1.3	22-00000	Apgaismojuma balsta konsoles demontāža	gab.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00												
4.1.4	22-00000	Apgaismojuma metāla balsta demontāža	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.5	22-00000	Apgaismojuma metāla balsta pamatnes demontāža	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.6	22-00000	Apgaismojuma dz.betona balsta demontāža	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.7	22-00000	Apgaismojuma balsta pamatnes montāža	gab.	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00												
4.1.8	22-00000	Apgaismojuma balsta montāža	gab.	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00												
4.1.9	22-00000	Apgaismojuma balsta konsoles montāža	gab.	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00												
4.1.10	22-00000	Gaismekļa montāža (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavas līdz 10km attālumam)	gab.	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00												
4.1.11	22-00000	Nātrija gāzizlādes spuldzes nomaiņa JPPI "Pilsētsaimniecība" izsniektajiem gaismekļiem	gab.	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00												
4.1.12	22-00000	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.13	22-00000	Tranšejas rakšana un aizbēršana (caurules) gūdišanai 0.7m dziļumā	m	0.00	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.00												
4.1.14	22-00000	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.00												
4.1.15	22-00000	ZS kabeļa 35 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	1 713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 713.00												
4.1.16	22-00000	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 35 mm2 gala apdare	gab.	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00												
4.1.17	22-00000	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00												
4.1.18	22-00000	ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža balstos	m	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00												
4.1.19	22-00000	ZS kabeļlīnijas pievienošana	pievien.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00												
4.1.20	22-00000	Gaismekļa pievienošana	pievien.	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00												
4.1.21	22-00000	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	0.00	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.00												
4.1.22	22-00000	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
		Materiali																				
4.1.23	22-00000	Apgaismojuma metāla balsta pamatne h=6.6m	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00												
4.1.24	22-00000	Apgaismojuma metāla balsta pamatne h=8.8m	gab.	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00												
4.1.25	22-00000	Apgaismojuma metāla balsts konisks cinkots h=6.6m	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00												
4.1.26	22-00000	Apgaismojuma metāla balsts konisks cinkots h=8.8m	gab.	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00												
4.1.27	22-00000	Apgaismojuma balsta konsole L-veida h=2m, l=1m	gab.	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00												
4.1.28	22-00000	Apgaismojuma balsta konsole T-veida h=2m, l=1m	gab.	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00												
4.1.29	22-00000	Apgaismojuma armatūra Na 150W (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavas līdz 10km attālumam)	gab.	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00												
4.1.30	22-00000	Apgaismojuma armatūra Na 100W (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavas līdz 10km attālumam)	gab.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00												
4.1.31	22-00000	Spuldze Na 150W	gab.	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00												
4.1.32	22-00000	Spuldze Na 100W	gab.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00												
4.1.33	22-00000	Kabeļu komutācijas sadalne ar pamatni, cinkota, krasota ar pulverkrāsošanas tehnoloģiju, tonis RAL-7032	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.34	22-00000	Kabelis AXMK 4x35 (vai ekvivalents)	m	0.00	1 713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 713.00												
4.1.35	22-00000	Kabelis NYY-J 3x1,5 (vai ekvivalents)	m	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00												
4.1.36	22-00000	Aizsargcaurule EVOKAB FLEX 75 (vai ekvivalents)	m	0.00	1 323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.00												
4.1.37	22-00000	Aizsargcaurule EVOKAB HARD 75 (vai ekvivalents)	m	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00												
4.1.38	22-00000	Aizsargcaurule EVOKAB STING 75 (vai ekvivalents)	m	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00												
4.1.39	22-00000	Kabeļa gala apdare EPKT 0031 (vai ekvivalents)	kompl.	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00												
4.1.40	22-00000	Kabeļa savienošoša uzmava SMOE 81511 (vai ekvivalents)	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
4.1.41	22-00000	Apgaismojuma spaiļes SV15 (vai ekvivalents)	kompl.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00												
4.1.42	22-00000	Automātiskais slēdzis B10A	gab.	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00												
4.1.43	22-00000	Signālenta	m	0.00	1 495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495.00												
4.1.44	22-00000	Smiltis	m3	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80												
4.1.45	22-00000	Palīgmateriāli	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												
		4.2. Apgaismojuma izbūve paralēlajiem ceļiem un gājēju pārejai pie Rūpniecības ielas un Emīla dārzīņa ielas krustojuma																				
		Darbs																				

4.2.1	22-00000	Ielu apgaismojuma balsta demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	0.00	0.00	1.00	1.00	21.00	0.00	23.00										
4.2.2	22-00000	Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.3	22-00000	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.4	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšējā	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.5	22-00000	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.6	22-00000	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē	m	0.00	0.00	67.00	39.00	130.00	0.00	236.00										
4.2.7	22-00000	Kabeļu signālentes ieklāšana	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.8	22-00000	Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab.	0.00	0.00	4.00	8.00	26.00	0.00	38.00										
4.2.9	22-00000	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspailes, drošinātāja nostiprināšanas slīdes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00										
4.2.10	22-00000	Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru montāža pilns komplekts (det. Skat. ELTA-6)		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
4.2.11		Konsoles nomaiņa 8m cinkotā metāla balstā	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
4.2.12	22-00000	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā	m	0.00	0.00	48.00	64.00	208.00	0.00	320.00										
4.2.13	22-00000	1,0kV 2-4 dz kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	0.00	2.00	12.00	26.00	48.00	0.00	88.00										
4.2.14	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 120W un montāža balstā (gājēju pāreja)	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
4.2.15	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (Na) 150W montāža 8m balstā	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
4.2.16	22-00000	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (Na) 100W montāža 8m balstā	gab.	0.00	0.00	1.00	8.00	26.00	0.00	35.00										
4.2.17	22-00000	Projektējamo kabellīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē	vietas	0.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	8.00										
4.2.18	22-00000	Projektējamo kabellīniju pieslēgšana projektējamajai kartei		0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00										
4.2.19	22-00000	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	0.00	25.00	363.00	319.00	821.00	0.00	1 528.00										
4.2.20	22-00000	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00										
Materiāli																				
4.2.21	22-00000	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi, drošinātāja nostiprināšanas slīdi	kompl.	0.00	0.00	4.00	8.00	26.00	0.00	38.00										
4.2.22	22-00000	Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru komplekts (det. ELTA-6)	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
4.2.23	22-00000	Drošinātājs (ABB C6A)	gab.	0.00	0.00	4.00	8.00	26.00	0.00	38.00										
4.2.24	22-00000	Savienotājspaiļe ielas apgaismojuma balstam	gab.	0.00	0.00	4.00	8.00	26.00	0.00	38.00										
4.2.25	22-00000	Apgaismojuma armatūra URSA LED 120W, 3500K (ražotāja ROSA kods: 2220039/3)	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
4.2.26	22-00000	Apgaismojuma armatūra Na 150W (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavas līdz 10km attālumam)	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
4.2.27	22-00000	Apgaismojuma armatūra Na 100W (gaismekļi no JPPI "Pilsētsaimniecība" noliktavas līdz 10km attālumam)	gab.	0.00	0.00	1.00	8.00	26.00	0.00	35.00										
4.2.28	22-00000	Spuldze Na 150W	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
4.2.29	22-00000	Spuldze Na 100W	gab.	0.00	0.00	1.00	8.00	26.00	0.00	35.00										
4.2.30	22-00000	Kabelis AXMK 4x35	m	0.00	28.00	433.00	358.00	951.00	0.00	1 770.00										
4.2.31	22-00000	Kabelis PPJ 3x2,5	m	0.00	0.00	48.00	64.00	208.00	0.00	320.00										
4.2.32	22-00000	1,0kV 2-4 dz kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	0.00	2.00	12.00	26.00	48.00	0.00	88.00										
4.2.33	22-00000	kabeļa signālenta (vienam līdz trijiem kabeļiem)	m	0.00	25.00	313.00	269.00	771.00	0.00	1 378.00										
4.2.34	22-00000	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm	m	0.00	25.00	313.00	269.00	771.00	0.00	1 378.00										
4.2.35	22-00000	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m²	0.00	1.00	10.00	9.00	23.00	0.00	43.00										
4.2.36	22-00000	Palfīgmateriāli	kompl.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00										
Kopā																				
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (% no materiālu izmaksām)																				
Kopā tiešās izmaksas																				

Pasūtītājs:

Izpildītājs: