

Lokālā tīme Nr.1-3
 Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli

Būves nosaukums: Atmosdas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
 Objekta nosaukums: Atmosdas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
 Objekta adrese: Atmosdas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta
 Pasūtītāja Nr.

Tīme sastādīta 201__ gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

											Tāmes izmaksas											0.00	EUR
											Tāme sastādīta:												
Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Laika norma (ch)	Darba smalkās līkme (Lch)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānisms (Ls)	Kopā (Ls)	Darbāliņība (ch)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānisms (Ls)	Summa (Ls)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)		
		3. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli																					
		Ūdensvada tīkli.																					
3.1	27-00000	Aku, kapiņu un pazemes hidrantu demontāža	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00													
3.2	27-00000	Cauruļvadu demontāža	m	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40													
3.3	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurķšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšējas apakšas plātums ir vismaz 1,5m)	m²	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00													
3.4	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurķšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšējas apakšas plātums ir vismaz 1,5m)	m²	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00													
3.5	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurķšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšējas apakšas plātums ir vismaz 1,5m)	m²	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00													
3.6	27-00000	Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus	m2	0.00	1486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.00													
3.7		Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievienas	m2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00													
3.8	27-00000	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievienas	m2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00													
3.9	27-00000	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai	m	0.00	639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	639.90													
3.10	27-00000	Būvbedres aizbērsana ar pievestu grunti	m³	0.00	1067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.00													
3.11	27-00000	Būvbedres aizbērsana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim	m³	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00													
3.12	27-00000	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m	m²	0.00	575.91	0.00	0.00	0.00	0.00	575.91													
3.13	27-00000	Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (100m), OD 32 montāža (h=1,5m)	m	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70													
3.14	27-00000	Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD 110 montāža (h=1,5m)	m	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60													
3.15	27-00000	Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD160 montāža (h=1,5m)	m	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77.10													
3.16	27-00000	Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD200 montāža (h=1,5m)	m	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40													
3.17	27-00000	Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD300 montāža (h=1,5m)	m	0.00	509.10	0.00	0.00	0.00	0.00	509.10													
3.18	27-00000	universālā uzmava, DCI DN 32 cauruļu montāžai	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.19	27-00000	universālā uzmava, DCI DN 100 cauruļu montāžai	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.20	27-00000	Universālais atloku adapters, DCI DN 40 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.21	27-00000	Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža	kompl.	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00													
3.22	27-00000	Universālais atloku adapters, DCI DN 160 montāža	kompl.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00													
3.23	27-00000	Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00													
3.24	27-00000	Universālais atloku adapters, DCI DN 300 montāža	kompl.	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00													
3.25	27-00000	Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītņi un PE uzmavu DN 32	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.26	27-00000	Pazemes tipa aizbīdnis ar atlokiem DCI Dn 100 izbūve	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.27	27-00000	Pazemes tipa aizbīdnis ar atlokiem DCI Dn 160 izbūve	kompl.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00													
3.28	27-00000	Pazemes tipa aizbīdnis ar atlokiem DCI Dn 200 izbūve	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.29	27-00000	Pazemes tipa aizbīdnis ar atlokiem DCI Dn 300 izbūve	kompl.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00													
3.30	27-00000	Atloku pāreja DCI DN 300x100 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.31	27-00000	Atloku pāreja DCI DN 300x160 montāža	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00													
3.32	27-00000	Atloku pāreja DCI DN 300x200 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.33	27-00000	Atloku pāreja DCI DN160x100 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.34	27-00000	Atloku pāreja DCI DN100x40 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.35	27-00000	Sedlu uzmava DCI DN 200/1 1/4"	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.36	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn300/300	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.37	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn100/100	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
3.38	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku treigabalu DCI Dn300/200	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													

3.39	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn100/100	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.40	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn160/100	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.41	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn200/100	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.42	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn300/100	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
3.43	27-00000	Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn300/300	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00										
3.44	27-00000	Atloku līkņa DCI PN10, DN 300/11 ⁰ montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.45	27-00000	Atloku līkņa DCI PN10, DN 160/11 ⁰ montāža	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
3.46	27-00000	Atloku līkņa DCI PN10, DN 100/11 ⁰ montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.47	27-00000	Atloku līkņa DCI PN10, DN 40/22 ⁰ montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.48	27-00000	Noslēgtatloka DCI DN 300 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.49	27-00000	Noslēgtatloka DCI DN 160 montāža	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
3.5	27-00000	Noslēgtatloka DCI DN 100 montāža	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.51	27-00000	Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00										
3.52	27-00000	Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgtatlokiem,veidgabaliem un hidrantiem	kompl.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00										
3.53	27-00000	Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana	m	0.00	639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	639.90										
3.54	27-00000	Trases hidrauliskā pārbaude	m	0.00	639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	639.90										
3.55	27-00000	Trases digitālā uzmērīšana	m	0.00	639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	639.90										
3.56	27-00000	Izpilddokumentācija un tehniskie mērījumi	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
Kanalizācijas tīkli.																				
3.57	27-00000	Kanalizācijas aku demontāža	gb	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00										
3.58	27-00000	Kanalizācijas cauruļu demontāža	m	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40										
3.59		Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfešanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzgāmeņa atbērtni, (ja liek vairogus tranšijas apakšas platumā ir vismaz 1,5m)	m²	0.00	156.29	348.88	0.00	0.00	0.00	505.17										
3.6	27-00000	Ūdens pazeminašanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai	m	0.00	52.80	44.50	0.00	0.00	0.00	97.30										
3.61	27-00000	Tranšijas aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim	m²	0.00	86.30	290.36	0.00	0.00	0.00	376.66										
3.62		Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus	m2	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00										
3.63		Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievienas	m2	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00										
3.64		Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievienas	m2	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00										
3.65	27-00000	Smiltis pamatnes ierīkošana un apbērumi	m²	0.00	63.36	53.40	0.00	0.00	0.00	116.76										
3.66	27-00000	Kanalizācijas caurules PP DN400 izbūve	m	0.00	52.80	30.90	0.00	0.00	0.00	83.70										
3.67	27-00000	Kanalizācijas caurules PP DN350 izbūve	m	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60										
3.68	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.15 m	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.69	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.00 m	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.7	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.30 m	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.71	27-00000	Kanalizācijas akas dzelzb. Ø 1000 izbūve; h=1.0 m	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.72	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.70 m	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.73	27-00000	Iebetonējamu aizsargcauruļu DN400 montāža	gab.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
3.74	27-00000	Betons C12/15	m³	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30										
3.75	27-00000	Trases digitālā uzmērīšana	m	0.00	52.80	44.50	0.00	0.00	0.00	97.30										
3.76	27-00000	Trases pārbaude, TV inspekcija	m	0.00	52.80	44.50	0.00	0.00	0.00	97.30										
3.77	27-00000	Izpilddokumentācija un tehniskie mērījumi	kompl.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00										
Kopā																				
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (1% no materiālu izmaksām)																				
Kopā tiešās izmaksas																				

Pasūtītājs:

Izpildītājs: