

**Lokālā tāme Nr.1-6**  
Elektroapgāde, ārējie tīkli - luksofori

Būves nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana  
 Objekta nosaukums: Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana  
 Objekta adrese: Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta  
 Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta 201\_\_gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas  
Tāme sastādīta:

**0.00** **EUR**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Darba daudzums 2.kārta	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10	11 (8+9+10)	12	13	14	15	16 (13+14+15)
		<b>6. Vājstrāvas, ārējie tīkli - luksofori</b>													
		<b>6.1. Gājēju luksofors Atmodas un Asteru ielas krustojuma tuvumā</b>													
6.1.1	23-00000	Luksofora kontroliera uzstādīšana, EC-2 vai analogs, nodrošinot 42 V darbību	kompl.	1.00											
6.1.2	23-00000	Luksofora kontroliera datu pārraides nodrošināšana uz Sarmas ielas Nr.4 „Vadības pulti” un Domes IT sektoru	kompl.	1.00											
6.1.3	23-00000	Luksoforu signālgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (300x3)	gab.	4.00											
6.1.4	23-00000	Luksoforu signālgalvas gājējiem 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (200x2)	gab.	2.00											
6.1.5	23-00000	Laika uzskaites displeju uzstādīšana gājēju pārejām, zaļajam un sarkanajam signālam	kompl.	2.00											
6.1.6	23-00000	Gājēju izsaukuma poga	gab.	2.00											
6.1.7	23-00000	Skaņas iekārta gājējiem	gab.	2.00											
6.1.8	23-00000	Detekcijas cilpas ātruma mērīšanai un klasificēšanai	kompl.	4.00											
6.1.9	23-00000	Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm²	m	100.00											
6.1.10	23-00000	Kabelis MMJ vai analogs 7x1.5 mm²	m	20.00											
6.1.11	23-00000	Kabelis XzTKNXpw vai analogs 10x2x0,8 mm² (Laika atskaites datu pārraidīšanai)	m	300.00											
6.1.12	23-00000	Aizsargcaurule D=70 mm, mehāniskā izturība 750 N	m	150.00											
6.1.13	23-00000	Aizsargcaurule D=110 mm, mehāniskā izturība 750 N	m	100.00											
6.1.14	23-00000	Signāllenta kabelim	m	250.00											
6.1.15	23-00000	Kabelis NYY 5x10 mm²	m	40.00											
6.1.16	23-00000	IgYd vai analogs 2.5 mm² (detekcijas cilpām)	m	300.00											
6.1.17	23-00000	Luksofora saslēgšana un iedarbināšana	kompl.	1.00											
6.1.18	23-00000	Izpildes dokumentācija un mērījumi	kompl.	1.00											
		<b>6.2. Esošā luksofora balsta pārvietošana Rūpniecības ielas un Filozofu ielas krustojumā</b>													
6.2.1		Luksofora balsta un kabeļu saudzīga atrakšana, pārvietošana jaunā vietā, pārvietojot luksofora balstu līdz 2m	kompl.	1.00											
Kopā															
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ( __ % no materiālu izmaksām)															
Kopā tiešās izmaksas															

Pasūtītājs:

Izpildītājs: