

Lietusūdens kanalizācijas tīkli

Būves nosaukums:	Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta nosaukums:	Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana
Objekta adrese:	Atmodas iela un Rūpniecības iela, Jelgavas pilsēta
Pasūtījuma Nr.	

Tāme sastādīta 201 .gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu

Tāmes izmaksas	<u>0.00</u>	EUR
Tāme sastādīta:		

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums						Darba daudzums visas kārtas kopā	Vienības izmaksas										Kopā uz visu apjomu				
				1.kārta Ietve no Dob.sos., līdz Dambja	2.kārta Atmodas iela (Dob.sos.-Dambja)	3.kārta Rūpniecības iela (Dambja-Tērvetes)	4.kārta Paralelais ceļš Bebru-Dambja	5.kārta Paralelais ceļš Filozofu-Vīgriežu	6.kārta Smago automašīnu stāvvietā		Laika norma (c/h)	Darba samaksas līnve (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāls (EUR)	Mēlānsims (EUR)	Kopā (EUR)	Darbinflakha (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāls (EUR)	Mēlānsims (EUR)	Summa (EUR)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12*13)	15	16	17 (14+15+16)	18	19	20	21	22 (19+20+21)				
		2. Lietusūdens kanalizācijas tīkli.																							
2.1	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfrēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m³	0.00	50.00	30.00	77.22	110.00	0.00	267.22															
2.2	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfrēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m³	0.00	723.00	205.00	0.00	0.00	0.00	928.00															
2.3	27-00000	Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfrēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krauti, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platumā vismaz 1,5m)	m³	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00															
2.4	27-00000	Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai	m	0.00	413.00	100.20	42.90	233.00	0.00	789.10															
2.5	27-00000	Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus	m2	0.00	1178.90	100.20	42.90	233.00	0.00	1555.00															
2.6	27-00000	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievienas	m2	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00															
2.7	27-00000	Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievienas	m2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00															
2.8	27-00000	Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti	m³	0.00	469.35	150.30	64.35	88.35	0.00	772.35															
2.9	27-00000	Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim	m³	0.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	80.00															
2.10	27-00000	Kanalizācijas aku demontāža	gb.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00															
2.11	27-00000	Drenāžas cauruļu pamatnes ierīkošana un aizbēršana ar drenējošu materiālu 20cm virs caurules	m³	0.00	450.00	0.00	0.00	270.00	0.00	720.00															
2.12	27-00000	Smilts pamatnes ierīkošana un apbērumi	m³	0.00	281.61	90.18	38.61	53.01	0.00	463.41															
2.13	27-00000	Caurulvadu demontāža	m	0.00	236.70	34.00	130.30	0.00	0.00	401.00															
2.14	27-00000	Caurtekas PPDN630; SN8 izbūve	m	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30															
2.15	27-00000	Caurtekas PP DN 500 izbūve	m	0.00	35.60	50.50	0.00	0.00	0.00	86.10															
2.16	27-00000	Kanalizācijas caurules PP OD 315 izbūve	m	0.00	43.10	22.10	0.00	6.40	0.00	71.60															
2.17	27-00000	Kanalizācijas caurules PP OD 200 izbūve	m	0.00	102.90	27.60	42.90	52.50	0.00	225.90															
2.18	27-00000	Drenāžas caurules ar aptinumu PP OD 250 izbūve	m	0.00	156.40	0.00	0.00	174.10	0.00	330.50															
2.19	27-00000	Drenāžas caurules ar aptinumu PP OD 200 izbūve	m	0.00	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	709.60															
2.20	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.50 m	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
2.21	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.00 m	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00															
2.22	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.50 m	kompl.	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00															
2.23	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.00 m	kompl.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00															
2.24	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.5 m	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00															
2.25	27-00000	Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.0 m	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00															
2.26	27-00000	VUUA akas plastm. Ø 600 izbūve; h=2.0 m	kompl.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00															
2.27	27-00000	VUUA akas plastm. Ø 600 izbūve; h=1.5 m	kompl.	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.00															
2.28	27-00000	VUUA akas plastm. Ø 600 izbūve; h=1.0 m	kompl.	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00															
2.29	27-00000	Gūļijas plastm Ø400 izbūve	kompl.	0.00	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00															
2.30	27-00000	Grāvja rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	0.00	420.00	115.50	123.00	0.00	0.00	658.50															
2.31	27-00000	Betons caurulvadu pievienojumiem akām	m3	0.00	2.50	1.00	0.00	0.30	0.00	3.80															
2.32	27-00000	Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana	m	0.00	469.30	100.20	42.90	233.00	0.00	845.40															
2.33	27-00000	Pārbaudes, TV inspekcija	m	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00															
2.34	27-00000	Dokumentāciju sagatavošana	kompl.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00															
2.35	27-00000	Geotekstila aptinums drenāžas caurulēm	m	0.00	866.00	0.00	0.00	174.10	0.00	1040.10															
2.36	27-00000	Pretplūdņu aizbīdņi DN500	kompl.	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00															
2.37	27-00000	Cauruļu enkurošana pret uzpeldēšanu	m	0.00	131.30				0.00	131.30															
Kopā																									
Materiāla, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (% no materiālu izmaksām)																									
Kopā tiešās izmaksas																									

Izpildītājs: